

単 価 合 意 書

令和7年6月12日に契約した加古川上滝野地区築堤等整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月2日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県尼崎市東難波町五丁目31番20号

氏名 株式会社 香山組

代表取締役社長 香山 昌哉

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		171,772,100	
河川土工						
		式	1		119,064,003	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	硬岩 I					
		式	0		0	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	3,490		66,945,450	
掘削	硬岩 I					
		式	1		65,995,900	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満					
		式	1		949,550	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		式	0		0	
掘削	土砂 オブカット 押土無 障害無 5, 000m3未満					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	7,300		2,860,870	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		式	1		2,860,870	
盛土工(ICT)						
		m3	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土(ICT)		式	0		0	
土材料		式	0		0	
盛土工(ICT)		m3	760		2,278,176	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		178,296	
土材料		式	1		2,099,880	
法面整形工		式	1		1,977,330	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	570	3,469	1,977,330	
法面整形工(ICT)		式	1		586,875	
法面整形(切土部)(ICT)	礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	690	806.1	556,209	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	60	511.1	30,666	
残土処理工		式	1		44,415,302	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		13,115,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		9,510	
土砂等運搬	硬岩	式	1		6,540,260	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		12,701,520	
残土等処分	土砂(岩塊・玉石混り土含む)(小規模)	式	1		4,322	
残土等処分	硬岩	式	1		12,043,990	
法覆護岸工		式	1		25,350,456	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		408,742	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (高水護岸)		式	1		12,554,191	
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	m	87	13,840	1,204,080	
平ブロック張	ポースコンクリートブロック 控120mm	m ²	565	19,243	10,872,295	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)	m	86	5,556	477,816	
コンクリートブロック工(平ブロック張) (低水護岸)		式	1		9,973,518	
現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm	m	87	15,976	1,389,912	
平ブロック張	ポースコンクリートブロック 控180mm	m ²	246	24,442	6,012,732	
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m	109	23,586	2,570,874	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
護岸付属物工						
		式	1		2,316,045	
横帯コンクリート(1)	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	36,811	36,811	
横帯コンクリート(2)	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	44,458	44,458	
横帯コンクリート(5)	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	38,200	38,200	
横帯コンクリート(6)	18-8-40(高炉)					
		箇所	1	56,956	56,956	
平張コンクリート	t=120mm 18-8-40(高炉)					
		m ²	340	6,293	2,139,620	
植生工						
		式	1		97,960	
張芝	張芝工 100m ² 未満					
		m ²	20	2,632	52,640	
筋芝	筋芝工 100m ² 未満					
		m ²	20	2,266	45,320	
付帯道路工						
		式	1		3,706,315	
坂路工 (低水護岸部)						
		式	1		1,675,534	
現場打基礎コンクリート (D-3型)	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm					
		m	23	17,696	407,008	
平張コンクリート	t=180mm 18-8-40(高炉)					
		m ²	0	8,728	0	
平張コンクリート	t=180mm 18-8-40(高炉)					
		m ²	45	8,684	390,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m	23	23,586	542,478	
笠コンクリート	18-8-40(高炉)	m	36	9,313	335,268	
坂路工 (岩掘削部)		式	1		884,586	
平張コンクリート	t=150mm 18-8-40(高炉)	m ²	0	6,406	0	
平張コンクリート	t=150mm 18-8-40(高炉)	m ²	106	6,405	678,930	
笠コンクリート(岩掘削部)	18-8-40(高炉)	m	22	9,348	205,656	
堤脚水路工		式	1		821,390	
自由勾配側溝	B300×H400	m	0	12,322	0	
自由勾配側溝	B300×H400	m	34	12,369	420,546	
自由勾配側溝	B300×H500	m	0	13,390	0	
自由勾配側溝	B300×H500	m	21	13,284	278,964	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B300用 ×L500	枚	55	2,216	121,880	
付属物設置工		式	1		324,805	
車止めポスト(A)	鎖内蔵型最終端部 上下式 φ165. 2 h=600 ステンレス製	本	1	155,474	155,474	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車止めポスト(B)	鎖内蔵型 上下式 φ165.2 h=600 ステンレス製	本	1	169,331	169,331	
光ケーブル配管工		式	1		764,890	
作業土工		式	1		281,554	
配管工		式	1		264,397	
配管設置(埋設部)	FEP50×2条	m	107	1,041	111,387	
配管設置(埋設部)	FEP80×2条	m	107	1,430	153,010	
ハンドホール工		式	1		218,939	
ハンドホール	H2-9型 900×900×900	箇所	1	218,939	218,939	
構造物撤去工		式	1		1,421,702	
防護柵撤去工		式	1		45,759	
防護柵撤去(ガードレール)		m	33	1,281	42,273	
立入防止柵撤去	H=1.5m	m	2	1,743	3,486	
構造物取壊し工		式	1		860,077	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	76	10,077	765,852	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	10	627.3	6,273	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m					
		m2	160	549.7	87,952	
縁石撤去工						
		式	1		28,196	
歩車道境界ブロック撤去	処分					
		m	40	704.9	28,196	
運搬処理工						
		式	1		487,670	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	8	2,766	22,128	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	77	2,293	176,561	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	8	2,595	20,760	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	77	3,243	249,711	
現場発生品運搬	ガードレール、立入防止柵					
		式	0		0	
現場発生品運搬	ガードレール、立入防止柵、クレーニング					
		式	1		18,510	
仮設工						
		式	1		21,464,734	
工事用道路工						
		式	1		1,217,344	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		1,046,603	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm) 境田池					
		式	1		170,741	
土留・仮締切工						
		式	1		14,094,269	
大型土のう	採取土					
		式	0		0	
大型土のう	採取土					
		式	1		5,849,865	
大型土のう撤去	採取土					
		式	0		0	
大型土のう撤去	採取土					
		式	1		967,554	
締切盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
締切盛土	2.5m未満					
		式	1		1,351,850	
締切盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		640,200	
締切盛土	4.0m以上					
		式	1		2,534,400	
締切盛土撤去						
		式	0		0	
締切盛土撤去						
		式	1		2,750,400	
擦り付け工						
		式	0		0	
大型土のう	採取土					
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
大型土のう撤去	採取土	式	0		0	
仮水路工		式	1		32,337	
仮排水管撤去	高密度ポリエチレン管 シングル φ1000	m	16	1,424	22,784	
現場発生品運搬	高密度ポリエチレン管	式	1		9,553	
汚濁防止工		式	1		3,784,998	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	0		0	
汚濁防止フェンス	設置・撤去	式	1		3,784,998	
交通管理工		式	1		2,335,786	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		2,335,786	
道路改良		式	1		5,289,041	
舗装工		式	1		931,132	
アスファルト舗装工		式	1		931,132	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m ²	335	445.6	149,276	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m ²	335	680.9	228,101	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	335	1,653	553,755	
排水構造物工		式	1		4,357,909	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		533,483	
側溝工		式	1		3,287,369	
自由勾配側溝	B300×H400	m	0	12,166	0	
自由勾配側溝	B300×H400	m	14	12,212	170,968	
自由勾配側溝	B300×H500	m	0	13,408	0	
自由勾配側溝	B300×H500	m	23	13,561	311,903	
自由勾配側溝	B300×H500 (横断用)	m	4	28,452	113,808	
自由勾配側溝	B300×H600	m	0	14,788	0	
自由勾配側溝	B500×H800	m	28	20,720	580,160	
自由勾配側溝	B500×H800 (横断用)	m	4	47,427	189,708	
自由勾配側溝	B500×H1000	m	8	26,161	209,288	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	B500×H1000 (横断用)	m	4	56,970	227,880	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B300用×L500	枚	30	2,216	66,480	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B500用×L500	枚	26	3,591	93,366	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝用 B300用×L1000	枚	16	30,028	480,448	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝用 B500用×L1000	枚	14	60,240	843,360	
集水柵・マンホール工		式	1		537,057	
現場打ち集水柵 (B-1)	B600×L600×H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	57,517	57,517	
現場打ち集水柵 (B-2)	B600×L600×H700 18-8-40(高炉)	箇所	0	57,517	0	
現場打ち集水柵 (B-5)	B600×L600×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	69,183	69,183	
現場打ち集水柵 (D)	B700×L700×H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	72,453	72,453	
現場打ち集水柵 (E)	B800×L800×H1250 18-8-40(高炉)	箇所	1	131,363	131,363	
蓋	グレーチング蓋 600×600用	枚	2	40,887	81,774	
蓋	グレーチング蓋 700×700用	枚	1	50,559	50,559	
蓋	グレーチング蓋 800×800用	枚	1	74,208	74,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		177,061,141	
共通仮設費						
		式	1		19,257,786	
共通仮設費						
		式	1		8,444,749	
運搬費						
		式	1		1,155,746	
仮設材運搬費						
		式	1		1,155,746	
準備費						
		式	1		2,338,072	
木根等処分費	伐竹					
		式	1		2,338,072	
役務費						
		式	1		875,759	
借地料						
		式	1		875,759	
技術管理費						
		式	1		2,720,887	
土質等試験費						
		式	1		31,409	
地質調査費						
		式	1		397,232	
施工調査費						
		式	1		140,139	
諸経費動向調査費						
		式	1		110,855	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,054,638	
道路施設基本データ作成費用						
		式	0		0	
BIM/CIM適用工事費用						
		式	1		986,614	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,354,285	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		10,813,037	
純工事費						
		式	1		196,318,927	
現場管理費						
		式	1		41,080,305	
工事原価						
		式	1		237,399,232	
一般管理費等						
		式	1		33,000,768	
工事価格						
		式	1		270,400,000	
消費税相当額						
		式	1		27,040,000	
工事費計						
		式	1		297,440,000	