

# 単 価 合 意 書

令和7年7月31日に契約した加古川滝見橋下流築堤他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月27日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長 富本 和也

受注者 住所 兵庫県尼崎市東難波町五丁目31番20号

氏名 株式会社 香山組

代表取締役社長 香山 昌哉

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		151,012,833	
河川土工 (右岸)						
		式	1		67,051,085	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	硬岩I					
		式	0		0	
積込(ルース)	破砕岩 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	1,680		27,634,980	
掘削	硬岩I					
		式	1		27,179,040	
積込(ルース)	破砕岩 土量50,000m3未満					
		式	1		455,940	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		式	0		0	
掘削工(ICT)						
		m3	4,400		1,689,160	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		式	1		1,689,160	
盛土工						
		m3	40		343,040	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		232,840	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料						
		式	1		110,200	
盛土工(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	0		0	
土材料						
		式	0		0	
盛土工(ICT)						
		m3	2,200		6,593,840	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		508,640	
土材料						
		式	1		6,085,200	
法面整形工						
		式	1		2,893,400	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩					
		m2	850	3,404	2,893,400	
法面整形工(ICT)						
		式	1		731,135	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	710	789.9	560,829	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	340	500.9	170,306	
残土処理工						
		式	1		27,165,530	
土砂等運搬	土砂					
		式	1		8,889,400	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	硬岩					
		式	1		3,114,720	
土砂等運搬	土砂(小規模)					
		式	1		321,300	
残土等処分	土砂					
		式	1		8,715,820	
残土等処分	硬岩					
		式	1		5,801,040	
残土等処分	土砂(小規模)					
		式	1		323,250	
法覆護岸工 (右岸)						
		式	1		26,712,000	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		685,927	
コンクリートブロック工 (高水護岸)						
		式	1		12,624,664	
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm					
		m	90	13,676	1,230,840	
平ブロック張	ポ-ラスコンクリートブロック張 t=120mm					
		m <sup>2</sup>	585	18,622	10,893,870	
現場打天端コンクリート (A-1型)	18-8-40(高炉)					
		m	91	5,494	499,954	
コンクリートブロック工 (低水護岸)						
		式	1		9,266,553	
現場打基礎コンクリート (D型変形)	18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm					
		m	90	15,803	1,422,270	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平フ <sup>°</sup> ロック張	ポ <sup>°</sup> ラスコンクリート平 <sup>°</sup> ロック張 t=180mm	m <sup>2</sup>	243	23,641	5,744,763	
現場打天端コンクリート (B-3型)	18-8-40(高炉)	m	90	23,328	2,099,520	
護岸付属物工		式	1		2,213,786	
横帯(隔壁)コンクリート (1)	18-8-40(高炉)	箇所	1	36,387	36,387	
横帯(隔壁)コンクリート (2)	18-8-40(高炉)	箇所	1	43,939	43,939	
平張コンクリート	t=120mm 18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	0	6,181	0	
平張コンクリート	t=120mm 18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	343	6,220	2,133,460	
階段護岸工 (高水部)		式	1		586,226	
現場打基礎コンクリート (A-4型)	18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm	m	2	13,729	27,458	
フ <sup>°</sup> レキャスト階段	1:2.0型	m <sup>2</sup>	16	26,071	417,136	
現場打天端コンクリート (A型変形2)	18-8-40(高炉)	m	2	8,098	16,196	
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	62,718	125,436	
階段護岸工 (低水部1)		式	1		423,546	
現場打基礎コンクリート (D型変形2)	18-8-40(高炉) 底幅32cm 高さ50cm	m	2	12,573	25,146	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャスト階段	1:1.5型	m2	10	29,935	299,350	
現場打天端コンクリート (A型変形1)	18-8-40(高炉)	m	2	14,376	28,752	
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	35,149	70,298	
階段護岸工 (低水部2)		式	1		302,548	
現場打基礎コンクリート (D型変形1)	18-8-40(高炉) 底幅38cm 高さ50cm	m	2	13,405	26,810	
プレキャスト階段	1:1.5型	m2	9	26,348	237,132	
横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉)	箇所	2	19,303	38,606	
植生工		式	1		608,750	
張芝	張芝工 100m2以上300m2未満	m2	250	2,435	608,750	
法覆護岸工 (左岸)		式	1		1,344,802	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		490,546	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) A型		式	0		0	
現場打基礎コンクリートA	18-8-40(高炉) 底幅43cm 高さ25cm	m	0	6,596	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート(間知)フック積	控35cm					
		m2	0	23,752	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	0	6,446	0	
現場打天端コンクリートA	18-8-40(高炉)					
		m	0	4,384	0	
コンクリートフック工(コンクリートフック積)						
B型-1		式	0		0	
現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm					
		m	0	10,812	0	
コンクリート(間知)フック積	控35cm					
		m2	0	28,808	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	0	6,446	0	
現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)					
		m	0	5,888	0	
コンクリートフック工(コンクリートフック積)						
B型-2		式	0		0	
現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm					
		m	0	10,812	0	
コンクリート(間知)フック積	控35cm					
		m2	0	28,808	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40					
		m3	0	6,446	0	
現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)					
		m	0	5,888	0	
コンクリートフック工(コンクリートフック積)						
B型-3		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉) 底幅55cm 高さ35cm	m	0	10,812	0	
コンクリート(間知)ブロック積	控35cm	m <sup>2</sup>	0	28,808	0	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	0	6,446	0	
現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	m	0	5,888	0	
護岸付属物工		式	1		854,256	
小口止A	B500×H4400 18-8-40(高炉)	箇所	0	197,273	0	
小口止B	B500×H4400 18-8-40(高炉)	箇所	0	301,528	0	
平張コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	0	3,613	0	
平張コンクリート	平場用 t=150mm 18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	82	5,866	481,012	
平張コンクリート	斜面用 t=150mm 18-8-40(高炉)	m <sup>2</sup>	46	7,898	363,308	
圩排水A	18-8-40(高炉)	箇所	0	74,000	0	
圩排水B	18-8-40(高炉)	箇所	0	296,554	0	
水路マ止め	18-8-40(高炉)	m	3	3,312	9,936	
石積(張)工		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリートB	18-8-40(高炉)	m	0	10,812	0	
石積	雑割石	m <sup>2</sup>	0	54,752	0	
現場打天端コンクリートB	18-8-40(高炉)	m	0	5,888	0	
付帯道路工 (右岸)		式	1		3,203,376	
堤脚水路工		式	1		3,203,376	
自由勾配側溝	B300×H300	m	94	11,042	1,037,948	
自由勾配側溝	B300×H400	m	0	12,433	0	
自由勾配側溝	B300×H400	m	28	12,462	348,936	
自由勾配側溝	B300×H500	m	22	13,197	290,334	
自由勾配側溝	B300×H600	m	26	14,551	378,326	
自由勾配側溝	B300×H700	m	24	15,582	373,968	
自由勾配側溝	土留型 B300×H300	m	3	24,212	72,636	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B300用 L=500	枚	198	2,201	435,798	
現場打ち集水柵 (②-1)	B600×L600×H900	箇所	1	71,363	71,363	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (②-2)	B600×L600×H1100	箇所	1	107,109	107,109	
蓋	グレーチング蓋 600×600用 T-6	枚	2	43,479	86,958	
付帯道路工 (左岸)		式	0		0	
側溝工		式	0		0	
プレキャストU型側溝	B300×H300	m	0	8,913	0	
排水構造物工		式	0		0	
現場打ち水路	B500×H300 18-8-40(高炉)	m	0	24,562	0	
光ケーブル配管工 (右岸)		式	1		2,095,774	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		466,509	
配管工		式	1		868,294	
配管設置(埋設部)	FEP50×2条	m	294	1,030	302,820	
配管設置(埋設部)	FEP80×2条	m	294	1,419	417,186	
配管設置(露出部)	G54×2条	m	4	11,713	46,852	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管設置(露出部)	G82×2条					
		m	4	17,547	70,188	
配管支持金物	L=600mm G54×2条・G82×2条					
		組	2	15,624	31,248	
ハンドホール工						
		式	1		590,437	
ハンドホール	H2-6型 900×900×600					
		箇所	1	264,780	264,780	
ハンドホール	H2-9型 900×900×900					
		箇所	1	325,657	325,657	
ブルボックス設置工						
		式	1		170,534	
ブルボックス設置	ステンレス製 800×600×300 防水型 端子付き					
		個	0	130,318	0	
ブルボックス設置	ステンレス製 600×500×300 防水型 端子付き					
		個	2	85,267	170,534	
上下水道工						
		式	1		8,567,374	
上水道復旧						
		式	1		2,954,663	
水道配水用ポリエチレン管	HPPE φ 75					
		m	87	6,652	578,724	
水道配水用ポリエチレン管	HPPE φ 50					
		m	40	3,532	141,280	
水道配水用ポリエチレン管	PP φ 30					
		m	34	3,065	104,210	
給水管	φ 20					
		m	16	6,067	97,072	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	51	621.1	31,676	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m <sup>2</sup>	18	1,509	27,162	
土工(掘削)		m <sup>3</sup>	100	2,044	204,400	
土工(埋戻)	保護砂	m <sup>3</sup>	30	9,187	275,610	
土工(埋戻)	再生砕石(RC-40)	m <sup>3</sup>	70	4,252	297,640	
下層路盤	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 150mm	m <sup>2</sup>	18	1,200	21,600	
表層	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	m <sup>2</sup>	18	2,560	46,080	
仕切弁設置	φ75用	基	1	184,840	184,840	
消火栓設置	φ75用	基	1	374,469	374,469	
不断水ストップ		箇所	2	284,950	569,900	
下水復旧		式	1		584,426	
VU管布設工	VUΦ150	m	32	3,813	122,016	
土工(掘削)		m <sup>3</sup>	70	1,961	137,270	
管基礎(保護砂)下水	スクリーンクラス	m <sup>3</sup>	12	5,605	67,260	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土工(埋戻)	再生砕石(RC-40)	m3	60	4,298	257,880	
上水道撤去		式	1		1,499,967	
上水道撤去	DCIP φ 75	m	317	772.5	244,882	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	175	1,509	264,075	
土工(掘削)	上水道撤去	m3	150	1,961	294,150	
土工(埋戻)	上水道撤去	m3	160	3,505	560,800	
給水管撤去	PP φ 20	箇所	16	1,768	28,288	
水道メーター撤去	PP φ 20	箇所	16	2,742	43,872	
仕切弁撤去	上水道撤去	箇所	5	3,873	19,365	
消火栓撤去	上水道撤去	箇所	5	8,907	44,535	
下水道撤去		式	1		3,528,318	
下水道撤去	VU φ 200	m	375	2,809	1,053,375	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	281	1,509	424,029	
土工(掘削)	下水道撤去	m3	350	1,961	686,350	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土工(埋戻)	下水道撤去	m3	340	3,505	1,191,700	
汚水柵・取付管撤去	下水道撤去	箇所	15	4,001	60,015	
マンホール撤去	1号人孔 3m以下	箇所	11	10,259	112,849	
構造物撤去工 (右岸)		式	1		8,969,004	
構造物取壊し工		式	1		5,607,446	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	512	9,891	5,064,192	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	14	621.1	8,695	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	987	541.6	534,559	
運搬処理工		式	1		3,361,558	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	512	2,265	1,159,680	
殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m3	6	2,807	16,842	
殻運搬	アスファルト殻	m3	49	2,735	134,015	
殻運搬	アスファルト殻(小規模)	m3	24	7,276	174,624	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	512	3,246	1,661,952	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(有筋)	m3	6	4,144	24,864	
殻処分	アスファルト殻	m3	73	2,597	189,581	
構造物撤去工 (左岸)		式	1		33,740	
構造物取壊し工		式	1		24,740	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.8	30,926	24,740	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	0	52,560	0	
コンクリート切断	t=10cm	m	0	1,620	0	
運搬処理工		式	1		9,000	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	8,006	6,404	
殻運搬	コンクリート殻(有筋)	m3	0	8,434	0	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.8	3,246	2,596	
殻処分	コンクリート殻(有筋)	m3	0	4,144	0	
構造物撤去工 (上下水道)		式	1		94,096	
運搬処理工		式	1		94,096	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	上下水道撤去物					
		式	1		94,096	
仮設工						
		式	1		32,941,582	
土留・仮締切工						
		式	1		28,548,746	
大型土のう	採取土					
		式	1		10,546,889	
大型土のう撤去						
		式	1		2,183,978	
締切盛土	2.5m未満					
		式	1		1,081,200	
締切盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		1,520,590	
締切盛土	4.0m以上					
		式	1		6,404,200	
締切盛土撤去						
		式	1		6,560,000	
軽量鋼矢板(下水復旧)	長さ2.5m					
		式	1		251,889	
汚濁防止工						
		式	1		3,370,600	
汚濁防止フェンス	設置・撤去					
		式	1		3,370,600	
交通管理工						
		式	1		1,022,236	
交通誘導警備員						
		式	1		1,022,236	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		30,889,533	
道路土工 (右岸)						
		式	1		567,798	
掘削工(ICT)						
		m3	6		2,303	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満					
		式	1		2,303	
路床盛土工						
		m3	0		0	
路床盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
土材料						
		式	0		0	
路床盛土工						
		m3	40		193,483	
路床盛土	2.5m未満					
		式	1		59,290	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		23,553	
土材料						
		式	1		110,640	
路床盛土工(ICT)						
		m3	0		0	
路床盛土(ICT)						
		式	0		0	
土材料						
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工(ICT)		m3	120		372,012	
路床盛土工(ICT)		式	1		40,092	
土材料		式	1		331,920	
舗装工 (右岸)		式	1		2,698,866	
アスファルト舗装工		式	1		2,464,721	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	839	441.3	370,250	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	50	520.7	26,035	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	889	676.7	601,586	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	889	1,650	1,466,850	
アスファルト舗装工(樋門部)		式	1		61,780	
レベリング層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	20	1,518	30,360	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	20	1,571	31,420	
コンクリート舗装工		式	1		171,230	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 150mm	m2	26	854.8	22,224	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	18-8-40(高炉) 舗装厚 150mm					
		m2	26	5,731	149,006	
張りコンクリート工						
		式	1		1,135	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm					
		m2	3	378.5	1,135	
擁壁工(右岸)						
		式	1		347,523	
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		347,523	
小型擁壁	0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)					
		m3	3	115,841	347,523	
排水構造物工						
(右岸)		式	1		24,229,918	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		1,421,384	
側溝工						
		式	1		20,376,216	
自由勾配側溝	B400×H900					
		m	2	19,664	39,328	
自由勾配側溝	B400×H1000					
		m	0	20,924	0	
自由勾配側溝	B400×H1000					
		m	10	21,032	210,320	
自由勾配側溝	B400×H1100					
		m	0	40,633	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	B400×H1100	m	37	41,150	1,522,550	
自由勾配側溝	B400×H1200	m	0	43,276	0	
自由勾配側溝	B400×H1200	m	27	43,590	1,176,930	
自由勾配側溝	B700×H1200	m	0	55,940	0	
自由勾配側溝	B700×H1200	m	15	55,701	835,515	
自由勾配側溝	B700×H1300	m	18	58,914	1,060,452	
自由勾配側溝	B700×H1400	m	0	61,484	0	
自由勾配側溝	B700×H1400	m	20	61,868	1,237,360	
自由勾配側溝	B700×H1500	m	9	68,695	618,255	
自由勾配側溝	B300×H600 (横断用)	m	16	31,812	508,992	
自由勾配側溝	B300×H700 (横断用)	m	6	35,908	215,448	
自由勾配側溝	B300×H800 (横断用)	m	2	39,282	78,564	
自由勾配側溝	B400×H1200 (横断用)	m	3	100,679	302,037	
自由勾配側溝	B700×H1400 (横断用)	m	7	160,033	1,120,231	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
自由勾配側溝	B700×H1500 (横断用)	m	2	169,463	338,926	
自由勾配側溝	土留型 B700×H1100	m	31	70,942	2,199,202	
自由勾配側溝	土留型 B800×H1500	m	32	99,005	3,168,160	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B400用 L=500	枚	40	2,790	111,600	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B700用 L=500	枚	45	10,351	465,795	
側溝蓋	コンクリート蓋 自由勾配側溝B800用 L=500	枚	16	12,295	196,720	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B300用 L=1000	枚	12	32,348	388,176	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B400用 L=1000	枚	23	42,797	984,331	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B700用 L=1000	枚	28	99,189	2,777,292	
側溝蓋	グレーチング蓋 自由勾配側溝B800用 L=1000	枚	8	102,504	820,032	
集水柵・マンホール工		式	1		2,432,318	
現場打ち集水柵 (C-1)	B600×L600×H1500	箇所	1	120,371	120,371	
現場打ち集水柵 (F-1)	B900×L900×H1800	箇所	0	198,931	0	
現場打ち集水柵 (F-1)	B900×L900×H1800	箇所	1	191,096	191,096	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (F-2)	B900×L900×H1800	箇所	1	198,931	198,931	
現場打ち集水桝 (F-3)	B900×L900×H1800	箇所	1	191,096	191,096	
現場打ち集水桝 (G-1)	B1000×L1000×H1800	箇所	1	217,627	217,627	
現場打ち集水桝 (I)	B1200×L1200×H1900	箇所	1	280,529	280,529	
現場打ち集水桝 (J)	B1500×L1500×H1400	箇所	1	275,648	275,648	
蓋	グレーチング蓋 600×600用 T-25	枚	1	40,900	40,900	
蓋	グレーチング蓋 900×900用 T-25	枚	3	83,633	250,899	
蓋	グレーチング蓋 1000×1000用 T-25	枚	1	117,793	117,793	
蓋	グレーチング蓋 1200×1200用 T-25	枚	1	212,653	212,653	
蓋	グレーチング蓋 1500×1500用 T-25	枚	1	334,775	334,775	
縁石工 (右岸)		式	1		456,111	
縁石工		式	1		456,111	
歩車道境界ブロック	切り下げ用 40/170×100/60×600	m	12	6,630	79,560	
地先境界ブロック	C種(150×150×600)	m	3	4,557	13,671	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打舗装止コンクリート	18-8-40(高炉) 幅 20cm 高さ 25cm	m	60	6,048	362,880	
防護柵工 (右岸)		式	1		55,208	
路側防護柵工		式	1		55,208	
カーブレール	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部 補正無	m	4	13,802	55,208	
付帯道路施設工 (右岸)		式	1		2,534,109	
道路付属物工		式	1		2,534,109	
車線分離標	H800 固定式(貼付式) 30本以上	本	79	24,231	1,914,249	
車線分離標	H800 可変式(1本脚) 30本以上	本	30	20,662	619,860	
直接工事費		式	1		181,902,366	
共通仮設費		式	1		16,448,659	
共通仮設費		式	1		5,011,512	
運搬費		式	1		11,133	
仮設材運搬費		式	1		11,133	
技術管理費		式	1		3,544,272	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土質等試験費		式	1		31,433	
地質調査費		式	1		397,540	
施工調査費		式	1		127,628	
システム初期費(ICT)		式	1		1,055,440	
BIM/CIM適用工事費用		式	1		1,932,231	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,456,107	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,437,147	
純工事費		式	1		198,351,025	
現場管理費		式	1		42,539,606	
工事原価		式	1		240,890,631	
一般管理費等		式	1		34,809,369	
工事価格		式	1		275,700,000	
消費税相当額		式	1		27,570,000	
工事費計		式	1		303,270,000	