

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道29号引原地区歩道整備工事
工事地名	兵庫県宍粟市波賀町引原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	日間	自 契約締結日の翌日から 至 令和8年1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道29号引原地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	25,019,450	
道路土工	式	1	910,023	
掘削工	m3	90	112,320	掘削 1 式 土砂 片切掘削；
路体盛土工	m3	2	12,642	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
残土処理工	式	1	785,061	積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	1,302,110	
アスファルト舗装工	式	1	1,250,526	下層路盤(車道・路肩部) 111 m2 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 111 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 111 m2 再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm；プライ ムコート含む 基層(車道・路肩部) 111 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下；タックコート含む 表層(車道・路肩部) 111 m2 密粒度ギャップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 1.4m以上 3.0m以下；タックコート含む
アスファルト舗装工	式	1	51,584	上層路盤(車道・路肩部) 4 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 165mm； 上層路盤(車道・路肩部) 4 m2

積算内訳書

工事名	国道29号引原地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm ; フライコート含む 基層(車道・路肩部) 4 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 4 m2 密粒度ギャップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タックコート含む
擁壁工	式	1	519,620	
作業土工	式	1	140,020	; 床堀り、埋戻し、基面整正含む
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	379,600	小型擁壁 5 m3 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む
張出歩道工	式	1	12,244,900	
作業土工	式	1	382,000	; 床堀り、埋戻し、基面整正含む
張出歩道工	式	1	11,862,900	プレキャスト張出歩道 63 m B1550 H850 特配筋 ; 連結部材、吸出し防止材、基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル、充填モルタル含む
排水構造物工	式	1	1,549,959	
側溝工	式	1	1,184,040	縁石管渠 78 m φ150 セミフラット 両面集水 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む
管渠工	式	1	14,079	暗渠排水管 3 m 据付 VP φ200 ;
集水柵・マンホール工	式	1	351,840	縁石管渠柵 4 基 φ150用 一般部 ; 基礎材、敷モルタル含む
防護柵工	式	1	1,989,510	

積算内訳書

工事名	国道29号引原地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
路側防護柵工	式	1	1,319,420	ガードパイプ Gp-Bp-2B 景観色；樹脂キャップ含む 74 m
防護柵基礎工	式	1	331,890	プレキャスト連続基礎 400×450 2m/個 支給品；基礎材、敷モルタル、間詰コンクリート含む 74 m
運搬処理工	式	1	338,200	支給品運搬 プレキャスト連続基礎；積込、取卸し含む 1 式
区画線工	式	1	9,472	
区画線工	式	1	9,472	ポイント式区画線 ポイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱； 64 m
構造物撤去工	式	1	980,798	
防護柵撤去工	式	1	97,920	防護柵撤去(ガードレール) Gr-B-2B； 60 m
構造物取壊し工	式	1	424,881	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 42 m ³ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 70 m 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む 150 m ²
運搬処理工	式	1	457,997	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 42 m ³ 殻運搬 アスファルト殻； 15 m ³ 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 42 m ³ 殻処分 アスファルト殻； 15 m ³ 現場発生品運搬 ガードレール；積込、取卸し含む 1 式
仮設工	式	1	5,513,058	

積算内訳書

工事名	国道29号引原地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護施設工	式	1	2,249,138	仮設ガードレール設置・撤去 140 m
				Gr-B-2B メッキプレキャスト連続基礎 支給品； 支給品運搬 1 式
				ガードレール、プレキャスト連続基礎；積込、取卸し含む 現場発生品運搬 1 式
交通管理工	式	1	3,263,920	交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 1 式
				交通誘導警備員B； 工事用信号機 1 式
GPS信号機 φ250×2灯 ソーラー式；基本料、賃料、 補償費含む				
直接工事費	式	1	25,019,450	
共通仮設費	式	1	4,303,175	
共通仮設費	式	1	423,175	
技術管理費	式	1	63,175	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	360,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,880,000	
純工事費	式	1	29,322,625	
現場管理費	式	1	11,817,000	
工事原価	式	1	41,139,625	
一般管理費等	式	1	7,840,375	

積算内訳書

工事名	国道29号引原地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	48,980,000	