

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 工事名  | 国道 2 号 2 9 号区画線修繕工事                 |
| 工事地名 | 兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 番地（姫路河川国道事務所管内） |

## 2. 工事内容

|          |                   |   |             |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 姫路河川国道事務所 道路管理第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 日間                | 自 | 契約締結日の翌日から  |
|          |                   | 至 | 令和 7年12月22日 |
|          |                   |   |             |
| 4) 工事概要  |                   |   |             |
|          |                   |   |             |

## 積算内訳書

|                                             |                     |     |              |                                             |        |   |
|---------------------------------------------|---------------------|-----|--------------|---------------------------------------------|--------|---|
| 工事名                                         | 国道 2 号 2 9 号区画線修繕工事 |     |              |                                             |        |   |
| 工事区分・工種・種別                                  | 単 位                 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                     |        |   |
| 道路修繕                                        | 式                   | 1   | 12, 643, 580 |                                             |        |   |
| 区画線工                                        | 式                   | 1   | 10, 355, 540 |                                             |        |   |
| 区画線工                                        | 式                   | 1   | 10, 355, 540 | 溶融式区画線                                      | 5, 300 | m |
|                                             |                     |     |              | (夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性<br>舗装無；        |        |   |
|                                             |                     |     |              | 溶融式区画線                                      | 1, 000 | m |
|                                             |                     |     |              | (夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性<br>舗装無；        |        |   |
|                                             |                     |     |              | 溶融式区画線                                      | 1, 000 | m |
|                                             |                     |     |              | (夜間)溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性<br>舗装無；      |        |   |
|                                             |                     |     |              | 溶融式区画線                                      | 100    | m |
|                                             |                     |     |              | (夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算<br>厚1.5mm 排水性舗装無； |        |   |
|                                             |                     |     |              | 溶融式区画線                                      | 5, 300 | m |
|                                             |                     |     |              | (夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性<br>舗装有；        |        |   |
|                                             |                     |     |              | 溶融式区画線                                      | 1, 000 | m |
|                                             |                     |     |              | (夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性<br>舗装有；        |        |   |
| 溶融式区画線                                      | 1, 000              | m   |              |                                             |        |   |
| (夜間)溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性<br>舗装有；      |                     |     |              |                                             |        |   |
| 溶融式区画線                                      | 100                 | m   |              |                                             |        |   |
| (夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算<br>厚1.5mm 排水性舗装有； |                     |     |              |                                             |        |   |
| 区画線消去                                       | 500                 | m   |              |                                             |        |   |
| (夜間)削取り式；                                   |                     |     |              |                                             |        |   |
| 仮設工                                         | 式                   | 1   | 2, 288, 040  |                                             |        |   |
| 交通管理工                                       | 式                   | 1   | 2, 288, 040  | 交通誘導警備員                                     | 1      | 式 |
|                                             |                     |     |              | (夜間)交通誘導警備員A；                               |        |   |

## 積算内訳書

| 工事名         | 国道 2 号 2 9 号区画線修繕工事 |     |            |                                                              |     |
|-------------|---------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別                                                          | 内 訳 |
|             |                     |     |            | 交通誘導警備員<br>(夜間)交通誘導警備員B；                                     | 1 式 |
| 直接工事費       | 式                   | 1   | 12,643,580 |                                                              |     |
| 共通仮設費       | 式                   | 1   | 5,603,470  |                                                              |     |
| 共通仮設費       | 式                   | 1   | 3,357,470  |                                                              |     |
| 安全費         | 式                   | 1   | 3,357,470  | 標識車<br>(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 運転時間7時間；基本料、賃料、燃料費含む           | 1 式 |
|             |                     |     |            | 標識車<br>(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 運転時間8時間；賃料、燃料費含む               | 1 式 |
|             |                     |     |            | 後尾警戒車<br>(夜間)2tトラック 運転手(一般) 電光標識板 発動発電機 運転時間7時間；基本料、賃料、燃料費含む | 1 式 |
|             |                     |     |            | 後尾警戒車<br>(夜間)2tトラック 運転手(一般) 電光標識板 発動発電機 運転時間8時間；賃料、燃料費含む     | 1 式 |
| 共通仮設費 (率計上) | 式                   | 1   | 2,246,000  |                                                              |     |
| 純工事費        | 式                   | 1   | 18,247,050 |                                                              |     |
| 現場管理費       | 式                   | 1   | 9,559,000  |                                                              |     |
| 工事原価        | 式                   | 1   | 27,806,050 |                                                              |     |
| 一般管理費等      | 式                   | 1   | 5,523,950  |                                                              |     |
| 工事価格        | 式                   | 1   | 33,330,000 |                                                              |     |
|             |                     |     |            |                                                              |     |