

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 号バイパス道路照明設備整備工事
工事地名	(自)兵庫県加古川市加古川町溝之口地先 (至)兵庫県姫路市飾磨区三宅 2 丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	日間	自 契約締結の翌日から 至 令和 8年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道２号バイパス道路照明設備整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	15,930,000		
道路照明設備	式	1	15,930,000		
道路照明設備	式	1	15,930,000	照明分電盤	1 面
				分電盤５；支柱含む	
				照明分電盤	1 面
				分電盤別所PA下り；	
道路照明設備	式	1	15,930,000	照明分電盤	1 面
				分電盤別所PA上り；	
機器単体費	式	1	15,930,000		
電気設備	式	1	52,740,426		
道路照明設備工	式	1	40,450,546		
道路照明設備設置工	式	1	23,585,300	道路照明器具設置(夜間)	24 台
				KCE070-2；ポール内結線ボックス含む	
				道路照明器具設置(夜間)	7 台
				KCE100-2；ポール内結線ボックス含む	
				道路照明器具設置(夜間)	23 台
				KCE150-3；ポール内結線ボックス含む	
				道路照明柱建柱(夜間)	23 基
				IA12B-C めっき後塗装；管理番号札(ステンレスパ ンツ付)含む	
道路照明柱建柱(夜間)	式	1	23,585,300	道路照明柱建柱(夜間)	6 基
				IA10B-C めっき後塗装；管理番号札(ステンレスパ ンツ付)含む	
分電盤設置工	式	1	332,440	分電盤設置	2 面
				分電盤設置(夜間)	1 面
配管・配線工	式	1	109,992	屋外配管(夜間)	15 m
				G42；	
配管支持金物取付(夜間)	式	1	109,992	配管支持金物取付(夜間)	1 個
				L=300 めっき；	

積算内訳書

工事名	国道 2 号バイパス道路照明設備整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
フルボックス設置工	式	1	3,497,040	フルボックス設置(夜間) 250×250×200 SUS WP ;	108	個
道路照明設備撤去工	式	1	6,328,390	道路照明器具撤去(夜間) 道路照明柱撤去(夜間)	191 162	台 基
分電盤撤去工	式	1	166,210	分電盤撤去 分電盤撤去(夜間)	2 1	面 面
配管・配線撤去工	式	1	4,706,866	屋外配管撤去(夜間) G28 ; 屋外配管撤去(夜間) G36 ; 屋外配管撤去(夜間) G42 ; 金属製可とう電線管撤去(夜間) 24mm ; 配管支持金物撤去(夜間) 管内配線撤去(夜間) CV3.5mm2-2C ; 管内配線撤去(夜間) CV8mm2-2C ; 管内配線撤去(夜間) CV14mm2-2C ; 管内配線撤去(夜間) VVR3.5mm2-2C+1C ; 管内配線撤去(夜間) VVR3.5mm2-3C+1C ; 管内配線撤去(夜間) VVR3.5mm2-4C+1C ; 管内配線撤去(夜間) VVR14mm2-4C+1C ; 管内配線撤去(夜間) IV2.0mm2 ; 管内配線撤去(夜間) IV5.5mm2 ;	650 106 392 2 1 37 269 283 213 103 310 377 2 587	m m m m 個 m m m m m m m

積算内訳書

工事名	国道２号バイパス道路照明設備整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
フルボックス撤去工	式	1	24,960	フルボックス撤去(夜間) 500×500×300；	2 個
運搬工	式	1	1,699,348	撤去品運搬 積込み、荷卸しを含む；	1 式
				撤去品運搬(夜間) 積込み、荷卸しを含む；	1 式
工場製品輸送工	式	1	43,000		
輸送工	式	1	43,000	機器輸送費 照明分電盤；	1 式
仮設工	式	1	12,246,880		
交通管理工	式	1	12,246,880	交通誘導警備員A(夜間)	98 人日
				交通誘導警備員B(夜間)	98 人日
				標識車(夜間)	49 台日
				電光標識(賃料)トラック2t、発電機2kVA；	
				後尾警戒車(夜間)	49 台日
				電光標識(賃料)トラック2t、発電機2kVA；	
				電光標識(基本料)	18 台
直接工事費	式	1	52,740,426		
共通仮設費	式	1	5,643,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,643,000		
純工事費	式	1	58,383,426		
現場管理費	式	1	25,378,000		
機器間接費	式	1	2,731,000		
機器管理費	式	1	2,731,000		

積算内訳書

工事名	国道 2 号バイパス道路照明設備整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	86,492,426	
一般管理費等	式	1	15,077,574	
工事価格	式	1	117,500,000	