

単 価 合 意 書

令和7年9月1日に契約した国道2号29号交通安全施設等設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月2日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局姫路河川国道事務所長

富本 和也

受注者 住所 兵庫県神崎郡神河町上岩188-1

氏名 ローデックス株式会社 代表取締役 田中 積

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持		式	1		28,385,247	
舗装工		式	1		575,631	
舗装準備工		式	1		28,540	
不陸整正	(昼間)再生クラッシュラン RC-30 平均厚 20mm	m2	159	179.5	28,540	
アスファルト舗装工		式	1		547,091	
上層路盤(車道・路肩部)	(昼間)再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90mm 1.4m未満(1層当り 平均仕上り厚50mmを超え100mm以 下)	m2	35	3,685	128,975	
基層(車道・路肩部)	(昼間)再生粗粒度アスコン(20) 舗装 厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕 上り厚50mm以下)	m2	35	2,431	85,085	
表層(車道・路肩部)	(昼間)再生密粒度アスコン改質II型(2 0) DS3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	35	2,660	93,100	
表層(歩道部)	(昼間)再生細粒度アスコン(13) 舗装 厚 40mm 1.4m以上	m2	159	1,509	239,931	
縁石工		式	1		595,047	
縁石工		式	1		595,047	
歩車道境界ブロック	(昼間)B種(両面R) 180/230×250 ×600	m	77	5,670	436,590	
歩車道境界ブロック	(昼間)B種(両面R) 180/230×250 ×600(排水孔付)	m	14	6,112	85,568	
歩車道境界ブロック	(昼間)B種(両面R) 180/230×250, 180/190×100×600(斜型)	m	4	10,281	41,124	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
歩車道境界ブロック	(昼間)B種(平型) 180/190×100×600	m	5	6,353	31,765	
防護柵工		式	1		257,430	
路側防護柵工		式	1		167,460	
ガードパイプ	(昼間)Gp-Bp-2E 景観色塗装 100m以上 一連長さ21m以上	m	10	16,746	167,460	
防止柵工		式	1		89,970	
転落(横断)防止柵	(昼間)縦格子型 H=0.8m 景観色塗装 土中建込	m	10	8,997	89,970	
標識工		式	1		19,919,800	
小型標識工		式	1		3,583,668	
標識柱	(昼間)単柱式 径76.3 柱長さ3.00m メッキ品 3~4基 ガードレール添架	基	1	167,085	167,085	
標識柱	(昼間)単柱式 径89.1 柱長さ3.7m メッキ品3~4基 ガードレール添架	基	1	198,538	198,538	
標識柱	(昼間)単柱式 径76.3 柱長さ3.50m メッキ品 2基以下 鋼管杭基礎	基	2	82,933	165,866	
標識柱	(夜間)単柱式 径89.1 柱長さ3.8m メッキ品 3~4基 ガードレール添架	基	1	210,810	210,810	
標識板	(昼間)800×1700 広角プリズム型反射シート	枚	2	212,719	425,438	
標識板	(昼間)1050×650 広角プリズム型反射シート	枚	1	106,814	106,814	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板	(昼間)1100×175 封入レス型反射シート	枚	2	15,653	31,306	
標識板	(昼間)1200×400 広角プリズム型反射シート	枚	4	75,051	300,204	
標識板	(昼間)1500×250 封入レス型反射シート	枚	1	30,408	30,408	
標識板	(昼間)1900×550 広角プリズム型反射シート	枚	1	163,448	163,448	
標識板	(昼間)500×1200 広角プリズム型反射シート 壁面取付	枚	2	96,542	193,084	
標識板	(昼間)1500×400 広角プリズム型反射シート 壁面取付	枚	2	97,814	195,628	
標識板	(昼間)1500×800 広角プリズム型反射シート 壁面取付	枚	4	173,721	694,884	
標識板	(夜間)2000×600 広角プリズム型反射シート	枚	1	197,083	197,083	
標識板	(夜間)2000×600 広角プリズム型反射シート 既設標識柱添架	枚	1	224,537	224,537	
標識板	(夜間)3000×500 広角プリズム型反射シート 既設標識柱添架	枚	1	278,535	278,535	
大型標識工		式	1		16,336,132	
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めつき品 テーパースポール 防食塗装GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2200	基	2	756,244	1,512,488	
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めつき品 テーパースポール 防食塗装GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2200	基	1	746,644	746,644	
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=6.6m めつき品 テーパースポール 防食塗装GL+0.5m 400kg以上/基 標識板 1400×2400	基	0	914,739	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=7.425m めっき品 テーパーポール 防食塗装GL+0.5m 400kg 以上/基 標識板 2500×3400	基	1	1,451,809	1,451,809	
片持標識柱	(夜間)F型柱 H=7.6m めっき品 テーパーポール 防食塗装GL+0.5m 400kg 以上/基 標識板 2600×3200	基	1	1,462,677	1,462,677	
標識板	(昼間)案内標識板 1200×2000 広 角プリズム型反射シート	枚	2	346,896	693,792	
標識板	(昼間)案内標識板 2400×3000 広 角プリズム型反射シート	枚	1	1,040,872	1,040,872	
標識板	(昼間)案内標識板 2800×2800 広 角プリズム型反射シート	枚	1	1,129,386	1,129,386	
標識板	(昼間)案内標識板 3000×3000 広 角プリズム型反射シート	枚	0	1,296,031	0	
標識板	(昼間)案内標識板 3000×3000 広 角プリズム型反射シート	枚	1	1,310,862	1,310,862	
標識板	(夜間)案内標識板 1800×1800 広 角プリズム型反射シート	枚	0	490,064	0	
標識板	(夜間)案内標識板 1800×1800 広 角プリズム型反射シート	枚	1	493,164	493,164	
標識板	(夜間)案内標識板 2800×2800 広 角プリズム型反射シート	枚	1	1,186,444	1,186,444	
標識板	(夜間)案内標識板 3200×3200 広 角プリズム型反射シート	枚	0	1,549,622	0	
標識板	(夜間)案内標識板 3200×3200 広 角プリズム型反射シート	枚	1	1,566,308	1,566,308	
標識板	(夜間)案内標識板 3500×3500 広 角プリズム型反射シート	枚	0	1,853,026	0	
標識板	(夜間)案内標識板 3500×3500 広 角プリズム型反射シート	枚	1	1,869,025	1,869,025	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板	(夜間)案内標識板 3500×3500 広角ガラス型反射シート	枚	1	1,872,661	1,872,661	
区画線工		式	1		1,109,295	
区画線工		式	1		1,109,295	
溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 実線 15cm 白厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,070	333.5	690,345	
溶融式区画線	(昼間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白厚1.5mm 排水性舗装無	m	420	737.5	309,750	
溶融式区画線	(夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	1,092	109,200	
道路付属施設工		式	1		2,628,047	
道路付属物工		式	1		2,628,047	
視線誘導標	(昼間)防護柵取付 両面 反射体径φ100 ホールド式	本	1	6,665	6,665	
距離標	(昼間)180×400 片面 支柱φ34 防護柵取付 ハット式 めっき	枚	6	26,580	159,480	
距離標	(昼間)180×400 両面 支柱φ34 防護柵取付 ハット式 めっき	枚	17	55,125	937,125	
距離標	(昼間)180×400 片面 支柱φ34 ハットプレート式 めっき	枚	5	27,180	135,900	
道路鏡	(昼間)両面反射 貼付式 幅10cm 樹脂製 小型鏡	個	5	1,989	9,945	
車線分離標	(昼間)円形φ80 高さ800mm ベース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	23,728	711,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標	(昼間)円形φ80 高さ800mm へース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 全面反射 30本以上	本	14	28,271	395,794	
車線分離標	(昼間)文字入り 高さ800mm へース140×160mm 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	6	22,999	137,994	
車線分離標	(夜間)円形φ80 高さ800mm へース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	1	28,664	28,664	
反射テープ	(昼間)超高輝度 青色 W50×L450 ビーム貼付	枚	47	1,090	51,230	
反射テープ	(昼間)超高輝度 黄色 W50×L450 支柱貼付	枚	49	1,090	53,410	
構造物撤去工		式	1		1,157,026	
標識撤去工		式	1		683,344	
標識撤去	(夜間)F型柱 H=6.6m 梁3.3m 400kg以上/基	基	2	42,521	85,042	
標識撤去	(夜間)F型柱 H=6.6m 梁3.5m 400kg以上/基	基	0	42,521	0	
標識撤去	(夜間)F型柱 H=7.425m 梁4.45m 400kg以上/基	基	1	42,521	42,521	
標識撤去	(夜間)F型柱 H=7.6m 梁4.25m 400kg以上/基	基	1	42,521	42,521	
標識撤去	(昼間)案内標識板 800×1700	基	2	11,899	23,798	
標識撤去	(昼間)案内標識板 1050×650	基	1	5,976	5,976	
標識撤去	(昼間)案内標識板 1200×2000	基	2	11,617	23,234	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去	(昼間)案内標識板 2400×3000	基	1	34,835	34,835	
標識撤去	(昼間)案内標識板 2800×2800	基	0	37,794	0	
標識撤去	(昼間)案内標識板 3000×2700	基	1	39,189	39,189	
標識撤去	(昼間)案内標識板 3000×3000	基	0	43,382	0	
標識撤去	(昼間)案内標識板 3500×3500	基	1	59,270	59,270	
標識撤去	(夜間)案内標識板 1800×1800	基	1	22,152	22,152	
標識撤去	(夜間)案内標識板 2800×2800	基	1	53,589	53,589	
標識撤去	(夜間)案内標識板 3200×3200	基	0	70,000	0	
標識撤去	(夜間)案内標識板 3500×3500	基	3	83,739	251,217	
道路付属物撤去工		式	1		22,149	
距離標撤去	(昼間)180×400 防護柵取付	枚	23	750.2	17,254	
距離標撤去	(昼間)180×400 ベースプレート式	枚	5	979	4,895	
構造物取壊し工		式	1		178,750	
舗装版切断	(昼間)アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	99	1,320	130,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	(昼間)アスファルト舗装版 舗装版厚 4c m 機械施工	m2	160	187.3	29,968	
舗装版破碎	(昼間)アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m 機械施工	m2	35	517.2	18,102	
緑石撤去工		式	1		67,557	
歩車道境界ブロック撤去	(昼間)処分	m	99	682.4	67,557	
運搬処理工		式	1		205,226	
殻運搬	(昼間)コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,642	4,926	
殻運搬	(昼間)アスファルト殻	m3	13	2,708	35,204	
殻処分	(昼間)コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,631	10,893	
殻処分	(昼間)アスファルト殻	m3	13	2,777	36,101	
現場発生品運搬	(昼間)標識板	式	0		0	
現場発生品運搬	(昼間)標識板	式	1		7,094	
現場発生品運搬	(夜間)標識板	式	1		14,562	
現場発生品運搬	(夜間)標識柱	式	0		0	
現場発生品運搬	(夜間)標識柱	式	1		96,446	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		2,142,971	
交通管理工		式	1		2,142,971	
交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員A	式	1		559,198	
交通誘導警備員	(昼間)交通誘導警備員B	式	1		502,645	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員A	式	1		592,080	
交通誘導警備員	(夜間)交通誘導警備員B	式	1		489,048	
直接工事費		式	1		28,385,247	
共通仮設費		式	1		4,731,198	
共通仮設費		式	1		1,446,769	
安全費		式	1		1,280,466	
標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	式	0		0	
標識車	(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	式	1		82,656	
標識車	(昼間)2tトラック 電光標識板 発動発電機	式	1		63,770	
後尾警戒車	(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
後尾警戒車	(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	式	1		837,928	
後尾警戒車	(昼間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機	式	1		296,112	
技術管理費		式	1		166,303	
道路施設基本データ作成費用		式	1		57,216	
諸経費動向調査費		式	1		109,087	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,284,429	
純工事費		式	1		33,116,445	
現場管理費		式	1		13,774,060	
工事原価		式	1		46,890,505	
一般管理費等		式	1		8,709,495	
工事価格		式	1		55,600,000	
消費税相当額		式	1		5,560,000	
工事費計		式	1		61,160,000	