

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事
工事地名	自)兵庫県加古川市平岡町土山地先 至)兵庫県加古川市西神吉町岸地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事
3) 工期	日間 自 契約締結日の翌日から 至 令和 8年 6月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路維持	式	1	98,650,209	
防護柵工	式	1	85,882,180	
路側防護柵工	式	1	85,882,180	ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1E 100m以上 一連長さ21m以上； 910 m ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-2E 100m以上 一連長さ21m以上； 88 m ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1BPL ベースプレート固定 21m以上100m未満 一連長さ21m未満；削孔、アンカーボルト、樹脂アンカー含む 29 m
道路付属施設工	式	1	1,602,724	
道路付属物工	式	1	1,602,724	反射テープ 989 箇所 (夜間)超高輝度 W25×L252； 距離標 8 枚 (夜間)距離標A 180×400 支柱φ34 防護柵取付 バンド式 景観色塗装；取付金具含む 距離標 1 枚 (夜間)距離標B 250×550 支柱φ50 防護柵取付 バンド式 景観色塗装；取付金具含む
構造物撤去工	式	1	3,803,785	
防護柵撤去工	式	1	2,915,282	防護柵撤去(ガードレール) 998 m (夜間)Gr-A-4E； 防護柵撤去(ガードレール) 29 m (夜間)Gr-A-2BPL；アンカーボルト切断・防錆処理含む
道路付属物撤去工	式	1	12,708	距離標撤去 8 枚 (夜間)距離標A 180×400 防護柵取付； 距離標撤去 1 枚

積算内訳書

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(夜間)距離標B 250×550 防護柵取付；
運搬処理工	式	1	875,795	現場発生品運搬 (夜間)ガードレール、距離標；積込、荷卸し含む
仮設工	式	1	7,361,520	
交通管理工	式	1	7,361,520	交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	98,650,209	
共通仮設費	式	1	13,837,805	
共通仮設費	式	1	5,383,805	
安全費	式	1	5,101,480	標識車 (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機；基本料、賃料、燃料費含む 後尾警戒車 (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機；基本料、賃料、燃料費含む
技術管理費	式	1	282,325	道路施設基本データ作成費用 鉄筋探査費 (夜間)基本料； 鉄筋探査費 (夜間)下向き；
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,454,000	
純工事費	式	1	112,488,014	
現場管理費	式	1	44,893,000	

積算内訳書

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	14,412,314	
防護柵工	式	1	12,136,718	
路側防護柵工	式	1	11,677,250	ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-2E 100m以上 一連長さ21m以上； ガードレール (夜間)景観色塗装 Gr-SB-1BPL ベースプレート固定 21m未満 一連長さ21m未満；削孔、アンカボルト、樹脂アンカー含む
作業土工	式	1	95,790	(夜間)；埋戻しモルタル含む
防護柵基礎工	式	1	363,678	アスファルト削孔 (夜間)削孔径200mm 削孔深150mm；
道路付属施設工	式	1	203,062	
道路付属物工	式	1	203,062	反射テープ (夜間)超高輝度 W25×L252； 距離標 (夜間)距離標A 180×400 支柱φ34 防護柵取付 バント式 景観色塗装；取付金具含む
構造物撤去工	式	1	779,294	
防護柵撤去工	式	1	554,327	防護柵撤去(ガードレール) (夜間)Gr-A-4E； 防護柵撤去(ガードレール) (夜間)Gr-A-2BPL；アンカボルト切断・防錆処理含む
道路付属物撤去工	式	1	2,824	距離標撤去 (夜間)距離標A 180×400 防護柵取付；
運搬処理工	式	1	222,143	殻運搬 (昼間)アスファルト殻； 殻処分

積算内訳書

工事名	加古川バイパス防護柵設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(昼間)アスファルト敷; 現場発生品運搬 (夜間)ガードレール、距離標;積込、荷卸し含む
仮設工	式	1	1,293,240	1 式
交通管理工	式	1	1,293,240	交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員A; 交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員B;
直接工事費	式	1	14,412,314	1 式
共通仮設費	式	1	4,333,700	1 式
共通仮設費	式	1	1,889,700	
安全費	式	1	1,856,140	標識車 (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機;賃料、 燃料費含む 後尾警戒車 (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発 電機;賃料、燃料費含む
技術管理費	式	1	33,560	鉄筋探査費 (夜間)下向き;
共通仮設費(率計上)	式	1	2,444,000	
純工事費	式	1	18,746,014	
現場管理費	式	1	9,776,000	
工事原価	式	1	28,522,014	