

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川神吉中津線A 2 橋台（1 期）工事
工事地名	兵庫県加古川市東神吉町出河原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	自	契約締結の翌日から
	至	令和 8 年 2 月 28 日まで
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	加古川神吉中津線A2橋台（1期）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部		式	1	94,113,791		
橋台工		式	1	85,617,359		
作業土工		式	1	2,097,359	；床掘り、埋戻し、法面整形、積込、運搬、整地含	
場所打杭工		式	1	83,520,000	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 18.5m；コンクリート、鉄筋、杭穴埋戻し、補強リング、固定金具、スパーサー含む	32 本
法覆護岸工		式	1	5,724,256		
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	2,310,306	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm；基礎材、型枠、目地板含む 平ブロック張 控120mm；裏込材、遮水シート含む 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	33 m 136 m2 33 m
法枠工		式	1	3,413,950	プレキャスト法枠 1000×1000×150 流用土；裏込碎石、遮水シート、張芝含む 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	184 m2 35 m
構造物撤去工		式	1	1,096,170		
構造物取壊し工		式	1	1,096,170	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版切断 (県道) アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 (県道) アスファルト舗装版 舗装版厚 20cm；積込含む 殻運搬	37 m3 16 m 320 m2 37 m3

積算内訳書

工事名	加古川神吉中津線A2橋台（1期）工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				コンクリート（無筋）構造物とりこわし；			
				殻運搬	64	m3	
				舗装版破碎；			
				殻処分	37	m3	
				コンクリート殻（無筋）；			
				殻処分	64	m3	
				アスファルト殻；			
仮設工	式	1	1,676,006				
防護施設工	式	1	56,006	既設ガードレール撤去	41	m	
				塗装品 Gr-B-4E；			
交通管理工	式	1	1,620,000	交通誘導警備員	1	式	
				交通誘導警備員B；			
直接工事費	式	1	94,113,791				
共通仮設費	式	1	14,943,000				
共通仮設費	式	1	5,231,000				
運搬費	式	1	4,294,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	937,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	9,712,000				
純工事費	式	1	109,056,791				
現場管理費	式	1	32,826,000				
工事原価	式	1	141,882,791				
一般管理費等	式	1	23,237,209				

積算内訳書

工事名	加古川神吉中津線A 2 橋台（1 期）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事価格	式	1	165,120,000		