

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川本町地区高水敷他整備等工事
工事地名	自)兵庫県加古川市本町地先 至)兵庫県小野市高田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	河川工事
3) 工 期	自 契約締結の翌日から 至 令和 8年 3月31日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	加古川本町地区高水敷他整備等工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	69,188,826		
河川土工	式	1	47,287,752		
掘削工 (ICT)	m3	2,500	889,250	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；積込含む	
掘削工 (ICT)	m3	4,200	1,493,940	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；積込含む	
盛土工 (ICT)	m3	9,200	23,396,060	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上； 土材料	1 式
盛土工 (ICT)	m3	5,500	6,568,700	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上； 土材料	1 式
盛土補強工	式	1	14,301,304	ジオテキスタイル敷設	3,535 m2
				Tmax=50kN/m；吊治具賃料、高強度帯状補強材、 固定ピン、接続金具含む	
				基盤排水層	1,901 m2
				割栗石 50-150mm；吸出し防止材含む	
				止め擁壁	303 m
				18-8-40 (高炉)；型枠、目地板含む	
法面整形工 (ICT)	式	1	638,498	法面整形 (盛土部) (ICT)	1,180 m2
				法面締固め無し；	
付帯道路工	式	1	4,767,840		
アスファルト舗装工	式	1	4,767,840	下層路盤 (車道・路肩部)	2,100 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；	
				表層 (車道・路肩部)	2,100 m2
				再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ォライムコート含む	
構造物撤去工	式	1	15,663,234		

積算内訳書

工事名	加古川本町地区高水敷他整備等工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	541,850	；床掘り、埋戻し含む	
構造物取壊し工	式	1	936,374	コンクリート構造物取壊し	60 m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む	
				舗装版切断	230 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	240 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む	
構造物取壊し工	式	1	8,712,571	コンクリート構造物取壊し	700 m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む	
				舗装版切断	7 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	2,100 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む	
運搬処理工	式	1	449,904	殻運搬	12 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬	60 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	12 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	60 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
運搬処理工	式	1	5,022,535	殻運搬	105 m3
				アスファルト殻；	
				殻運搬	700 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	105 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	700 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	1,470,000		
交通管理工	式	1	1,470,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B；	

積算内訳書

工事名	加古川本町地区高水敷他整備等工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	69,188,826	
共通仮設費	式	1	7,352,000	
共通仮設費	式	1	1,852,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	706,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,500,000	
純工事費	式	1	76,540,826	
現場管理費	式	1	21,006,000	
工事原価	式	1	132,296,040	
一般管理費等	式	1	20,933,960	
工事価格	式	1	153,230,000	

積算内訳書

工事名	加古川本町地区高水敷他整備等工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	10,133,714		
付帯道路工		式	1	9,608,714		
アスファルト舗装工		式	1	6,016,563	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	213 m2
					下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	2,030 m2
					表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ イムコート含む	213 m2
					表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ; プ ライムコート含む	2,030 m2
縁石工		式	1	3,592,151	舗装止コンクリート1 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む	1,409 m
					舗装止コンクリート2 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地板含む	111 m
仮設工		式	1	525,000		
交通管理工		式	1	525,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1 式
直接工事費		式	1	10,133,714		
共通仮設費		式	1	1,331,000		
共通仮設費		式	1	158,000		
現場環境改善費 (率計上)		式	1	158,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1	1,173,000		
純工事費		式	1	11,464,714		

積算内訳書

工事名	加古川本町地区高水敷他整備等工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	11,792,500	
河川土工	式	1	11,522,500	
掘削工 (ICT)	m3	5,000	1,778,500	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；積込含む
残土処理工	式	1	9,744,000	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	270,000	
交通管理工	式	1	270,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	11,792,500	
共通仮設費	式	1	1,504,000	
共通仮設費	式	1	178,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	178,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,326,000	
純工事費	式	1	13,296,500	
現場管理費	式	1	5,288,000	
工事原価	式	1	18,584,500	