

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事
工事地名	(自)兵庫県たつの市揖保町萩原地先 (至)兵庫県宍粟市山崎町岸田地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	河川工事
3) 工 期	自 契約締結の翌日から 至 令和 8年 3月31日まで
4) 工事概要	

## 積算内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	75,330,178	
河川土工	式	1	67,295,280	
掘削工(ICT)	m3	10,000	3,503,200	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満; 積込(ルース) 1 式 玉石選別;
残土処理工	式	1	63,792,080	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
				土砂等運搬 1 式 根混り土;
				土砂等運搬 1 式 玉石;
				残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
				残土等処分 1 式 根混り土;
				残土等処分 1 式 玉石;
根固め工	式	1	2,581,050	
作業土工	式	1	156,050	;埋戻し含む
根固めブロック工	式	1	2,425,000	袋詰玉石 100 袋 3t用(長期性能型) 中詰材流用;積込、運搬含 む
仮設工	式	1	5,453,848	
工事用道路工	式	1	612,968	工事用道路盛土 1 式 4.0m以上;積込、運搬含む
				工事用道路撤去 1 式 ;運搬、整地含む

## 積算内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷砂利 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ;	1 式
汚濁防止工	式	1	3,850,880	汚濁防止フェンス (河道掘削) 設置・撤去；基本料、賃料含む	1 式
				汚濁防止フェンス (袋詰玉石) 設置・撤去；基本料、賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	990,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	75,330,178		
共通仮設費	式	1	4,131,000		
共通仮設費	式	1	992,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	394,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,139,000		
純工事費	式	1	79,461,178		
現場管理費	式	1	12,236,000		
工事原価	式	1	121,856,773		
一般管理費等	式	1	12,553,227		
工事価格	式	1	134,410,000		

## 積算内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	7,354,120	
河川土工	式	1	4,081,590	
掘削工 (ICT)	m3	900	371,070	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	3,710,520	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
				残土等処分 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
伐木・伐採工	式	1	542,946	
伐木除根工	式	1	542,946	伐木・伐竹 1,500 m2 伐木 (機械施工) ;
				除根整地 1,500 m2
				集積積込み 1,500 m2
				伐木伐竹運搬 4 m3 伐木材 (枝葉) ;
				伐木伐竹運搬 10 m3 伐木材 (幹) ;
				伐木伐竹運搬 5 m3 伐木材 (根) ;
				処分費 3 t 伐木材 (枝葉) ;
				処分費 10 t 伐木材 (幹) ;
				処分費 4 t 伐木材 (根) ;
				仮設工
工事用道路工	式	1	577,184	敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048 (mm) 設置・撤去 ; 賃料, 整備 費含む

## 積算内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
汚濁防止工	式	1	1,822,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去；基本料、賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	330,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	7,354,120		
共通仮設費	式	1	2,097,440		
共通仮設費	式	1	1,520,440		
運搬費	式	1	1,441,440	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	79,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	577,000		
純工事費	式	1	9,451,560		
現場管理費	式	1	3,003,000		
工事原価	式	1	12,454,560		

## 積算内訳書

工事名	揖保川岸田地区他河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	12,315,035	
河川土工	式	1	6,251,805	
掘削工(ICT)	m3	1,200	1,116,720	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車による運搬； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	5,135,085	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルーズ)；
根固め工	式	1	5,119,430	
作業土工	式	1	425,430	；床掘り、埋戻し含む
根固めブロック工	式	1	4,694,000	袋詰玉石 200 袋 2t用(長期性能型) 中詰材購入；
仮設工	式	1	943,800	
汚濁防止工	式	1	658,800	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；基本料、賃料含む
交通管理工	式	1	285,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	12,315,035	

