

栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事につきましては、令和7年9月25日付けで落札決定を行いましたが、落札者が契約を辞退されたため、契約締結には至りませんでした。

姫路河川国道事務所

積算内訳書

1. 工事名

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事
工事地名	兵庫県たつの市新宮町新宮地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課
2) 主 工 種	河川工事
3) 工 期	自 契約締結の翌日から 至 令和 8年 3月31日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	177,548,728	
河川土工	式	1	18,470,236	
掘削工 (ICT)	m3	1,900	783,370	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	m3	110	908,590	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満； 土材料 1 式
盛土工 (ICT)	m3	2,600	6,911,160	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上； 路床盛土 (ICT) 1 式 4.0m以上； 土材料 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	853,286	法面整形 (切土部) (ICT) 480 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 820 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	9,013,830	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 根混り土； 残土等処分 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 根混り土；
法覆護岸工	式	1	45,219,283	
作業土工	式	1	1,110,292	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	40,150,900	プレキャスト基礎ブロック 120 m (低水護岸) 底幅 38cm 高さ 50cm；基礎砕石含む プレキャスト基礎ブロック 108 m

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(高水護岸) 底幅 38cm 高さ 50cm ; 基礎碎石含む 平ﾌﾞﾛｯｸ張	625 m2
				(低水護岸) 控180mm ｵｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 ; 吸出し防止材 、連結金具、調整ｺﾝｸﾘｰﾄ含む 平ﾌﾞﾛｯｸ張	266 m2
				(高水護岸) 控180mm ｵｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 ; 吸出し防止材 、連結金具、調整ｺﾝｸﾘｰﾄ含む 平ﾌﾞﾛｯｸ張	487 m2
				(高水敷保護) 控180mm ｵｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄ 擬石模様 ; 吸出し防止材 、連結金具、調整ｺﾝｸﾘｰﾄ含む ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ天端ﾌﾞﾛｯｸ	113 m
				(基礎碎石有) 底幅 20cm 高さ 42cm ; 基礎碎石含む ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ天端ﾌﾞﾛｯｸ	110 m
				(基礎碎石無) 底幅 20cm 高さ 42cm ;	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	1, 894, 860	連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (1号取付) t=250mm 連節鉄筋 SD345 D13 ; 吸出し防止材、 連節鉄筋含む	60 m2
				連節ﾌﾞﾛｯｸ張 (2号取付) t=250mm 連節鉄筋 SD345 D13 ; 吸出し防止材、 連節鉄筋含む	61 m2
護岸付属物工	式	1	1, 103, 611	横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (低水護岸 1号) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	1 箇所
				横帯ｺﾝｸﾘｰﾄ (高水護岸 1号) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	1 箇所

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				横帯コンクリート (高水敷 1～3号) 18-8-40(高炉)；型枠含む	3	箇所
				小口止 (低水護岸 1～3号) 18-8-40(高炉)；型枠含む	3	箇所
				小口止 (高水護岸 1～3号) 18-8-40(高炉)；型枠含む	3	箇所
				小口止 (高水敷 1～3号) 18-8-40(高炉)；型枠含む	3	箇所
植生工	式	1	959,620	種子散布 肥料無し 100m2未満； 張芝 張芝工 300m2以上500m2未満；	20 420	m2 m2
根固め工	式	1	9,221,408			
作業土工	式	1	109,920	；床掘り、埋戻し含む		
根固めブロック工	式	1	9,009,088	消波根固めブロック製作 2tブロック 平型；連結鉄筋含む 消波根固めブロック積込 2tブロック 平型； 消波根固めブロック運搬 2tブロック 平型 積込・荷卸 5個 0.5km以下； 消波根固めブロック据付 2tブロック 平型；連結金具含む 消波根固めブロック据付 (橋梁桁下部) 2tブロック 平型(小規模)；荷卸、連結金具含む 吸出し防止材 t=20mm；	138 138 138 66 72 320	個 個 個 個 個 m2

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間詰工	式	1	102,400	間詰石 割栗石 50～150mm ;	10 m3
付属物設置工	式	1	1,959,090		
吐口工	式	1	1,786,380	吐口 B7900 H2000 24-12-25(高炉) ; 均しコンクリート、コンクリート、均しコンクリート型枠、型枠、鉄筋、フラップゲート含む 連節ブロック張 (吐口) t=250mm 連節鉄筋 SD345 D13 ; 吸出し防止材、 連節鉄筋含む	1 箇所 43 m2
階段工	式	1	172,710	プレキャスト階段 1:2.0型 水密タイプ ; 裏込砕石含む 調整コンクリート 18-8-40(高炉) ; 間詰めコンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 小口止 (A) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 小口止 (B) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	4 m2 0.02 m3 0.2 m3 1 箇所 1 箇所 0.2 m3
付帯道路工	式	1	33,857,474		
路側防護柵工	式	1	21,535,680	高欄兼用車両用防護柵 H=1.1m アルミ合金泥よけパネル付 景観色 グレーベージュ ; 防護柵基礎コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 有筋 SD345 D13、D16 ; 基礎材、型枠、鉄筋、目地材含む	89 m 39 m3

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	116,411	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
アスファルト舗装工	式	1	3,915,287	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；	1,200 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ；	1,190 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；フ ライムコート含む	1,170 m2
アスファルト舗装工	式	1	421,742	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm ；	98 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm ；	98 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm1.4m未満 ；フ ライムコート含む	98 m2
透水性舗装工	式	1	825,872	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ；	224 m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；	224 m2
				表層 開粒度アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 30mm ；	223 m2
透水性舗装工	式	1	390,442	フィルター層 砂 仕上り厚 50mm ；	111 m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ；	111 m2
				表層 開粒度アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 30m m ；	111 m2
側溝工	式	1	4,676,592	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300 ；基礎碎石、目地モルタル、敷モルタル含 む	23 m
				プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300 ；基礎碎石、目地モルタル、敷モルタル含 む	42 m

積算内訳書

工事名		栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 B300-H400～500；基礎碎石、基礎コンクリート、インバート コンクリート、型枠含む	19	m
				自由勾配側溝 B300-H500；基礎碎石、基礎コンクリート、インバートコンクリート、型枠含む	8	m
				自由勾配側溝 B500-H500～1300；基礎碎石、基礎コンクリート、インバートコンクリート、型枠含む	37	m
				縁石一体型側溝(1号) (標準部) φ 150 170/300×375×1000；基礎碎石、敷モルタル、 目地モルタル含む	43	m
				縁石一体型側溝(2号) (歩道切下部) φ 125 160/300×245×600；基礎碎石、敷モルタル、 目地モルタル含む	12	m
				縁石一体型側溝(3号) (歩道切下部擦付) φ 150 150/300×375～245×1000；基礎碎石、敷 モルタル、目地モルタル含む	2	m
				側溝蓋 (PU2用) コンクリート蓋 300 41.2×9.5×50；	76	枚
				側溝蓋 (PU2用) グレーチング 蓋 B300用 細目 T-2 ボルト固定無し；	4	枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝用 縦断用 幅300用 L=5 00mm；	16	枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝用 縦断用 幅500用 L=5 00mm；	29	枚

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				側溝蓋 グレーチング蓋 自由勾配側溝用 B300用 細目 T-2 L=500mm ボルト固定無し；	3 枚
				側溝蓋 グレーチング蓋 自由勾配側溝用 B500用 細目 T-2 L=500mm ボルト固定無し；	4 枚
管渠工	式	1	291, 273	暗渠排水管 硬質塩化ビニル管 VP φ 200；	1 m
				鉄筋コンクリート台付管 φ 300；基礎砕石、目地モルタル、敷モルタル含む	7 m
				鉄筋コンクリート台付管 φ 400；基礎砕石、目地モルタル、敷モルタル含む	6 m
集水桝工	式	1	1, 207, 970	現場打ち集水桝 (24号) 18-8-40(高炉) B800-L800-H1300；基礎砕石、コン クリート、型枠、足掛金物含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (25号) 18-8-40(高炉) B500-L1100-H800；基礎砕石、コン クリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (26号) 18-8-40(高炉) B500-L500-H700；基礎砕石、コン クリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (27号) 18-8-40(高炉) B500-L500-H600；基礎砕石、コン クリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (28号) 18-8-40(高炉) B700-L700-H800；基礎砕石、コン クリート、型枠含む	1 箇所
				現場打ち集水桝 (29号)	1 箇所

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					18-8-40(高炉) B700-L700-H1700 ; 基礎碎石、コン クリート、型枠、足掛金物含む	2	箇所
					プレキャスト集水桝 (縁石桝)		
					φ 150用桝 B600-L400 桝高570mm 縁石高150mm ; 基礎碎石、敷モルタル含む		
					蓋		
					グレーチング 蓋 500×500用 T-2 細目 ボルト固定式 ;		
					蓋		
					グレーチング 蓋 500×1100用 T-2 細目 ボルト固定式 ;		
					蓋		
					グレーチング 蓋 800×800用 T-2 細目 ボルト固定式 ;		
					蓋	1	枚
					縞鋼板蓋 500×500用 t=3.2mm 亜鉛メッキ ;		
					蓋		
					縞鋼板蓋 700×700用 t=3.2mm 亜鉛メッキ ;		
					蓋		
					縞鋼板蓋 700×700用 φ 200排水管用開口付 t= 3.2mm 亜鉛メッキ ;	1	枚
縁石工		式	1	271,980	現場打ち舗装止 B150×H300 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	60	m
区画線工		式	1	204,225	熔融式区画線 (車道外側線、中央線)	410	m
					熔融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;		
					熔融式区画線 (車道中央線)		
					熔融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;		
					熔融式区画線 (横断歩道、停止線)	41	m

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				熔融式手動 セラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性 舗装無；	
擁壁工	式	1	41,398,920		
作業土工	式	1	1,404,560	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,670,020	重力式擁壁 (6号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；基礎砕石、型 枠、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	22 m3
プレキャスト擁壁工	式	1	38,324,340	プレキャストL型擁壁 H=1200-H3800；基礎砕石、均しコンクリート、均し型枠 、敷モルタル、目地モルタル、吸出し防止材含む 現場打ち底版コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 有筋 SD345 D13；鉄筋、型 枠含む	88 m 2 m3
踏掛版工	式	1	1,439,760		
踏掛版工	式	1	1,439,760	踏掛版 (A2橋台側) 24-12-25(20)(高炉) 鉄筋 SD345 D13～22；コン クリート、型枠、鉄筋、目地材、スパ イラル筋、アンカーキャップ、充 填防食材、路盤紙含む	21 m3
道路付属施設工	式	1	1,678,320		
排水装置工	式	1	1,678,320	排水管 SGP200、VP200；伸縮継手管、フランジ、ネックフランジ、パ ッキンク、支持金具、取付けボルト含む	27 m
光ケーブル配管工	式	1	2,825,480		
作業土工	式	1	699,940	；掘削、基面整正、埋戻し・締固め、保護砂、埋設 表示シート含	
配管工	式	1	622,440	配管設置(埋設部) FEP 管径 50mm 2条；	234 m

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				配管設置(埋設部) FEP 管径 80mm 2条；	234	m
フルボックス設置工	式	1	567,300	フルボックス設置 (A) 600×600×500；支持金具含む	1	個
				耐火防護 t=25mm 600×600×500；	1	箇所
ハンドホール工	式	1	935,800	ハンドホール H2-9型 900×900×900；基礎碎石、鉄蓋、シリンダー 錠、ベルマウス含む	2	箇所
構造物撤去工	式	1	1,942,862			
構造物取壊し工	式	1	1,501,402	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	38	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	350	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む	920	m2
運搬処理工	式	1	441,460	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	38	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	46	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	38	m3
				殻処分 アスファルト殻；	46	m3
仮設工	式	1	19,535,895			
工事用道路工	式	1	563,700	工事用道路盛土 4.0m以上；積込み、運搬含む	1	式
				工事用道路盛土撤去 ；積込み、運搬、整地含む	1	式
土留・仮締切工	式	1	1,358,640	大型土のう ；積込み、運搬含む	1	式

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大型土のう撤去 ；積込み、運搬、整地含む	1 式
土砂仮置場撤去工	式	1	12,718,075	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込含む	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				残土等処分 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				整地 (表土復旧) 敷均し(ルーズ)；	1 式
				大型土のう撤去 ；土砂運搬、処分費含む	1 式
				暗渠排水管撤去 φ450 高密度ポリエチレン管 有孔管 シングル管；	1 式
				現場発生品運搬 高密度ポリエチレン管；積込・荷卸し含む	1 式
水替工	式	1	1,494,480	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；設置、撤去 含む	1 式
汚濁防止工	式	1	566,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去；賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	2,835,000	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	177,548,728		
共通仮設費	式	1	14,354,180		
共通仮設費	式	1	2,692,180		
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	栗栖川新宮地区橋梁右岸取付道路他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,483,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,662,000	
純工事費	式	1	191,902,908	
現場管理費	式	1	43,108,000	
工事原価	式	1	235,010,908	
一般管理費等	式	1	35,199,092	
工事価格	式	1	270,210,000	