



単 価 合 意 書

令和8年2月16日に契約したR7加古川滝野大橋周辺他舗装他工事における契約の変更に関する単価
または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意
する。


以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年3月2日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官


近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長 富本 和也



受注者 住所 兵庫県丹波市氷上町稲継290

氏名 株式会社

代表取締役



単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-----|-------|------------|----------|
| 舗装 | | 式 | 1 | | 39,051,164 | |
| 道路土工 | | 式 | 1 | | 2,779,658 | |
| 掘削工 | | m3 | 140 | | 40,530 | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 式 | 1 | | 40,530 | |
| 路体盛土工 | | m3 | 90 | | 518,580 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 式 | 1 | | 518,580 | |
| 法面整形工 | | 式 | 1 | | 928,050 | |
| 法面整形(盛土部) | 法面締固め有 現場制約有 | m2 | 690 | 1,345 | 928,050 | |
| 植生工 | | 式 | 1 | | 1,206,810 | |
| 張芝 | 張芝工 500m2以上 | m2 | 690 | 1,749 | 1,206,810 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 85,688 | |
| 整地 | 残土受け入れ地での処理 | 式 | 1 | | 8,968 | |
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | 1 | | 76,720 | |
| 舗装工 | | 式 | 1 | | 20,884,457 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|--------------------|--|------|--------|-------|------------|----------|
| 舗装準備工(ICT) | | 式 | 1 | | 135,774 | |
| 不陸整正(ICT) | 補足材無し | m2 | 1,140 | 119.1 | 135,774 | |
| アスファルト舗装工 (歩道部) | | 式 | 1 | | 21,080 | |
| 下層路盤(歩道部) | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 8 | 746.1 | 5,968 | |
| 表層(歩道部) | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下) | m2 | 8 | 1,889 | 15,112 | |
| アスファルト舗装工 (乗入部) | | 式 | 1 | | 35,646 | |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm | m2 | 6 | 976 | 5,856 | |
| 基層(車道・路肩部) | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下) | m2 | 6 | 2,499 | 14,994 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚 50mm以下) | m2 | 6 | 2,466 | 14,796 | |
| アスファルト舗装工(ICT) | | 式 | 1 | | 20,691,957 | |
| 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) | 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm | m2 | 10,410 | 354.7 | 3,692,427 | |
| 表層(車道・路肩部) | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 | m2 | 10,410 | 1,633 | 16,999,530 | |
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 1,695,841 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 219,337 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-------------------------------|------|-----|-----------|------------|----------|
| 縁石工 | | 式 | 1 | | 1,476,504 | |
| 舗装止 | C種(150×150×600) | m | 320 | 4,493 | 1,437,760 | |
| 歩車道境界ブロック | B種(180/205×250×600) | m | 4 | 5,594 | 22,376 | |
| 歩車道境界ブロック | 180/205×250~100×600(片面R)B種 切下 | m | 0.6 | 7,576 | 4,545 | |
| 地先境界ブロック | A種(120×120×600) | m | 3 | 3,941 | 11,823 | |
| 防護柵工 | | 式 | 1 | | 11,785,733 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 73,112 | |
| 防止柵工 | | 式 | 1 | | 11,712,621 | |
| 車止めゲート | 片開式 W=3.0m | 基 | 4 | 2,114,976 | 8,459,904 | |
| 車止めゲート | 片開式 W=3.5m | 基 | 1 | 2,211,609 | 2,211,609 | |
| 車止めバリア | 自転車通行可能用 W=0.73m、H=0.65m | 基 | 8 | 112,950 | 903,600 | |
| 転落(横断)防止柵 | 柵高 1.1m | m | 6 | 22,918 | 137,508 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 428,683 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 286,139 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|---------------------|------|-----|--------|------------|----------|
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 人力施工 | m3 | 0.1 | 30,539 | 3,053 | |
| 舗装版切断 | アスファルト舗装版 15cm以下 | m | 5 | 612.3 | 3,061 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm | m2 | 510 | 534.4 | 272,544 | |
| 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm | m2 | 14 | 534.4 | 7,481 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 142,544 | |
| 殻運搬 | アスファルト殻 | m3 | 27 | 2,666 | 71,982 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0.1 | 7,871 | 787 | |
| 殻処分 | アスファルト殻 | m3 | 27 | 2,570 | 69,390 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 0.1 | 3,856 | 385 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 1,476,792 | |
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,476,792 | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,476,792 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 39,051,164 | |
| 交通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,554,547 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|------------|----------|
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 1,023,757 | |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 567,944 | |
| システム初期費(ICT) | | 式 | 1 | | 567,944 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | 式 | 1 | | 455,813 | |
| 共通仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 4,530,790 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 44,605,711 | |
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 13,472,948 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 58,078,659 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 10,521,341 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 68,600,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 6,860,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 75,460,000 | |
| | | | | | | |