

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川大堰 2 号ゲート開閉装置他修繕工事
工事地名	兵庫県加古川市八幡町中西条地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	日間 契約締結日の翌日から令和 9 年 2 月 26 日 (工事完了期限) まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	加古川大堰 2 号ゲート開閉装置他修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	41,001,000	
河川用水門設備製作	式	1	41,001,000	
水門設備（主ゲート 2 号）	式	1	41,001,000	<div>主電動機（上段扉用）2 台</div> <div>6P 440V仕様；取付ボルト類一式含む</div> <div>主電動機（下段扉用）2 台</div> <div>6P 440V仕様；取付ボルト類一式含む</div> <div>主開度計1 式</div> <div>；主開度計（左岸）、開度検出用ロープ リール（左、右岸）、同調装置（左、右岸）、取付ボルト類一式含む</div> <div>電動油圧押し式ブレーキ（上段扉用）2 台</div> <div>；取付ボルト類一式含む</div> <div>電動油圧押し式ブレーキ（下段扉用）2 台</div> <div>；取付ボルト類一式含む</div> <div>電気防食材80 個</div> <div>下部水密部用（上流側）；</div> <div>電気防食材230 個</div> <div>下部水密部用（下流側）；</div> <div>電気防食材1 個</div> <div>側面部・溶接線部用；</div>
純製作費	式	1	41,001,000	
製作原価	式	1	41,001,000	
据付工	式	1	13,653,618	
河川用水門輸送工	式	1	136,000	
輸送工	式	1	136,000	<div>輸送1 式</div> <div>；現場発生品の輸送含む</div>
河川用水門設備据付	式	1	10,488,698	

積算内訳書

工事名	加古川大堰 2 号ゲート開閉装置他修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川用水門据付工	式	1	10,488,698	主電動機取替（上段扉用）	1 式
				主電動機取替（下段扉用）	1 式
				主開度計・開度検出用ロープリール取替（下段扉用）	1 式
				；同調装置取替含む	
				電動油圧押し式ブレーキ取替（上段扉用）	1 式
				電動油圧押し式ブレーキ取替（下段扉用）	1 式
				水密ゴム取替	1 式
				電気防食材取替	1 式
				下部水密部・側面部・溶接線部；電気防食材取替、充填材の充填（下部水密部）、質量計測、摩耗状況確認含む	
				直接経費（水門設備）	1 式
				河川用水門設備；	
				処分費	1 式
				水密ゴム；運搬費含む	
仮設工	式	1	3,028,920		
予備ゲート据付・撤去	式	1	3,028,920	予備ゲート据付・撤去	1 式
				；オイルフェンス据付・撤去含む	
				直接経費（水門設備）	1 式
				河川用水門設備；	
共通仮設費	式	1	2,140,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,140,000		
純工事費	式	1	15,793,618		
現場管理費	式	1	3,289,000		
据付間接費	式	1	12,115,000		
据付工事原価	式	1	31,197,618		

積算内訳書

工事名	加古川大堰２号ゲート開閉装置他修繕工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳
設計技術費	式	１	１,８８４,０００	
工事原価	式	１	７４,０８２,６１８	
一般管理費等	式	１	１０,１７７,３８２	
工事価格	式	１	８４,２６０,０００	