

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 仁寿山反射板撤去その他工事
工事地名	兵庫県姫路市四郷町東阿保字仁寿山669-16他

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	河川維持工事
3) 工 期	日間 自 契約締結日の翌日から 至 令和 8年10月30日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 仁寿山反射板撤去その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備	式	1	468,540	
電源設備工	式	1	468,540	
発電設備撤去工	式	1	468,540	発動発電設備撤去 1 基 37.5kVA；燃料小出槽撤去含む 分岐盤撤去 1 面 接地端子盤撤去 1 面
通信設備	式	1	24,357,387	
通信用鉄塔・反射板設備工	式	1	24,241,644	
反射板撤去工	式	1	3,751,908	反射板撤去 6.112 t 人力施工； ガス切断 6 箇所 脚部架台； 避雷針撤去 1 基 現場発生品運搬(積込荷卸含) 1 式
反射板基礎撤去工	式	1	20,297,988	床堀 83 m3 土砂 小規模； 構造物とりこわし 28 m3 鉄筋構造物 人力施工； 埋戻し 108 m3 土砂 小規模； 整地 108 m3 敷均し； 人工張芝 190 m2 ワラ芝； 殻運搬処理 28 m3 Co殻 有筋；
防護柵復旧工	式	1	191,748	フェンス撤去 1 基 門扉； フェンス撤去 2 基 金網・支柱；

積算内訳書

工事名	R 7 仁寿山反射板撤去その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				フェンス設置 門扉；	1	基
				フェンス設置 金網・支柱；	2	m
				基礎ブロック設置	2	個
多重無線設備工	式	1	115,743			
多重無線設備撤去工	式	1	115,743	被遠方監視制御装置撤去	1	台
				モニター撤去	1	台
				ルータ撤去	1	台
				端子盤撤去	1	架
				現場発生品運搬(積込荷卸含)	1	式
直接工事費	式	1	24,825,927			
共通仮設費	式	1	1,899,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,899,000			
純工事費	式	1	26,724,927			
現場管理費	式	1	9,121,000			
工事原価	式	1	35,845,927			
一般管理費等	式	1	6,934,073			
工事価格	式	1	42,780,000			