

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 高砂樋門ゲート設備修繕工事
工事地名	兵庫県高砂市高砂町藍屋町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	日間 自 契約締結日の翌日から 至 令和 9年 5月31日まで
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 7 高砂樋門ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	33,502,387	
河川用水門設備製作	式	1	33,502,387	
水門設備	式	1	32,475,187	扉体(河川用水門) 1 門 各種 プレートカーダ構造ローゲート 純径間 4m 有効 高 6.6m ;
工場塗装工(機械)	式	1	1,027,200	酸洗施工 1 式
間接労務費	式	1	12,870,000	
純製作費	式	1	46,372,387	
工場管理費	式	1	6,211,000	
製作原価	式	1	52,583,387	
据付工	式	1	28,100,261	
河川用水門輸送工	式	1	91,000	
輸送工	式	1	91,000	河川用水門輸送 1 式 (昼間施工)
河川用水門設備据付	式	1	17,697,363	
河川用水門据付工	式	1	17,638,653	撤去 (扉体) 1 式 (昼間・夜間施工) ; ガス切断、クサビ撤去含む 据付 (扉体) 1 式 (昼間・夜間施工) 現場発生品運搬 1 式 (昼間施工) 撤去・据付 (軽構造戸当り) 1 式 (昼間施工)

積算内訳書

工事名	R 7 高砂樋門ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				撤去・再設置； 撤去・据付（付属設備） （昼間施工） 1 式
				撤去・再設置； 直接経費（水門設備） 河川用水門設備； 処分費 （昼間施工） 1 式
				水密ゴム；運搬費含む 38 m
付帯土木工事	式	1	58,710	ガードレール（レールのみ） （昼間施工） 撤去・再設置；
仮設工	式	1	10,311,898	
防護施設工（作業ヤード）	式	1	2,021,470	仮囲い （昼間施工） 敷鉄板 （昼間施工） 組立架台 （昼間施工） 1 式 1 式 1 式
足場支保工（機械設備）	式	1	260,500	足場 （昼間施工） 安全ネット不要； 1 式
土留・仮締切工	式	1	5,831,928	大型土のう（仮締切用） （昼間施工） 1 式
交通管理工	式	1	2,198,000	交通誘導警備員 （昼間） 交通誘導警備員 （夜間） 1 式 1 式
共通仮設費	式	1	9,541,950	
共通仮設費	式	1	4,467,950	

積算内訳書

工事名	R 7 高砂樋門ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	4,467,950	仮設材運搬費 1 式 重建設機械分解組立輸送費 1 式 (夜間)
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,074,000	
純工事費	式	1	37,642,211	
現場管理費	式	1	8,273,000	
据付間接費	式	1	14,738,000	
据付工事原価	式	1	60,653,211	
設計技術費	式	1	2,796,000	
工事原価	式	1	116,032,598	
一般管理費等	式	1	28,137,402	
工事価格	式	1	144,170,000	