

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事
工事地名	兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	日間	自	契約締結日の翌日から
		至	令和 8 年 2 月 28 日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	27, 231, 601		
街路樹維持作業		式	1	27, 231, 601		
剪定		式	1	6, 339, 595	剪定A 高木 夏期 幹周 30cm以上60cm未満 50本以上； 集積、積込、運搬含む50 本 剪定B 高木 夏期 幹周 60cm以上90cm未満 50本以上； 集積、積込、運搬含む50 本 剪定C 中木 円筒形 H=200cm以上300cm未満 50本以上 ；集積、積込、運搬含む50 本 剪定D 中木 球形 H=100cm以上200cm未満 50本以上； 集積、積込、運搬含む100 本 剪定D(夜間) 中木 球形 H=100cm以上200cm未満 50本以上； 集積、積込、運搬含む100 本 剪定E 低木 球形 H=100cm未満 50本以上；集積、積込、 運搬含む50 本 剪定F 中木 寄植 1000m2以上；集積、積込、運搬含む10, 000 m2 剪定F(夜間) 中木 寄植 1000m2以上；集積、積込、運搬含む2, 000 m2 剪定G 低木 寄植 1000m2以上；集積、積込、運搬含む10, 000 m2	
伐採		式	1	791, 371	伐採A チェーンソー伐採 幹周20cm未満；積込、運搬含む10 本 伐採B チェーンソー伐採 幹周20cm以上30cm未満；積込、運搬 含む10 本 伐採C 10 本	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				チェーンソー伐採 幹周30cm以上60cm未満；積込、運搬含む 伐採D	10	本
				チェーンソー伐採 幹周60cm以上90cm未満；積込、運搬含む 伐採E	10	本
				チェーンソー伐採 幹周：90cm以上120cm未満；積込、運搬含む 伐採F	10	本
				低木 チェーンソー伐採 幹周：20cm未満；積込、運搬含む		
抜根	式	1	35,065	抜根A 低木 人力抜根 幹周：20cm未満；掘上、積込、運搬含む	50	本
剪除	式	1	137,200	剪除 ；積込含む	100	本
芽かき	式	1	205,250	芽かき ；積込含む	500	本
除草	式	1	2,849,000	除草A 肩掛式；集積、積込含む 除草B 抜根 1000m2以上；障害物の除去、集積、積込、運搬含む 除草B(夜間) 抜根 1000m2以上；障害物の除去、集積、積込、運搬含む	8,000 10,000 1,000	m2 m2 m2
防草処理	式	1	959,590	防草処理 張りコンクリート t=10cm 18-8-40(高炉)；目地材、基面整正、養生工含む 防草シート設置A 平面(1:2.0超) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2；U字アンカーピン、粘着テープ 含む 防草シート設置B 法面(1:2.0以下) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層	50 100 100	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名		R 7 国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				構造 目付量310g/m2 ; U字アンカービーン、粘着テープ 含む	
				防草シート端部処理A	50 m
				アスファルト部 ; コーキング材、アスファルトビーンセット含む	
				防草シート端部処理B	50 m
				コンクリート部 ; コーキング材、コンクリートビーンセット含む	
				防草シート端部処理C	50 箇所
				ガードレール支柱際部処理 ; 支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ 含む	
				防草シート端部処理D	50 m
				天端部処理 ; 粘着テープ 含む	
機械運転	式	1	6, 512, 780	巡回	2 日
				ライトバン 1. 5L ; 造園工、一般運転手、燃料費含む	
				トラック運転A	10 H
				2t ; 一般運転手、燃料費含む	
				クレーン装置付きトラック運転A	10 H
				4t積(2. 9t吊) ; 特殊運転手、燃料費含む	
				高所作業車運転A	50 H
				トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m ; 特殊運転手、燃料費含む	
				高所作業車運転A(夜間)	50 H
				トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m ; 特殊運転手、燃料費含む	
				小型バックホ運転	30 H
				クローラ型 山積0. 13m3(平積0. 1m3) ; 特殊運転手、燃料費含む	
				バックホ運転A	50 日
				4. 0m3 ; 一般運転手、燃料費含む	
				バックホ運転B(夜間)	200 H
				4. 0m3 ; 一般運転手、燃料費含む	
普通作業員	式	1	3, 650, 850	普通作業員A	90 日
				普通作業員B	100 H
				普通作業員B(夜間)	250 H

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
交通管理工	式	1	3, 706, 900	交通誘導警備員A	90	日
				交通誘導警備員A ;		
				交通誘導警備員B(夜間)	150	H
				交通誘導警備員A ;		
				交通誘導警備員C	90	日
処分費	式	1	2, 044, 000	交通誘導警備員B ;		
				交通誘導警備員D(夜間)	50	H
				交通誘導警備員B ;		
				処分費AA	1	t
				可燃物(幹) ;		
				処分費AB	1	t
				可燃物(幹) ;		
				処分費AC	1	t
				可燃物(幹) ;		
				処分費AD	1	t
				可燃物(幹) ;		
				処分費AE	1	t
				可燃物(幹) ;		
				処分費AF	1	t
				可燃物(幹) ;		
				処分費AG	1	t
				可燃物(幹) ;		
				処分費AH	1	t
				可燃物(幹) ;		
				処分費BA	1	t
				可燃物(根) ;		
				処分費BB	1	t
				可燃物(根) ;		
				処分費BC	1	t
				可燃物(根) ;		
				処分費BD	1	t
				可燃物(根) ;		
				処分費BE	1	t
				可燃物(根) ;		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				処分費BF		1 t
				可燃物(根) ;		
				処分費BG		1 t
				可燃物(根) ;		
				処分費BH		1 t
				可燃物(根) ;		
				処分費CA		10 t
				可燃物(枝葉) ;		
				処分費CB		10 t
				可燃物(枝葉) ;		
				処分費CC		3 t
				可燃物(枝葉) ;		
				処分費CD		3 t
				可燃物(枝葉) ;		
				処分費CE		20 t
				可燃物(枝葉) ;		
				処分費CF		30 t
				可燃物(枝葉) ;		
				処分費CG		3 t
				可燃物(枝葉) ;		
				処分費CH		10 t
				可燃物(枝葉) ;		
				処分費DA		1 t
				可燃物(竹) ;		
				処分費DB		1 t
				可燃物(竹) ;		
				処分費DC		1 t
				可燃物(竹) ;		
				処分費DD		1 t
				可燃物(竹) ;		
				処分費DE		1 t
				可燃物(竹) ;		
				処分費DF		1 t
				可燃物(竹) ;		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				処分費DG 可燃物(竹) ;	1	t
				処分費DH 可燃物(竹) ;	1	t
				処分費EA 可燃物(草) ;	1	t
				処分費EB 可燃物(草) ;	1	t
				処分費EC 可燃物(草) ;	1	t
				処分費ED 可燃物(草) ;	1	t
				処分費EE 可燃物(草) ;	1	t
				処分費EF 可燃物(草) ;	1	t
				処分費EG 可燃物(草) ;	1	t
				処分費EH 可燃物(草) ;	1	t
				処分費F 不燃物(混合廃棄物) ;	5	m3
直接工事費	式	1	27,231,601			
共通仮設費	式	1	7,187,450			
共通仮設費	式	1	3,682,450			
安全費	式	1	3,682,450	標識車 2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 ; 後尾警戒車A 2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 ; 後尾警戒車A(夜間) 2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 ;	15 150 200	日 H H

積算内訳書

工事名	R7国道2号29号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,505,000	
純工事費	式	1	34,419,051	
現場管理費	式	1	15,799,000	
工事原価	式	1	50,218,051	
一般管理費等	式	1	9,141,949	
工事価格	式	1	59,360,000	