

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 姫路北バイパス地質調査業務
履行場所	兵庫県姫路市林田町下伊勢

2. 業務内容

1) 事務所名

姫路河川国道事務所 調査課

2) 履行期間

日間

自 契約締結の翌日から

至 令和 8年 6月30日

3) 設計説明

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	R 7 姫路北バイパス地質調査業務			業 種	地質調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	項 目	一般調査
一般調査	式	1	2,112,711	細 別 内 訳	
直接調査費	式	1	1,455,490		
機械ボーリング	式	1	244,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 7 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 3 m	
サンプリング	式	1	59,000	固定ピストン式シウォールサンプラー 2	本
サウンディング及び原位置試験	式	1	497,600	標準貫入試験 7	回
				砂・砂質土 標準貫入試験 3	回
				軟岩 孔内載荷試験 2	回
				普通載荷 現場透水試験 2	回
室内土質試験	式	1	215,210	ケーシング法 土粒子の密度試験 7	試料
				土の含水比試験 7	試料
				土の粒度試験 7	試料
				土の液性限界試験 2	試料

積算内訳書

業務名	R 7 姫路北バイパス地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				土の塑性限界試験	2 試料
				土の一軸圧縮試験	2 試料
総合解析	式	1	178,080	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	73,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等	2 本
打合せ	式	1	184,200	打合せ	1 式
				中間1回	
間接調査費	式	1	657,221		
運搬費	式	1	16,240	運搬費	1 式
準備費	式	1	322,560	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	135,400	足場仮設	1 式
安全費	式	1	141,800	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	31,061	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	10,160	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	2,112,711		
間接費	式	1	1,617,289		

