

積算内訳書

1. 業務名

業務名	姫路バイパス 苫編地区地質調査業務
履行場所	兵庫県姫路市苫編地先

2. 業務内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	207 日間	自 令和 6年 6月 4日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	姫路バイパス苦編地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	9,915,039	
直接調査費		式	1	8,293,856	
機械ボーリング		式	1	3,521,400	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 17 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 88 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 4 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 116mm
サンプリング		式	1	270,900	ロータリー式二重管サンプラー 7 本
サウンディング及び原位置試験		式	1	2,506,960	標準貫入試験 21 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 104 回 礫混じり土砂 孔内載荷試験 14 回 普通載荷
室内土質試験		式	1	1,615,420	土粒子の密度試験

積算内訳書

業務名	姫路バイパス苦編地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				3 個/試料 土の含水費試験	36 試料
				3 個/試料 土の粒度試験（沈降分析）	36 試料
				ふるい分析含む 土の粒度試験	21 試料
				ふるい分析 試料0.5kg未満 土の液性限界試験	104 試料
				4～6点/試料 土の塑性限界試験	21 試料
				3 個/試料 土の一軸圧縮試験	21 試料
				2 供試体/試料	7 試料
総合解析	式	1	218,176	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	143,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	1,621,183	国土地盤情報データベース検定費	
運搬費	式	1	31,380	運搬費	1 式
準備費	式	1	514,170	準備及び跡片付け	

積算内訳書

業務名	姫路バイパス苦編地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
					1 式
仮設費	式	1	685,200	足場仮設	1 式
				足場仮設	1 式
					1 式
安全費	式	1	155,400	環境保全(仮囲い)	1 式
					1 式
旅費交通費	式	1	177,103	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
					1 式
施工管理費	式	1	57,930	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	9,915,039		
間接費	式	1	6,624,961		
諸経費	式	1	6,624,961		
一般調査業務費	式	1	16,540,000		
解析等調査	式	1	1,204,422		
直接業務費	式	1	1,204,422		
解析等調査	式	1	1,204,422	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		

積算内訳書

業務名	姫路バイパス苦編地区地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通		式	1	289,800	
打合せ等		式	1	289,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	1,494,222	
その他原価		式	1	804,638	
一般管理費等		式	1	1,231,140	
解析等調査業務費		式	1	3,530,000	
調査業務価格		式	1	20,070,000	
共通		式	1	127,200	
共通（設計業務）		式	1	127,200	
公開成果品作成		式	1	127,200	公開成果品作成 1 業務
直接原価（その他原価除く）		式	1	127,200	
その他原価		式	1	68,497	
一般管理費等		式	1	104,303	
業務価格		式	1	300,000	
業務価格		式	1	20,370,000	