

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川下流向島地区他浚渫他工事
工事地名	(自)兵庫県高砂市高砂町向島町地先 (至)兵庫県神戸市垂水区塩屋町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	海岸工事		
3) 工 期	155日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 7年 9月 2日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	加古川下流向島地区他浚渫他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
浚渫(河川)		式	1	47,930,891			
浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ 船)		式	1	47,930,891			
浚渫船運転工		式	1	17,095,200	浚渫船運転 ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3；	6,800	m3
作業船運転工		式	1	30,815,161	引船運転	6,800	m3
					引船 鋼D2000PS型；		
					浚渫土積替	6,800	m3
					起重機船 鋼D180t吊；引船運転含む		
					土運船運転	6,800	m3
					浚渫箇所～積替箇所；押船運転含む		
					土運船運転	10	m3
浚渫箇所～塩屋東地区；押船運転含む		式	1	20,530	土運船運転	6,800	m3
					積替箇所～鹿ノ瀬海域；押船運転含む		
					浚渫土処理	10	m3
起重機船(塩屋東地区)；引船運転、潜水土船運 転、含む							
直接工事費		式	1	47,930,891			
共通仮設費		式	1	50,514,840			
共通仮設費		式	1	46,431,840			
運搬費		式	1	35,234,400	作業船回航費	1	式
					ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3；		
					付属船えい航費	1	式
					土運船 鋼D1300m3積 密閉式；		
					作業船えい航費	1	式
					起重機船 鋼D180t吊；		
					付属船回航費	1	式
土運船 鋼D1300m3積 開閉式；		式	1		土運船回航費	1	式
					付属船回航費	1	式

積算内訳書

工事名	加古川下流向島地区他浚渫他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				押船 鋼D2000PS型；
準備費	式	1	9,390,000	繫船費 1 式
安全費	式	1	1,261,440	警戒船 1 式 浚渫箇所； 警戒船 1 式 積替箇所； 警戒船 1 式 鹿ノ瀬海域； 警戒船 1 式 塩屋東地区；
現場環境改善費（率計上）	式	1	546,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,083,000	
純工事費	式	1	98,445,731	
現場管理費	式	1	23,479,000	
工事原価	式	1	170,302,851	
一般管理費等	式	1	26,817,149	
工事価格	式	1	197,120,000	

積算内訳書

工事名	加古川下流向島地区他浚渫他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸		式	1	28,093,060		
護岸基礎工		式	1	22,741,500		
捨石工		式	1	22,741,500	基礎捨石	90 m3
					1～500kg/個 瀬取り投入 自積方式；	
					表面均し	140 m2
					荒均し 捨石(1～500kg/個) 陸上 均し精度±30cm；	
					表面均し	10 m2
					荒均し 捨石(1～500kg/個) 陸上潮待ち 均し精度±30cm；	
護岸工		式	1	5,351,560		
被覆コンクリートブロック工		式	1	5,351,560	被覆コンクリートブロック据付 (陸上設置)(支給品)	41 個
					2t型 B2.0m×L2.0m×H0.7m；引船含む	
					被覆コンクリートブロック据付 (陸上設置)	10 個
					2t型 B2.0m×L2.0m×H0.7m；引船含む	
					被覆コンクリートブロック据付(陸上潮待ち設置)(支給品)	8 個
					2t型 B2.0m×L2.0m×H0.7m；引船含む	
					被覆コンクリートブロック据付(陸上潮待ち設置)	2 個
					2t型 B2.0m×L2.0m×H0.7m；引船含む	
					被覆コンクリートブロック横取り	12 個
					2t型 B2.0m×L2.0m×H0.7m；引船含む	
直接工事費		式	1	28,093,060		
共通仮設費		式	1	10,385,060		
共通仮設費		式	1	7,691,060		
運搬費		式	1	2,798,000	作業船えい航費	1 式
					起重機船 鋼D300t吊；	
準備費		式	1	356,600	繫船費	1 式

積算内訳書

工事名	加古川下流向島地区他浚渫他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	4,180,460	警戒船 運搬・設置； 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	356,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,694,000	
純工事費	式	1	38,478,120	
現場管理費	式	1	9,900,000	
工事原価	式	1	48,378,120	