

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 工事名  | 加古川下流尾上町地区他浚渫他工事                       |
| 工事地名 | (自)兵庫県高砂市高砂町向島町地先<br>(至)兵庫県神戸市垂水区塩屋町地先 |

## 2. 工事内容

|          |                 |   |             |
|----------|-----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 姫路河川国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 海岸工事            |   |             |
| 3) 工 期   | 155日間           | 自 | 令和 7年 4月 1日 |
|          |                 | 至 | 令和 7年 9月 2日 |
|          |                 |   |             |
| 4) 工事概要  |                 |   |             |
|          |                 |   |             |

## 積算内訳書

| 工事名                 | 加古川下流尾上町地区他浚渫他工事 |     |     |            |                                    |          |
|---------------------|------------------|-----|-----|------------|------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別          |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                            |          |
| 浚渫(河川)              |                  | 式   | 1   | 47,987,473 |                                    |          |
| 浚渫工(ｸﾞﾗﾌﾞ 船)        |                  | 式   | 1   | 47,987,473 |                                    |          |
| 浚渫船運転工              |                  | 式   | 1   | 17,095,200 | 浚渫船運転<br>ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3 ; | 6,800 m3 |
| 作業船運転工              |                  | 式   | 1   | 30,830,683 | 引船運転                               | 6,800 m3 |
|                     |                  |     |     |            | 引船 鋼D2000PS型 ;                     |          |
|                     |                  |     |     |            | 浚渫土積替                              | 6,800 m3 |
|                     |                  |     |     |            | 起重機船 鋼D180t吊 ; 引船運転含む              |          |
|                     |                  |     |     |            | 土運船運転                              | 6,800 m3 |
|                     |                  |     |     |            | 浚渫箇所～積替箇所 ; 押船運転含む                 |          |
|                     |                  |     |     |            | 土運船運転                              | 30 m3    |
| 浚渫箇所～塩屋東地区 ; 押船運転含む |                  |     |     |            |                                    |          |
|                     |                  |     |     |            |                                    |          |
|                     |                  |     |     |            |                                    |          |
| 土運船運転               |                  |     |     | 6,800 m3   |                                    |          |
| 積替箇所～鹿ノ瀬海域 ; 押船運転含む |                  |     |     |            |                                    |          |
| 浚渫土投入工              |                  | 式   | 1   | 61,590     | 浚渫土処理                              | 30 m3    |
|                     |                  |     |     |            | 起重機船(塩屋東地区) ; 引船運転、潜水土船運<br>転含む    |          |
| 直接工事費               |                  | 式   | 1   | 47,987,473 |                                    |          |
| 共通仮設費               |                  | 式   | 1   | 50,520,840 |                                    |          |
| 共通仮設費               |                  | 式   | 1   | 46,432,840 |                                    |          |
| 運搬費                 |                  | 式   | 1   | 35,234,400 | 作業船回航費                             | 1 式      |
|                     |                  |     |     |            | ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用) 鋼D15m3 ;          |          |
|                     |                  |     |     |            | 付属船えい航費                            | 1 式      |
|                     |                  |     |     |            | 土運船 鋼D1300m3積 密閉式 ;                |          |
|                     |                  |     |     |            | 作業船えい航費                            | 1 式      |
|                     |                  |     |     |            | 起重機船 鋼D180t吊 ;                     |          |
| 付属船回航費              |                  |     |     | 1 式        |                                    |          |
| 土運船 鋼D1300m3積 開閉式 ; |                  |     |     |            |                                    |          |
| 付属船回航費              |                  |     |     | 1 式        |                                    |          |

## 積算内訳書

| 工事名          | 加古川下流尾上町地区他浚渫他工事 |     |             |                                                                                |
|--------------|------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                        |
|              |                  |     |             | 押船 鋼D2000PS型；                                                                  |
| 準備費          | 式                | 1   | 9,390,000   | 繫船費 1 式                                                                        |
| 安全費          | 式                | 1   | 1,261,440   | 警戒船 1 式<br>浚渫箇所；<br>警戒船 1 式<br>積替箇所；<br>警戒船 1 式<br>鹿ノ瀬海域；<br>警戒船 1 式<br>塩屋東地区； |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                | 1   | 547,000     |                                                                                |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                | 1   | 4,088,000   |                                                                                |
| 純工事費         | 式                | 1   | 98,508,313  |                                                                                |
| 現場管理費        | 式                | 1   | 23,494,000  |                                                                                |
| 工事原価         | 式                | 1   | 207,812,973 |                                                                                |
| 一般管理費等       | 式                | 1   | 31,807,027  |                                                                                |
| 工事価格         | 式                | 1   | 239,620,000 |                                                                                |
|              |                  |     |             |                                                                                |

## 積算内訳書

| 工事名           | 加古川下流尾上町地区他浚渫他工事 |     |     |            |                                                                              |                      |
|---------------|------------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 工事区分・工種・種別    |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                      |                      |
| 堤防・護岸         |                  | 式   | 1   | 58,569,100 |                                                                              |                      |
| 護岸基礎工         |                  | 式   | 1   | 34,983,000 |                                                                              |                      |
| 捨石工           |                  | 式   | 1   | 34,983,000 | 基礎捨石<br>1～500kg/個 瀬取り投入 自積方式；<br>表面均し<br>荒均し 捨石(1～500kg/個) 陸上 均し精度±30<br>cm； | 350 m3<br><br>230 m2 |
| 護岸工           |                  | 式   | 1   | 23,586,100 |                                                                              |                      |
| 海岸コンクリートブロック工 |                  | 式   | 1   | 23,586,100 | 消波根固めブロック据付(陸上設置)(支給品)<br>4t型 B2.0m×L2.1m×H1.7m；引船含む                         | 163 個                |
| 直接工事費         |                  | 式   | 1   | 58,569,100 |                                                                              |                      |
| 共通仮設費         |                  | 式   | 1   | 10,327,560 |                                                                              |                      |
| 共通仮設費         |                  | 式   | 1   | 5,548,560  |                                                                              |                      |
| 運搬費           |                  | 式   | 1   | 2,798,000  | 作業船えい航費<br>起重機船 鋼D300t吊；                                                     | 1 式                  |
| 準備費           |                  | 式   | 1   | 356,600    | 繫船費                                                                          | 1 式                  |
| 安全費           |                  | 式   | 1   | 1,749,960  | 警戒船<br>運搬・設置；                                                                | 1 式                  |
| 現場環境改善費（率計上）  |                  | 式   | 1   | 644,000    |                                                                              |                      |
| 共通仮設費（率計上）    |                  | 式   | 1   | 4,779,000  |                                                                              |                      |
| 純工事費          |                  | 式   | 1   | 68,896,660 |                                                                              |                      |
| 現場管理費         |                  | 式   | 1   | 16,914,000 |                                                                              |                      |
|               |                  |     |     |            |                                                                              |                      |

