

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道 2 号 2 9 号交通安全施設等設置工事
工事地名	兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 (姫路河川国道事務所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	150日間	自 令和 6年 7月31日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道２号２９号交通安全施設等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	29,511,576		
防護柵工	式	1	18,271,630		
路側防護柵工	式	1	9,978,700	カートバップ (昼間)Gp-Bp-2E 景観色塗装 100m以上 一連長さ21m以上；樹脂キャップ 含む 402 m	
				置きカートレール (夜間)Gr-B-2B(特) 景観色塗装 21m以上100m未満 連続基礎63cm×45cm；樹脂キャップ 含む 47 m	
防止柵工	式	1	7,300,050	転落(横断)防止柵 (昼間)縦格子型 H=0.8m 景観色塗装 土中建込； 700 m	
				転落(横断)防止柵 (昼間)縦格子型 H=1.1m 景観色塗装 コンクリート建込； 31 m	
防護柵基礎工	式	1	992,880	コンクリート削孔 (昼間)削孔径80mm 削孔深50mm以上200mm未満；積込含む 62 孔	
				コンクリート削孔 (昼間)削孔径80mm 削孔深200mm以上400mm未満；積込含む 12 孔	
				アスファルト削孔 (昼間)削孔径80mm 削孔深400mm未満；積込含む 169 孔	
				アスファルト削孔 (昼間)削孔径150mm 削孔深400mm未満；積込含む 107 孔	
標識工	式	1	977,700		
小型標識工	式	1	977,700	標識柱 (昼間)単柱式 径76.3 柱長さ4.0m メッキ品 5基以上 標識基礎600×600×600；作業土工、基礎砕石、型枠、コンクリート含む 10 基	
				標識板 10 枚	

積算内訳書

工事名	国道 2 号 2 9 号交通安全施設等設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(昼間)585×585 広角プラスチック型反射シート；取付金具含む	
区画線工		式	1	3,792,200		
区画線工		式	1	3,792,200	溶融式区画線 (昼間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無； 2,000 m 溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無； 2,000 m	
道路付属施設工		式	1	4,390,500		
道路付属物工		式	1	4,390,500	視線誘導標 (昼間)防護柵取付 両面 反射体径φ100 ホールド式； 200 本 車線分離標 (昼間)円形φ80 高さ800mm ベース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 50 本 車線分離標 (夜間)円形φ80 高さ800mm ベース径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上； 50 本	
構造物撤去工		式	1	1,396		
運搬処理工		式	1	1,396	殻運搬 (昼間)アスファルト殻A； 0.02 m3 殻運搬 (昼間)アスファルト殻B； 0.09 m3 殻運搬 (昼間)コンクリート殻(無筋)A； 0.01 m3 殻運搬 (昼間)コンクリート殻(無筋)B； 0.03 m3 殻処分 (昼間)アスファルト殻A； 0.02 m3 殻処分 (昼間)アスファルト殻B； 0.09 m3	

積算内訳書

工事名	国道2号29号交通安全施設等設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(昼間)アスファルト殻B ; 殻処分	0.01 m3
				(昼間)コンクリート殻(無筋)A ; 殻処分	0.03 m3
				(昼間)コンクリート殻(無筋)B ;	
仮設工	式	1	2,078,150		
交通管理工	式	1	2,078,150	交通誘導警備員 (昼間)交通誘導警備員A ;	1 式
				交通誘導警備員 (昼間)交通誘導警備員B ;	1 式
				交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員A ;	1 式
				交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員B ;	1 式
直接工事費	式	1	29,511,576		
共通仮設費	式	1	5,470,930		
共通仮設費	式	1	1,551,930		
安全費	式	1	1,493,130	標識車 (昼間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 ; 燃料費 、基本料、賃料含む	1 式
				標識車 (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 ; 燃料費 、賃料含む	1 式
				後尾警戒車 (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発 電機 ; 燃料費、基本料、賃料含む	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,919,000		

積算内訳書

工事名	国道 2 号 2 9 号交通安全施設等設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	34,982,506	
現場管理費	式	1	16,833,000	
工事原価	式	1	51,815,506	
一般管理費等	式	1	9,614,494	
工事価格	式	1	61,430,000	