

積算内訳書

1. 工事名

工事名	姫路管内標識設置工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	211日間	自	令和 6年 8月 2日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	姫路管内標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	18,630,717	
標識工	式	1	16,313,030	
標識設置工	式	1	6,804,700	標識板 案内標識板 500×1300 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 取付金具含む 1 枚 標識板 案内標識板 1300×3100 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む 2 枚 標識板 案内標識板 1400×2200 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む 1 枚 標識板 案内標識板 2000×3100 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む 1 枚 標識板 案内標識板 2100×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む 1 枚 標識板 案内標識板 2300×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む 2 枚 標識板 警戒標識板 585×585 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 2 枚 標識板 警戒標識板 720×720 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 9 枚 標識板 規制標識板 φ600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 3 枚 標識板 路線番号標識板 585×532 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 1 枚 標識板 路線番号標識板 720×692 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 1 枚

積算内訳書

工事名	姫路管内標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
標識設置工	式	1	9,508,330	標識板 路線番号標識板 900×865 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ；	1 枚
				標識板 案内標識板 650×1050 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 取付金具含む	2 枚
				標識板 案内標識板 900×600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 取付金具含む	2 枚
				標識板 案内標識板 900×900 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 取付金具含む	1 枚
				標識板 案内標識板 1000×1800 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む	1 枚
				標識板 案内標識板 1260×600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 取付金具含む	2 枚
				標識板 案内標識板 1000×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む	1 枚
				標識板 案内標識板 1200×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む	1 枚
				標識板 案内標識板 1350×2000 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む	1 枚
				標識板 案内標識板 1400×2200 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む	2 枚
				標識板 案内標識板 1600×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む	1 枚
				標識板	1 枚

積算内訳書

工事名	姫路管内標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				案内標識板 1800×1200 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む
				標識板 1 枚
				案内標識板 1800×2600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む
				標識板 1 枚
				案内標識板 2100×1500 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ ；取付金具含む
				標識板 1 枚
				注意看板 1800×600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ；取 付金具含む
				標識板 2 枚
				注意看板 1800×800 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ；取 付金具含む
				標識板 1 枚
				注意看板 2000×600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ；取 付金具含む
				標識板 2 枚
				注意看板 1200×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ； 取付金具含む
				標識板 4 枚
				警戒標識板 720×720 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ；
				標識板 4 枚
				警戒標識板 900×900 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ；
				標識板 4 枚
				規制標識板 φ600 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ；
				標識板 2 枚
				規制標識板 φ750 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰﾄ；
				標識板 3 枚
				路線番号標識板 720×692 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰ ﾄ；
				標識板 4 枚
				路線番号標識板 900×865 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型反射ｼｰ ﾄ；

積算内訳書

工事名	姫路管内標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	836,247		
標識撤去工	式	1	249,450	標識撤去	1 基
				案内標識板 500×1300 ;	
				標識撤去	2 基
				案内標識板 1300×3100 ;	
				標識撤去	1 基
				案内標識板 1400×2200 ;	
				標識撤去	1 基
				案内標識板 2000×3100 ;	
				標識撤去	1 基
				案内標識板 2100×2800 ;	
				標識撤去	2 基
				案内標識板 2300×2800 ;	
				標識撤去	2 基
				警戒標識板 585×585 ;	
				標識撤去	9 基
				警戒標識板 720×720 ;	
				標識撤去	3 基
				規制標識板 φ600 ;	
				標識撤去	1 基
				路線番号標識板 585×532 ;	
				標識撤去	1 基
				路線番号標識板 720×692 ;	
				標識撤去	1 基
				路線番号標識板 900×865 ;	
運搬処理工	式	1	17,675	現場発生品運搬	1 式
				標識板 ; 積込み、取卸し含む	
標識撤去工	式	1	534,589	標識撤去	2 基
				案内標識板 650×1050 ;	
				標識撤去	2 基
				案内標識板 900×600 ;	
				標識撤去	1 基
				案内標識板 900×900 ;	

積算内訳書

工事名	姫路管内標識設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				標識撤去	1	基
				案内標識板 1000×1800 ;		
				標識撤去	2	基
				案内標識板 1260×600 ;		
				標識撤去	1	基
				案内標識板 1000×2500 ;		
				標識撤去	1	基
				案内標識板 1200×2800 ;		
				標識撤去	1	基
				案内標識板 1350×2000 ;		
				標識撤去	2	基
				案内標識板 1400×2200 ;		
				標識撤去	1	基
				案内標識板 1600×2800 ;		
				標識撤去	1	基
				案内標識板 1800×1200 ;		
				標識撤去	1	基
				案内標識板 1800×2600 ;		
				標識撤去	1	基
				案内標識板 2100×1500 ;		
				標識撤去	1	基
				注意看板 1800×600 ;		
				標識撤去	2	基
				注意看板 1800×800 ;		
				標識撤去	1	基
				注意看板 2000×600 ;		
				標識撤去	2	基
				注意看板 1200×2500 ;		
				標識撤去	4	基
				警戒標識板 720×720 ;		
				標識撤去	4	基
				警戒標識板 900×900 ;		
				標識撤去	4	基
				規制標識板 φ 600 ;		

積算内訳書

工事名	姫路管内標識設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				標識撤去 規制標識板 φ750；	2 基
				標識撤去 路線番号標識板 720×692；	3 基
				標識撤去 路線番号標識板 900×865；	4 基
				現場発生品運搬 標識板；積込み、取卸し含む	1 式
運搬処理工	式	1	34,533		
仮設工	式	1	1,481,440		
交通管理工	式	1	441,280	交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1 式
交通管理工	式	1	1,040,160	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員A；	1 式
直接工事費	式	1	18,630,717		
共通仮設費	式	1	4,340,790		
共通仮設費	式	1	1,427,790		
安全費	式	1	1,368,990	標識車 (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機；燃料費、基本料、賃料含む	1 式
				後尾警戒車 (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機；燃料費、基本料、賃料含む	1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,913,000		

積算内訳書

工事名	姫路管内標識設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	22,971,507	
現場管理費	式	1	11,823,000	
工事原価	式	1	34,794,507	
一般管理費等	式	1	6,755,493	
工事価格	式	1	41,550,000	