

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事
工事地名	(自)兵庫県加古川市加古川町本町地先 (至)兵庫県小野市高田町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	189日間	自 令和 6年 9月11日 至 令和 7年 3月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	60,916,690			
河川土工		式	1	9,277,336			
掘削工		m3	230	72,657	掘削	1 式	
盛土工		m3	1,800	8,336,858	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
					路体(築堤)盛土		1 式
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土		1 式
					2.5m以上4.0m未満；		
法面整形工		式	1	867,821	路体(築堤)盛土		1 式
					4.0m以上；		
					土材料		1 式
法面整形工		式	1	867,821	法面整形(切土部)		690 m2
					現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；		
法面整形工		式	1	867,821	法面整形(盛土部)		680 m2
					法面締固め無し 現場制約無し；		
法覆護岸工		式	1	26,997,653			
作業土工		式	1	407,934	；床掘り、埋戻し含む		
1号護岸工		式	1	19,170,340	平ブロック張		346 m2
					植生タイプ 控300mm；裏込材、遮水シート、連結金具、		
					目地モルタル、中詰土、張芝含む		
					プレキャスト階段B(1号護岸)		308 m2
					1:2.0型；遮水シート、調整コンクリート、裏込材含む		
					現場打横帯コンクリート2(1号護岸)		1 箇所
					18-8-40(高炉) B200×H5195；型枠、目地材含む		
					現場打天端コンクリート3(1号護岸)		60 m
2号護岸工		式	1	4,445,979	現場打天端コンクリート4(1号護岸)		60 m
					18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む		
					現場打天端コンクリート4(1号護岸)		60 m
					18-8-40(高炉)；基礎砕石、型枠、目地材含む		
2号護岸工		式	1	4,445,979	プレキャスト階段B(2号護岸)		146 m2
					1:2.0型；遮水シート、調整コンクリート、裏込材含む		

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
3号護岸工	式	1	581,465	現場打横帯コンクリート4(2号護岸)	2	箇所
				18-8-40(高炉) B200×H5060 ; 型枠、目地材含む		
				現場打天端コンクリート2(2号護岸)	13	m
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
3号護岸工	式	1	581,465	張りコンクリート(2号護岸)	14	m2
				18-8-40(高炉) t=200mm ; 基礎碎石含む		
				現場打天端コンクリート3(3号護岸)	5	m
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
4号護岸工	式	1	1,210,055	プレキャスト法枠(3号護岸)	28	m2
				; 裏込材、中詰土、張芝含む		
				プレキャスト階段C(4号護岸)	28	m2
				1:2.0型 ; 遮水シート、調整コンクリート含む		
4号護岸工	式	1	1,210,055	現場打横帯コンクリート1(4号護岸)	1	箇所
				18-8-40(高炉) B300×H5195 ; 型枠、目地材含む		
				現場打横帯コンクリート3(4号護岸)	1	箇所
				18-8-40(高炉) B300×H5060 ; 型枠、目地材含む		
4号護岸工	式	1	1,210,055	現場打天端コンクリート1(4号護岸)	3	m
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
植生工	式	1	1,181,880	張芝	670	m2
				張芝工 500m2以上 ;		
付属物設置工	式	1	8,134,102			
防止柵工	式	1	392,852	転落(横断)防止柵	4	m
				H=0.80m コンクリート建込 流用品 ;		
防止柵工	式	1	392,852	車止め	2	基
				W=1.50m H=0.80m ; 基礎材、型枠、基礎コンクリート含む		
階段工	式	1	2,270,750	プレキャスト階段A(1号階段)	32	m2
				1:3.0型 ; 吸出し防止材、調整コンクリート含む		
				プレキャスト階段A(2号階段)	35	m2
				1:3.0型 ; 吸出し防止材、調整コンクリート含む		
階段工	式	1	2,270,750	現場打基礎コンクリート(B-4型) (1号階段)	3	m
				18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm ; 基礎碎石、型枠含む		

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打基礎コンクリート(B-4型) (2号階段) 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm ; 基礎砕石、型枠含む	3	m
				現場打小口止コンクリート1 (1号階段) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	2	箇所
				現場打小口止コンクリート2 (2号階段) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	2	箇所
				現場打天端コンクリート1 (1号階段) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	2	m
				現場打天端コンクリート1 (2号階段) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	2	m
				手摺工	23	m
				二段手摺 H=850 ;	28	m
	式	1	4, 587, 220	手摺(1号階段) 二段手摺 H=850 ;	31	m
				手摺(2号階段) 二段手摺 H=850 ;	194	m
				手摺(坂路) 二段手摺 H=850 ; 基礎砕石、プレキャスト基礎含む		
				連節ブロック張 (1号階段) t=250mm ; 吸出し防止材、連節鉄筋含む	29	m2
				連節ブロック張 (2号階段) t=250mm ; 吸出し防止材、連節鉄筋含む	32	m2
付帯道路工	式	1	13, 072, 422	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	2, 260	m2
アスファルト舗装工	式	1	5, 096, 752	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ; プライムコート含む	2, 260	m2
アスファルト舗装工	式	1	506, 272	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	208	m2

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	145,156	表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ; プライム コート含む	208	m2
				下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	44	m2
				表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1 層当り平均仕上り厚50mm以下) ; プライムコート含む	44	m2
アスファルト舗装工	式	1	124,560	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm ;	40	m2
				表層(歩道部) 細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当 り平均仕上り厚50mm以下) ; プライムコート含む	40	m2
縁石工	式	1	7,199,682	地先境界ブロック C種(150×150×600) ; 基礎碎石、敷モルタル、目地モル タル含む	1,554	m
構造物撤去工	式	1	2,779,677			
防護柵撤去工	式	1	5,055	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 H=0.80m ;	5	m
構造物取壊し工	式	1	1,798,218	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	153	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	121	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 積込含む	240	m2
運搬処理工	式	1	976,404	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	153	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	12	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	153	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	12	m3

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	655,500	
交通管理工	式	1	655,500	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	60,916,690	
共通仮設費	式	1	7,745,128	
共通仮設費	式	1	2,671,128	
準備費	式	1	2,014,128	土砂等運搬 1 式 根混り土； 整地 1 式 根混り土；
現場環境改善費（率計上）	式	1	657,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,074,000	
純工事費	式	1	68,661,818	
現場管理費	式	1	19,877,000	
工事原価	式	1	137,952,463	
一般管理費等	式	1	21,657,537	
工事価格	式	1	159,610,000	

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	6,772,470		
河川土工		式	1	4,639,746		
掘削工		m3	4,300	1,358,370	掘削	1 式
残土処理工		式	1	3,281,376	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
					整地	
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	
					根混り土 三和地区～加古川左岸25k0付近仮置場；	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) 三和地区～加古川左岸25k0付近仮置場；	
伐木・伐採工		式	1	851,474		
伐木除根工		式	1	851,474	伐木・伐竹	3,500 m2
					伐木(機械施工)；	
					除根整地	1,600 m2
					枝葉；	
					除根整地	300 m2
					幹；	
					除根整地	1,600 m2
					根；	
					集積積込み	1,600 m2
					枝葉；	
					集積積込み	300 m2
					幹；	
集積積込み	1,600 m2					
根；						
伐木伐竹運搬	10 m3					
枝葉；						
伐木伐竹運搬	4 m3					
幹；						

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬	10	m3
				根；		
				処分費	10	t
				枝葉；		
				処分費	10	t
				根；		
仮設工	式	1	1,281,250			
汚濁防止工	式	1	868,000	汚濁防止フェンス	1	式
				設置・撤去；		
交通管理工	式	1	413,250	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B；		
直接工事費	式	1	6,772,470			
共通仮設費	式	1	962,000			
共通仮設費	式	1	111,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	111,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	851,000			
純工事費	式	1	7,734,470			
現場管理費	式	1	3,492,000			
工事原価	式	1	11,226,470			

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	25,514,175		
河川土工		式	1	1,145,491		
掘削工		m3	410	129,519	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式
法面整形工		式	1	788,422	法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し；	810 m2 250 m2
残土処理工		式	1	227,550	整地 根混り土 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 根混り土；	1 式 1 式
法覆護岸工		式	1	22,115,109		
作業土工		式	1	702,763	；床掘り、埋戻し、基面整正、土材料含む	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1	20,729,406	現場打基礎コンクリート(B-4型) 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm；基礎材、型 枠、目地材含む 平ブロック張 擬石ブロック 控200mm；吸出し防止材、連結金具含 む 現場打天端コンクリート1 18-8-40(高炉) 200×300；型枠、目地材含む 現場打天端コンクリート3 18-8-40(高炉) 200×400；型枠、目地材含む	126 m 867 m2 110 m 16 m
護岸付属物工		式	1	154,520	現場打横帯コンクリート1 18-8-40(高炉) B200×H3600；型枠含む 現場打横帯コンクリート2 18-8-40(高炉) B200×H3510；型枠含む 現場打横帯コンクリート3 18-8-40(高炉) B200×H3510；型枠含む	1 箇所 1 箇所 1 箇所

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場打小口止コンクリート1 18-8-40(高炉) B200×H1200；型枠含む	1 箇所
				現場打小口止コンクリート3 18-8-40(高炉) B200×H2480；型枠含む	1 箇所
多自然護岸工	式	1	157,920	かごマット(スロープ型) t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5～15cm；中詰材、吸出し防止材含む	16 m2
植生工	式	1	370,500	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	150 m2
付帯道路工	式	1	1,612,325		
舗装準備工	式	1	19,404	不陸整正 補足材無し；	165 m2
舗装準備工	式	1	41,512	不陸整正 補足材無し；	353 m2
アスファルト舗装工	式	1	372,108	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm；	165 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む	165 m2
アスファルト舗装工	式	1	796,085	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚100mm；	353 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む	353 m2
縁石工	式	1	167,100	舗装止1 18-8-40(高炉) 150×150；型枠、目地材含む	75 m
縁石工	式	1	216,116	舗装止1 18-8-40(高炉) 150×150；型枠、目地材含む	97 m
仮設工	式	1	641,250		
交通管理工	式	1	641,250	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式

積算内訳書

工事名	加古川本町地区他護岸等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	25, 514, 175	
共通仮設費	式	1	2, 834, 000	
共通仮設費	式	1	329, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	329, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2, 505, 000	
純工事費	式	1	28, 348, 175	
現場管理費	式	1	9, 839, 000	
工事原価	式	1	38, 187, 175	