

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道2号29号舗装修繕工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	164日間	自	令和 6年 9月18日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	国道2号29号舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	46,612,450		
舗装工		式	1	44,354,874		
切削オーバーレイ工(土工部・夜間)		式	1	34,920,500	舗装版切断 15 m アスファルト舗装版 舗装厚 10cm ; 切削オーバーレイ 3,400 m2 t=10cm 二層 ホーラスコン(20)再生改質粗粒度アスコン Ⅱ型(20) ; 路面清掃、廃材積込、タックコート、タックコー トコム入り含む 殻運搬(路面切削) 204 m3 アスファルト殻(廃プラスチック混在) (上り～仮置き場) ; 殻運搬(路面切削) 138 m3 アスファルト殻(廃プラスチック混在) (下り～仮置き場) ; 殻運搬(路面切削) 342 m3 アスファルト殻(廃プラスチック混在) (仮置き場～処分場) (昼間) ; 殻処分 342 m3 アスファルト殻(廃プラスチック混在) (昼間) ;	
クラック抑制工(夜間)		式	1	9,434,374	クラック防止シート 6,802 m W=50cm ;	
区画線工		式	1	744,616		
区画線工		式	1	744,616	溶融式区画線 380 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 690 m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 60 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; ;	

積算内訳書

工事名	国道2号29号舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	1, 512, 960		
交通管理工	式	1	1, 512, 960	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員A；	
				交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員B；	
直接工事費	式	1	46, 612, 450		
共通仮設費	式	1	9, 508, 560		
共通仮設費	式	1	3, 725, 560		
運搬費	式	1	154, 360	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	2, 534, 400	標識車	1 式
				(夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機；基本料、賃料、燃料費含む	
				後尾警戒車	1 式
				(夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発電機；基本料、賃料、燃料費含む	
技術管理費	式	1	638, 800	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	398, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 783, 000		
純工事費	式	1	56, 121, 010		
現場管理費	式	1	16, 075, 000		
工事原価	式	1	112, 140, 910		
一般管理費等	式	1	16, 019, 090		

積算内訳書

工事名	国道2号29号舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	22,333,240		
舗装工		式	1	20,644,907		
切削オーバーレイ工		式	1	16,507,903	舗装版切断	12 m
					アスファルト舗装版 舗装厚 10cm ;	
					切削オーバーレイ	2,770 m2
					t=10cm 二層 改質密粒度アスコンⅡ型(20)再生改質粗粒度アスコンⅡ型(20) ; 路面清掃、廃材積込、タックコート含む	
					殻運搬(路面切削)	277 m3
					アスファルト殻 (切削) ;	
					殻処分	277 m3
					アスファルト殻 (切削) ;	
切削オーバーレイ工		式	1	4,137,004	切削オーバーレイ・橋面防水	403 m2
					t=8cm 二層 改質密粒度アスコンⅡ型(20)再生改質密粒度アスコンⅡ型(20) ; 塗膜防水、路面清掃、廃材積込、タックコート含む	
					殻運搬(路面切削)	32 m3
					アスファルト殻 (切削) ;	
					殻処分	32 m3
					アスファルト殻 (切削) ;	
区画線工		式	1	528,933		
区画線工		式	1	528,933	溶融式区画線	150 m
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					溶融式区画線	760 m
					溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	
					溶融式区画線	37 m
					溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	

積算内訳書

工事名	国道2号29号舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,159,400	
交通管理工	式	1	1,159,400	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	22,333,240	
共通仮設費	式	1	6,253,660	
共通仮設費	式	1	2,157,660	
運搬費	式	1	144,060	建設機械運搬費 1 式
安全費	式	1	1,381,600	標識車 1 式 (夜間)2tトラック 電光標識板 発動発電機 ; 賃料、 燃料費含む 後尾警戒車 1 式 (夜間)2tトラック 一般運転手 電光標識板 発動発 電機 ; 賃料、燃料費含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	632,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,096,000	
純工事費	式	1	28,586,900	
現場管理費	式	1	11,358,000	
工事原価	式	1	39,944,900	