

積算内訳書

1. 工事名

工事名	林田川伐木他工事
工事地名	(自)兵庫県揖保郡太子町常全地先 (至)兵庫県たつの市龍野町宮脇地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	141日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	林田川伐木他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	65,346,110	
河川土工	式	1	45,536,350	
掘削工 (ICT)	m3	7,300	2,281,600	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	43,254,750	土砂等運搬 1 式 土砂 (根混り土) ; 残土等処分 1 式 土砂 (根混り土) ;
堤防養生工	式	1	18,612,760	
伐木除根工	式	1	18,612,760	伐木・伐竹 126,000 m2 伐木 (機械施工) ; 下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積込み 126,000 m2 ; 下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 820 m3 枝葉 ; 伐木伐竹運搬 160 m3 幹 ; 処分費 453 t 枝葉 ;
仮設工	式	1	1,197,000	
交通管理工	式	1	1,197,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B ;
直接工事費	式	1	65,346,110	

積算内訳書

工事名	林田川伐木他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,767,317	
共通仮設費	式	1	964,317	
技術管理費	式	1	615,317	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	349,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,803,000	
純工事費	式	1	69,113,427	
現場管理費	式	1	11,118,000	
工事原価	式	1	80,231,427	
一般管理費等	式	1	8,348,573	
工事価格	式	1	88,580,000	