

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川滝野大橋下流護岸他工事
工事地名	(自)兵庫県加東市河高地先 (至)兵庫県加東市下滝野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	258日間	自	令和 6年12月16日
		至	令和 7年 6月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋下流護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	117,655,641	
河川土工	式	1	51,621,100	
掘削工	m3	4,390	26,620,820	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
				掘削 1 式 硬岩Ⅰ；転石破砕、破砕片除去、特許使用料含む
				積込(ルース) 1 式 破砕岩 土量50,000m3未満；
盛土工	m3	2,600	8,435,423	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；
				路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
				路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上；
				土材料 1 式 購入土；
法面整形工	式	1	2,407,477	法面整形(切土部) 970 m2 現場制約無 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；
				法面整形(切土部) 320 m2 現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩；
				法面整形(盛土部) 1,100 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	14,157,380	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
				土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				土砂等運搬 1 式 硬岩；
				残土等処分 1 式 硬岩；

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋下流護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伐木・伐採工	式	1	554,241			
伐木除根工	式	1	554,241	伐木・伐竹	1,300	m2
				伐竹；		
				除根整地	1,300	m2
				集積積み込み	1,300	m2
				伐木伐竹運搬	7	m3
				竹；		
				伐木伐竹運搬	0.4	m3
				竹(根)；		
				処分費	7	m3
				竹；		
				処分費	0.4	m3
				竹(根)；		
法覆護岸工	式	1	35,747,959			
作業土工	式	1	1,162,340	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	23,981,780	現場打基礎コンクリート	90	m
				(D-4型)		
				18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm；型枠、基礎材、目地材含む		
				連節ブロック張	1,546	m2
				t=250mm；連節鉄筋、吸出し防止材含む		
護岸付属物工	式	1	1,468,010	横帯コンクリート(2)	3	箇所
				B200×H3000 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				横帯コンクリート(3)	2	箇所
				B200×H3268 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				小口止コンクリート(7)	1	箇所
				B200×H3268 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				小口止コンクリート(8)	1	箇所
				B200×H3267 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				小口止コンクリート(9)	1	箇所
				B200 18-8-40(高炉)；型枠含む		

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋下流護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
多自然護岸工	式	1	4, 448, 129	小口止コンクリート(10)	1	箇所
				B300×H1959 18-8-40(高炉)；型枠含む		
				平張コンクリート	87	m2
				t=250mm 18-8-40(高炉)；基礎材、目地材含む		
				現場打基礎コンクリート	29	m
植生工	式	1	2, 287, 420	(D型変形)		
				18-8-40(高炉)；型枠、目地材、ペーラインコンクリート、		
				間詰コンクリート含む		
				巨石張(練)	92	m2
				40cm以上60cm未満 遮水シート無 止水シート無；裏込		
覆土工	式	1	2, 400, 280	材、胴込コンクリート含む		
				現場打天端コンクリート	29	m
				(B-3型)		
				18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む		
				目地材	3	m2
付帯道路工	式	1	10, 890, 540	瀝青繊維質目地材t=10；		
				張芝	1, 030	m2
				張芝工 500m2以上；		
				筋芝	160	m2
				筋芝工 100m2以上300m2未満；		
作業土工	式	1	89, 547	覆土(購入土)	460	m3
				t=300；		
				；床掘り、埋戻し、基面整正、運搬、整地含む		
側溝工	式	1	4, 928, 036	下層路盤(車道・路肩部)	892	m2
				再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	892	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3		
				.0m以下；プライムコート含む		
側溝工	式	1	4, 928, 036	自由勾配側溝	180	m
				B300×H300；		
				自由勾配側溝	19	m

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋下流護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				B300×H500 ; 自由勾配側溝	25	m
				B300×H600 ; 自由勾配側溝	4	m
				B300×H800 ; 側溝蓋	114	枚
				コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B300×L500 ; 側溝蓋	57	枚
				グレーチング 蓋 自由勾配側溝用 B300×L1000 ;		
集水桝工	式	1	233,240	現場打ち集水桝 (1号) B600×L600×H1100 18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (2号) B600×L600×H700 18-8-40(高炉) ; 型枠、基礎材含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 B600×L600用 T-25 ボルト固定 ;	1	枚
				蓋 グレーチング 蓋 B600×L600用 T-2 ;	1	枚
縁石工	式	1	2,485,296	地先境界ブロック C種(150×150×600) ; 基礎材、敷モルタル、目地材含む	528	m
坂路工	式	1	1,142,872	現場打基礎コンクリート(D-4型) 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm ; 型枠、基礎材、目地材含む	20	m
				笠コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	20	m
				平張コンクリート t=150mm 18-8-40(高炉) ; 基礎材、目地材含む	56	m2
				現場打天端コンクリート(A-3型) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	20	m

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋下流護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
光ケーブル配管工	式	1	3,107,709	
作業土工	式	1	731,540	；掘削、埋戻し、基面整正含む
配管工	式	1	1,599,669	配管設置(埋設部) 229 m FEP50×2； 配管設置(埋設部) 229 m FEP80×2； 配管設置(埋設部) 7 m 合成樹脂製多孔管 φ50用 2条1段； 配管設置(埋設部) 7 m 合成樹脂製多孔管 φ80用 2条1段； 配管設置(露出部) 20 m 厚鋼電線管 G54×2； 配管設置(露出部) 20 m 厚鋼電線管 G82×2； 配管設置(露出部) 9 m 可とう電線管 63mm； 配管設置(露出部) 9 m 可とう電線管 83mm； 配管設置(配管付属品) 8 個 コンビネーションカップ リンク 厚鋼用 63mm； 配管設置(配管付属品) 8 個 コンビネーションカップ リンク 厚鋼用 83mm； 配管設置(配管付属品) 4 個 異種管接続材 50mm； 配管設置(配管付属品) 4 個 異種管接続材 80mm； 配管設置(配管付属品) 3 個 配管用フロック； 配管設置(配管付属品) 6 個 タクタークリップ S-DC54； 配管設置(配管付属品) 6 個 タクタークリップ S-DC82；

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋下流護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				配管設置(配管付属品) 配管支持金物；Uボルト、コンクリートアンカー、削孔含む	12	組
フルボックス設置工	式	1	386,600	フルボックス設置 ステンレス性 600×600×300 防水型；	1	個
				フルボックス設置 ステンレス性 600×600×600 防水型；	1	個
				フルボックス設置 ステンレス性 800×600×300 防水型；	1	個
ハンドホール工	式	1	389,900	ハンドホール H2-9型；基礎材、鉄蓋、シリンダー錠、ベルマウス含む	1	箇所
構造物撤去工	式	1	652,600			
既設土のう撤去工	式	1	652,600	既設土のう撤去 再利用撤去；積込含む	520	袋
仮設工	式	1	15,081,492			
土留・仮締切工	式	1	11,935,742	大型土のう 移設；運搬含む	1	式
				大型土のう 製作・設置 採取土；積込、運搬含む	1	式
				大型土のう撤去 ；運搬、整地含む	1	式
				締切盛土 4.0m以上；積込、運搬含む	1	式
				締切盛土撤去 ；運搬、整地含む	1	式
汚濁防止工	式	1	1,564,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	1,581,750	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	117,655,641			
共通仮設費	式	1	10,940,000			

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋下流護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2, 538, 000	
運搬費	式	1	1, 474, 000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 064, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8, 402, 000	
純工事費	式	1	128, 595, 641	
現場管理費	式	1	31, 826, 000	
工事原価	式	1	160, 421, 641	
一般管理費等	式	1	25, 238, 359	
工事価格	式	1	185, 660, 000	