

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川滝野大橋上流護岸他整備工事
工事地名	(自)兵庫県加東市下滝野地区地先 (至)兵庫県加東市上滝野地区地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	133日間	自 令和 7年 3月 4日 至 令和 7年 7月14日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋上流護岸他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	101,521,232	
河川土工	式	1	61,530,057	
掘削工	m3	7,120	37,451,900	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 1 式 硬岩Ⅰ；転石破碎、特許料含む 積込(ルース) 1 式 破碎岩 土量50,000m3未満；
盛土工	m3	650	2,148,422	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 4.0m以上； 土材料 1 式
法面整形工	式	1	1,994,125	法面整形(切土部) 370 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部) 470 m2 現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩； 法面整形(盛土部) 60 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	19,935,610	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 硬岩； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	12,773,546	
作業土工	式	1	414,460	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	4,780,110	現場打基礎コンクリート 51 m (D型変形)

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋上流護岸他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) 底幅92cm 高さ50cm ; 型枠、目地材、ペーラインコンクリート、間詰コンクリート含む 平ﾌﾟﾛｯｸ張 ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ 控180mm ; 裏込材、吸出し防止材含む 現場打天端コンクリート (B-3型) 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、目地材含む	134 m2 46 m
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(平ﾌﾟﾛｯｸ張)	式	1	6, 094, 448	現場打基礎コンクリート (A-4型) 18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm ; 基礎材、型枠、目地材含む 平ﾌﾟﾛｯｸ張 ﾎﾟｰﾗｽｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾛｯｸ 控120mm ; 裏込材、吸出し防止材含む 現場打天端コンクリート (A-1型) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	46 m 299 m2 46 m
護岸付属物工	式	1	1, 431, 347	横帯コンクリート(1) B200×H2907 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 横帯コンクリート(2) B200×H1872 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 横帯コンクリート(3) B200×H3057 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 横帯コンクリート(4) B200×H2127 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 平張コンクリート t=120mm 18-8-40(高炉) ; 基礎材、目地材含む	1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 191 m2
植生工	式	1	53, 181	張芝 張芝工 100m2未満 ;	19 m2
付帯道路工	式	1	8, 469, 218		
坂路工	式	1	1, 764, 812	現場打基礎コンクリート (D-3型)	19 m

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋上流護岸他整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm；基礎材、型 枠、目地材含む		
					笠コンクリート	19	m
					18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む		
					笠コンクリート	16	m
					(岩掘削部)		
					18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む		
					平張コンクリート	38	m2
					t=180mm 18-8-40(高炉)；基礎材、目地材含む		
					平張コンクリート	48	m2
					(岩掘削部)		
					t=150mm 18-8-40(高炉)；目地材含む		
					現場打天端コンクリート	19	m
					(B-3型)		
					18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む		
堤脚水路工	式	1	6,704,406	自由勾配側溝	29	m	
				B300×H500；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イン バートコンクリート含む			
				自由勾配側溝	39	m	
				B800×H900；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イン バートコンクリート含む			
				自由勾配側溝	36	m	
				土留型 B800×H900；基礎材、均しコンクリート、均し 型枠、インバートコンクリート、コンクリート、鉄筋含む			
				現場打ち集水桝(1)	1	箇所	
				B900×L900×H1200 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、足掛金具含む			
				現場打ち集水桝(2)	1	箇所	
				B900×L900×H1200 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、足掛金具含む			
現場打ち集水桝	1	箇所					
B1000×L1000×H1200 18-8-40(高炉)；基礎材、 コンクリート、型枠、足掛金具含む							
				側溝蓋	29	枚	

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋上流護岸他整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B300用×L500 ; 側溝蓋	75	枚
					コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B800用×L500 ; 蓋	2	枚
					グレーチング 蓋 900×900用 T-6 ボルト固定式 ; 蓋	1	枚
					グレーチング 蓋 1000×1000用 T-6 ボルト固定式 ;		
光ケーブル配管工		式	1	330,740			
作業土工		式	1	160,440	;埋戻し、保護砂、埋設表示シート含む		
配管工		式	1	170,300	配管設置(埋設部) FEP50×2条 ;	65	m
					配管設置(埋設部) FEP80×2条 ;	65	m
構造物撤去工		式	1	994,832			
構造物取壊し工		式	1	643,117	コンクリート構造物取壊し	43	m3
					無筋構造物 機械施工 ; 積込含む 舗装版破碎	347	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 積込含む		
運搬処理工		式	1	351,715	殻運搬	43	m3
					コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬	17	m3
					アスファルト殻 ; 殻処分	43	m3
					コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	17	m3
					アスファルト殻 ;		
仮設工		式	1	17,422,839			
土留・仮締切工		式	1	12,688,883	大型土のう 採取土 ; 積込、運搬、吸出し防止材設置、遮水シート 張含む	1	式

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋上流護岸他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				大型土のう撤去 ；運搬、整地、吸出し防止材・遮水シート撤去含む	1 式
				締切盛土 4.0m以上；積込、運搬、進入路盛土含む	1 式
				締切盛土撤去 ；運搬、整地含む	1 式
擦付け工	式	1	2,793,406	大型土のう 採取土；積込、運搬含む	1 式
				大型土のう撤去 ；運搬、整地含む	1 式
汚濁防止工	式	1	1,057,050	汚濁防止フェンス 設置・撤去；賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	883,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	101,521,232		
共通仮設費	式	1	11,693,200		
共通仮設費	式	1	4,008,200		
運搬費	式	1	2,211,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
役務費	式	1	50,000	借地料	1 式
技術管理費	式	1	755,200	第三者による品質証明費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	992,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,685,000		
純工事費	式	1	113,214,432		
現場管理費	式	1	29,419,000		

積算内訳書

工事名	加古川滝野大橋上流護岸他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	142,633,432	
一般管理費等	式	1	23,236,568	
工事価格	式	1	165,870,000	