

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）
工事地名	兵庫県姫路市大塩町宮前7（姫路維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）																																																			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																
道路維持	式	1	141,057,464																																																	
道路維持作業	式	1	140,106,184																																																	
道路巡回工	式	1	13,658,270	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡視</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">245</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">回</td> </tr> <tr> <td>一般運転手、土木一般世話役；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両管理費(燃料費)</td> <td style="text-align: right;">5,000</td> <td style="text-align: center;">L</td> </tr> <tr> <td>ガソリン(油脂類費含む)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> <tr> <td>セット保険(対人・対物・搭乗者)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>任意保険</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: center;">月</td> </tr> <tr> <td>車両保険；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡視	245	回	一般運転手、土木一般世話役；			車両管理費(燃料費)	5,000	L	ガソリン(油脂類費含む)；			任意保険	12	月	セット保険(対人・対物・搭乗者)；			任意保険	12	月	車両保険；																										
巡視	245	回																																																		
一般運転手、土木一般世話役；																																																				
車両管理費(燃料費)	5,000	L																																																		
ガソリン(油脂類費含む)；																																																				
任意保険	12	月																																																		
セット保険(対人・対物・搭乗者)；																																																				
任意保険	12	月																																																		
車両保険；																																																				
巡回整備工	式	1	94,142,050	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">巡回整備A</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">365</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備B</td> <td style="text-align: right;">150</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td>貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備C</td> <td style="text-align: right;">75</td> <td style="text-align: center;">日</td> </tr> <tr> <td>2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般) 作業員2人；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備D</td> <td style="text-align: right;">50</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td>2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般) 作業員2人；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備E</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td>貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>巡回整備F</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td>貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人(夜間)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>発煙筒A</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>緊急保安炎筒(5分用)；材料のみ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>発煙筒B</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)；材料のみ</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	巡回整備A	365	日	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人；			巡回整備B	150	H	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人；			巡回整備C	75	日	2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般) 作業員2人；			巡回整備D	50	H	2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般) 作業員2人；			巡回整備E	500	H	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人；			巡回整備F	1,500	H	貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人(夜間)；			発煙筒A	20,000	本	緊急保安炎筒(5分用)；材料のみ			発煙筒B	10,000	本	一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)；材料のみ		
巡回整備A	365	日																																																		
貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人；																																																				
巡回整備B	150	H																																																		
貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人；																																																				
巡回整備C	75	日																																																		
2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般) 作業員2人；																																																				
巡回整備D	50	H																																																		
2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般) 作業員2人；																																																				
巡回整備E	500	H																																																		
貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人；																																																				
巡回整備F	1,500	H																																																		
貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人(夜間)；																																																				
発煙筒A	20,000	本																																																		
緊急保安炎筒(5分用)；材料のみ																																																				
発煙筒B	10,000	本																																																		
一挙動式道路作業用信号炎管(15分用)；材料のみ																																																				

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				み 発炎筒飛翔抑制材 20,000 個 フルアオクストップス φ2.5cm×3cm；材料のみ
道路除草工	式	1	85,750	除草 500 m2 肩掛け式；集草、積込含む 除草剤 1 本 ラウンドアップ マックスポート 希釈タイプ 5L入；材料のみ
防草処理工	式	1	201,031	防草シート設置A 20 m2 平面（1:2.0超）t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2；U字アンカーピン、粘着テープ 含む 防草シート設置B 20 m2 法面（1:2.0以下）t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2；U字アンカーピン、粘着テープ 含む 防草シート端部処理A 10 m アスファルト部；コーキング材、アスファルトピソセット含む 防草シート端部処理B 10 m コンクリート部；コーキング材、コンクリートピソセット含む 防草シート端部処理C 10 箇所 ガードレール支柱際部処理；支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ 含む 防草シート端部処理D 10 m 天端部処理；粘着テープ 含む 防草シート 20 m2 t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2；材料のみ シート固定ピン 100 セット コンクリート端部専用ピソセット φ5×35mm（オールプラグ）、5×25mm（ステンレス平ワッシャー）；材料のみ 防草シート用接着剤 1 缶 接着剤 15kg/缶；材料のみ
路面維持	式	1	3,486,606	加熱合材A 10 t 再生細粒度As(13)；材料のみ 加熱合材B 10 t 再生密粒度As(20)；材料のみ

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				加熱合材C 再生粗粒度As(20)；材料のみ	10	t
				加熱合材D 密粒度As改質Ⅱ型(20)；材料のみ	10	t
				加熱合材E 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)；材料のみ	10	t
				加熱合材F 開粒度As(13)；材料のみ	6	t
				常温合材 全天候型 20kg入り；材料のみ	100	袋
				据付舗装材 混合タイプ；材料のみ	20	袋
				油吸着材A 路面用液体吸着材(10kg/袋)；材料のみ	30	袋
				油吸着材B 不織布 65×65×4；材料のみ	10	枚
				目地補修 加熱注入式；材料のみ	5	kg
				路面補修材 MMA系補修材 10kg/セット；材料のみ	20	セット
				弾性補修材 密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ；材料のみ	10	袋
				弾性舗装材 密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ；材料のみ	10	袋
				クランク抑制シート 幅100cm；材料のみ	50	m2
				舗装版切断A アスファルト舗装 t=15cm以下；	5	m
				舗装版切断B アスファルト舗装 t=15cm以下（夜間）；	5	m
				舗装版取壊しA アスファルト舗装 小型フレカ t=4cm超え10cm以下（夜間）；積込含む	5	m2
				舗装版取壊しB	10	m2

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装 小型フレカ t=15cm以上30cm以下（夜間）；積込含む 人力被覆 50 m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 $D_s \geq 5000$ t=50（夜間）；タックコート含む 切削オーバーレイA 50 m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 $D_s \geq 5000$ t=50（夜間）；積込、タックコート含む 切削オーバーレイB 100 m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 $D_s \geq 5000$ t=50 粗粒度As改質Ⅱ型(20) t=50（夜間）；積込、タックコート含む 切削オーバーレイC 100 m2
				ホーラスアスファルト混合物(20) t=50（夜間）；積込、タックコート(ゴム入り)含む 区画線A 50 m
				溶解式 実線 15cm 白； 区画線B 50 m
				溶解式 実線 45cm 白； 区画線C 50 m
				溶解式 破線 15cm 白； 区画線D 50 m
				溶解式 矢印・記号・文字 15cm 換算 白； 区画線E 50 m
				溶解式 実線 15cm 白（夜間）； 区画線F 50 m
				溶解式 実線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間）； ； 区画線G 50 m
				溶解式 実線 20cm 白（夜間）； 区画線H 50 m
				溶解式 実線 20cm 排水性舗装路面 白（夜間）； ； 区画線I 50 m

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式 実線 45cm 白（夜間）； 区画線J 50 m 溶融式 破線 15cm 白（夜間）； 区画線K 50 m 溶融式 破線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間）； ； 区画線L 50 m 溶融式 破線 45cm 白（夜間）； 区画線M 50 m 溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 白（夜間）；
構造物維持	式	1	3,954,029	コンクリートA 3 m3 18-8-40(高炉)；材料のみ コンクリートB 3 m3 24-12-25(20)(高炉)；材料のみ 型枠A 5 m2 鉄筋・無筋構造物； 型枠B 5 m2 小型構造物； 超速硬コンクリートA 1 m3 240kg/cm2（夜間）；材料のみ 超速硬コンクリートB 10 セット 超速硬性コンクリート用パック詰め(3パック 骨材込)；材 料のみ セメント 15 袋 普通ポルトランドセメント 25kg；材料のみ セメント用骨材 1 m3 砂；材料のみ 断面修復材 10 セット ホリマセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り；材 料のみ 基礎碎石 1 m3 再生クラッシュ RC-30；材料のみ 縁石据直 1 m 180/210×300×600；再利用撤去、再利用設置含

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				む 歩車道境界ブロックA B種(180/205×250×600)；材料のみ 5 個
				歩車道境界ブロックB C種(180/210×300×600)；材料のみ 5 個
				基礎ブロックA 180×180×450；材料のみ 3 個
				基礎ブロックB 200×200×450；材料のみ 3 個
				コンクリート取壊し 鉄筋構造物 小型フレカ（夜間）；積込含む 1 m3
				ネットフェンス取替A アングル型 H=1.8m めっき；撤去・設置含む 10 m
				ネットフェンス取替B アングル型 H=1.5m めっき；撤去・設置含む 10 m
				ネットフェンス取替C 丸パイプ型 H=0.8m めっき（夜間）；撤去・設置含む 15 m
				ネットフェンス H=2.0m 塗装 ベースプレート式；材料のみ 10 m
				遮音壁取替A 遮音板 95×500×1960（アバルト付き）4m以下； 5 m2
				遮音壁取替B 遮音板 95×500×1960（アバルト付き）4m以下（ 夜間）； 20 m2
				遮音壁取替C 遮音板 95×500×3960（アバルト付き）4m以下； 5 m2
				遮音壁取替D 遮音板 95×500×3960（アバルト付き）4m以下（ 夜間）； 5 m2
				遮音壁取替E 遮音板 95×500×3960背面白塗装4m以下（夜間 ）； 5 m2
				遮音壁取替F 5 m2

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				遮音板 95×500×1960背面白塗装(アール付) 4m以下（夜間）； 遮音壁取替G 5 m2
				遮音板 50×500×1960 4m以下（夜間）； 遮音壁据直A 5 m2
				遮音板 設置高さ4m以下； 遮音壁据直B 5 m2
				遮音板 設置高さ4m以下（夜間）； 笠木据直A 15 m
				設置高さ4m以下； 笠木据直B 15 m
				設置高さ4m以下（夜間）； ボルト・ナット 10 本
				遮音壁部材 M20×400 めっきN.2W.1；材料のみ 差し筋アンカー 100 本
				伸縮装置部材 D16×750；材料のみ 一液型ポキシ樹脂系浸透性固化材 1 本
				かため太郎 300ml 缶；材料のみ 排水樋 10 m
				漏水対策材 アーチレン W=350 勾配型；材料のみ 取付金具A 10 組
				アルミU型バンド φ139.8用 ボルトナット含む；材料のみ 取付金具B 10 組
				アルミU型バンド φ76.3用 ボルト含む；材料のみ 取付金具C 5 組
				アルミU型バンド φ89.1用 ボルト含む；材料のみ 配管材 1 個
				DV継手 ソケット φ200；材料のみ
安全施設維持	式	1	13,600,665	ガードレール取替A 20 枚 レール めっき A種 4m； ガードレール取替B 5 枚 レール めっき A種 2m； ガードレール取替C 5 枚

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				袖レールめっき A種； ガードレール取替D 1 枚
				レールめっき B種 4m； ガードレール取替E 1 枚
				袖レールめっき B種； ガードレール取替F 5 枚
				レール 塗装 C種 4m； ガードレール取替G 5 枚
				レール 塗装 C種 2m； ガードレール取替H 5 枚
				袖レール 塗装 C種； ガードレール取替I 1 枚
				分離帯用袖レールめっき SB種； ガードレール取替J 1 枚
				分離帯用袖レールめっき SB種（夜間）； ガードレール取替K 10 枚
				レールめっき A種 4m（夜間）； ガードレール取替L 5 枚
				レールめっき A種 2m（夜間）； ガードレール取替M 5 枚
				袖レールめっき A種（夜間）； ガードレール取替N 1 枚
				分離帯用袖レールめっき Am種； ガードレール取替O 1 枚
				分離帯用袖レールめっき Am種（夜間）； ガードレール取替P 20 本
				支柱めっき A-4E；支柱キャップ含む ガードレール取替Q 20 本
				支柱めっき Am-4E；支柱キャップ含む ガードレール取替R 5 本
				支柱めっき A-2B；支柱キャップ含む ガードレール取替S 1 本
				支柱めっき B-4E；支柱キャップ含む ガードレール取替T 1 本

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				支柱 塗装 C-4E；支柱キャップ 含む ガードレール取替U 20 本
				支柱 塗装 C-2B；支柱キャップ 含む ガードレール取替V 20 本
				支柱 めっき A-4E（夜間）；支柱キャップ 含む ガードレール取替W 20 本
				支柱 めっき Am-4E（夜間）；支柱キャップ 含む ガードレール取替X 20 本
				支柱 めっき A-2B（夜間）；支柱キャップ 含む ガードレール取替Y 1 本
				分離帯用支柱 めっき SAm-2E（夜間）；支柱キャップ 含む
				ガードレール取替Z 1 枚 レール 景観型塗装 SB種 4m；
				ガードレール取替AA 1 枚 レール 景観型塗装 SB種 4m（夜間）；
				ガードレール取替AB 1 枚 レール めっき A種 1m；
				ガードレール取替AC 1 枚 レール めっき A種 1m（夜間）；
				ガードレール取替AD 1 枚 レール 景観型塗装 A種 4m；
				ガードレール取替AE 1 枚 レール 景観型塗装 A種 4m（夜間）；
				ガードレール取替AF 1 枚 分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種；
				ガードレール取替AG 1 枚 分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種（夜間）；
				ガードレール取替AH 1 枚 レール めっき S種 4m；
				ガードレール取替AI 1 枚 レール めっき S種 4m（夜間）；
				ガードレール取替AJ 1 枚 分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm；

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ガードレール取替AK 分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm（夜間）；	1 枚
				ガードレール取替AL 支柱 景観型塗装 A-4E；支柱キャップ 含む	1 本
				ガードレール取替AM 支柱 景観型塗装 A-4E（夜間）；支柱キャップ 含む	1 本
				ガードレール取替AN 分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E；支柱キャップ 含む	1 本
				ガードレール取替AO 分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E（夜間）；支柱 キャップ 含む	1 本
				ガードレール取替AP 袖レール 景観型塗装 S種；	1 枚
				ガードレール取替AQ 袖レール 景観型塗装 S種（夜間）；	1 枚
				ガードレール取替AR レール めっき A種 3m；	1 枚
				ガードレール取替AS レール めっき A種 3m（夜間）；	1 枚
				ガードレール取替AT 平袖レール めっき A種 L=1300（夜間）；	1 枚
				ガードレール取替AU 支柱 景観型塗装 SB-2E（夜間）；	1 本
				ガードレールA ブラケット 4.5×70×31×300；材料のみ	50 個
				ガードレールB 間隔材 めっき A種；材料のみ	10 個
				ガードレールC 端末保護装置 L=500；材料のみ	10 枚
				ガードレールD ボルト・ナット めっき M20×170；材料のみ	10 本
				ガードレールE ボルト・ナット めっき M20×145；材料のみ	5 本

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレールF ボルト・ナット めっき M16×35；材料のみ	20	本
				ガードレールG 支柱 めっき A-MO 脱着式；材料のみ	1	本
				ガードレールH ブラケット めっき SB種 4.5×362×290；材料のみ	20	個
				ガードレールI ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290；材料のみ	20	個
				ガードレールJ 間隔材 めっき SAm；材料のみ	5	個
				ガードレール支柱キャップA 樹脂性(白色) φ114.3mm；材料のみ	1	個
				ガードレール支柱キャップB 樹脂性(景観色) φ114.3mm；材料のみ	1	個
				ガードレール支柱キャップC 樹脂性(景観色) φ139.8mm；材料のみ	1	個
				樹脂アンカー ガードレール部材 R-25SN；材料のみ	5	本
				アンカーボルト 寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1；材料のみ	5	本
				アンカーキャップ 衽込みタイプ M24用；材料のみ	3	個
				親子バンドA アルミ φ34×φ114.3；材料のみ	3	組
				親子バンドB アルミ φ34×φ139.8；材料のみ	3	組
				ガードレール用基礎ブロック 基礎ブロック 300×500 H=500；材料のみ	3	個
				ボックスピーム取替A 支柱 めっき Am-2B（夜間）；	5	本
				ボックスピーム取替B 支柱 めっき Am-2E（夜間）；	30	本
				ボックスピーム据置	100	m

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				（夜間）；手間のみ
				ボックス-MA 50 m
				ヒーム Am 200×200×4.5 めっき；材料のみ
				ボックス-MB 5 組
				ジョイント Am めっき；材料のみ
				ボックス-MC 50 枚
				パドル めっき Am；材料のみ
				ボックス-MD 50 本
				ボルト・ナット めっき M16×30；材料のみ
				横断防止柵取替A 15 m
				めっき H=0.8m(Co建込式)；
				横断防止柵取替B 10 m
				景観型塗装 H=0.8m(Co建込式)；
				転落防止柵取替A 10 m
				めっき H=1.1m(Co建込式)；
				歩道柵連結バンド 3 本
				連結バンド；材料のみ
				トンネル点検路手摺 3 m
				H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき；材料のみ
				視線誘導標取替A 3 本
				φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式；
				視線誘導標取替B 15 本
				φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式；
				視線誘導標取替C 1 本
				φ100 両面 Gr用 ボルト式；
				視線誘導標取替D 10 本
				φ100 両面 歩道柵 ボルト式；
				視線誘導標取替E 3 本
				φ100 片面 Gr用 ボルト式 防塵型；
				視線誘導標取替F 3 本
				φ100 片面 Gr用 ボルト式 防塵型（夜間）；
				視線誘導標取替G 5 本
				φ100 片面 トンネル縁石用着脱式 防塵型（夜間）；

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				視線誘導標取替H φ100 片面 防護柵用 バンド式 防塵型（夜間） ；	3 本
				視線誘導標取替I φ100 片面 フックバンド式 防塵型（夜間）；	3 本
				視線誘導標取替J φ100 片面 ホックスビーム用 ホルト式 防塵型（夜間） ；	1 本
				視線誘導標取替K φ110 片面 Gr用 バンド式 赤色 自発光式；	1 本
				視線誘導標取替L φ140 片面 Gr用 バンド式 青色 自発光式；	1 本
				視線誘導標取替M φ140 片面 Gr用 バンド式 青色 自発光式（夜間）；	1 本
				視線誘導標取替N φ140 両面 Co建込用 青色 自発光式；材料のみ	1 本
				視線誘導標取替O φ300 片面 Gr用 バンド式 青色 自発光式（夜間）；	1 本
				視線誘導標取替P ライトポストII型 ベースプレート式；	1 本
				視線誘導標A ガイドポール NL型 片面高輝度反射；材料のみ	5 基
				視線誘導標B ガイドベース GB3；材料のみ	5 基
				線形誘導標取替 400×300 高輝度反射シート φ60.5 Co柱（夜間） ；	3 本
				距離標取替A 100m標 片面 側壁用（夜間）；	1 本
				距離標取替B 100m標 片面 Gr用 バンド式；	1 本

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				距離標取替C 100m標 片面 ベース式 H=530（夜間）；	3	本
				車線分離標設置A φ80×800 固定式（貼付式）；	3	本
				車線分離標設置B φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）；	3	本
				車線分離標設置C φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）（夜間）；	3	本
				車線分離標取替A φ80×800 1本脚 可変式（穿孔式）；	20	本
				車線分離標取替B φ80×800 固定式（貼付式）；	10	本
				車線分離標 ウォーターバリエート 1500×800×560；材料のみ	5	個
				クッションドラム 丸形 φ580×H820；材料のみ	5	個
				眩光防止網据直A Gb用；手間のみ	15	m
				眩光防止網据直B Gb用（夜間）；手間のみ	50	m
				眩光防止網据直C Gr用；手間のみ	25	m
				眩光防止網据直D Gr用（夜間）；手間のみ	15	m
				眩光防止板 防眩板 ガードレール用 350×650；材料のみ	15	組
				眩光防止網A ガードレール 両面型用パネル（めっき） 中間支柱；材 料のみ	10	m
				眩光防止網B ボックスレール 両面型用パネル（めっき） 中間支柱； 材料のみ	3	m
				支柱A アルミ φ50 t=2；材料のみ	3	m

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				支柱B アルミ φ34 t=2；材料のみ	3	m
				支柱C 単柱 φ76.3 t=3.2 めっき；材料のみ	3	m
				支柱D 単柱 φ89.1 t=3.2 めっき；材料のみ	3	m
				標識板A 案内標識 広角プリズム型；材料のみ	2	m2
				標識板B 案内標識 アルミカプセルプリズム型；材料のみ	2	m2
				標識板C 案内標識 封入レンズ型；材料のみ	3	m2
				道路鋸 小型 高さ≤30 両面 貼付式 設置幅10cm；材料のみ	25	個
				逆走防止矢印板 370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式；材料のみ	1	枚
				点字シート 貼付式 300×300；材料のみ	3	枚
				反射テープ ダイヤモンドグレード W=50.8mm；材料のみ	5	m
機械運搬及び作業	式	1	10,420,687	ダンプトラックA 2t；	50	H
				ダンプトラックB 2t（夜間）；	50	H
				ダンプトラックC 4t；	50	H
				ダンプトラックD 4t（夜間）；	50	H
				ダンプトラックE 8t；	25	H
				ダンプトラックF 8t（夜間）；	25	H
				ダンプトラックG	5	H

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				10t ; ダンプトラックH 25 H
				10t（夜間） ; 軽トラック 3 日
				高所作業車A トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m ; 10 H
				高所作業車B トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m（夜間） ; 10 H
				高所作業車C トラック架装リフト・ブーム型（直伸・屈伸型）22m～23m ; 5 日
				高所作業車D 自走式リフト（クローラ）垂直式 6m ; 5 日
				高所作業車E トラック架装リフト（直伸式）12m（幅広デッキ回転タイプ） ; 10 H
				高所作業車F トラック架装リフト（直伸式）12m（幅広デッキ回転タイプ）（ 夜間） ; 10 H
				路面清掃車A ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3 ; 5 H
				路面清掃車B ブラシ・四輪式 ホッパ容量1.5m3（夜間） ; 5 H
				散水車A 借上タンク容量3800L ; 3 H
				散水車B 借上タンク容量3800L（夜間） ; 3 H
				クレーン装置付きトラックA 4t積（2.9吊） ; 10 H
				クレーン装置付きトラックB 4t積（2.9吊）（夜間） ; 10 H
				ライトバンA 1.5L ; 5 H
				ライトバンB 1.5L（夜間） ; 5 H
				バックホウ車A 30 H

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				4m3 ; パッカー車B 20 H
				4m3（夜間） ; パッカー車C 5 H
				8m3 ; パッカー車D 5 H
				8m3（夜間） ; 小型パッカーA 5 日
				クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3） ; 小型パッカーB 10 日
				クローラ型 山積0.08m3（平積0.06m3）（夜間） ; 土木一般世話役 5 H
				普通作業員A 100 日
				普通作業員B 80 H
				普通作業員C 80 H
				（夜間） ; 軽作業員 5 H
				一般運転手A 50 H
				一般運転手B 50 H
				（夜間） ; 交通誘導警備員A 100 日
				交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員B 50 H
				交通誘導警備員A ; 交通誘導警備員C 50 H
				交通誘導警備員A（夜間） ; 交通誘導警備員D 20 日
				交通誘導警備員B ; 交通誘導警備員E 20 H
				交通誘導警備員B ; 交通誘導警備員F 30 H
				交通誘導警備員B（夜間） ; 上水道点検 12 回
				受水槽60m3、高架水槽12m3 ;

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				受水槽清掃 受水槽60m3、高架水槽12m3；	1 回
処分費	式	1	557,096	処分費AA As塊(切削)； 処分費AB As塊(切削)； 処分費AC As塊(切削)； 処分費AD As塊(切削)； 処分費BA As塊(掘削)； 処分費BB As塊(掘削)； 処分費BC As塊(掘削)； 処分費BD As塊(掘削)； 処分費CA Co塊(有筋)； 処分費CB Co塊(有筋)； 処分費CC Co塊(有筋)； 処分費CD Co塊(有筋)； 処分費DA Co塊(無筋)； 処分費DB Co塊(無筋)； 処分費DC Co塊(無筋)； 処分費DD Co塊(無筋)；	1 t 1 t 1 t 1 t 3 t 3 t 3 t 3 t 1 t 1 t 1 t 3 t 3 t 3 t 3 t 3 t

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費EA 土砂；	1	t
				処分費EB 土砂；	1	t
				処分費EC 土砂；	1	t
				処分費ED 土砂；	1	t
				処分費FA As塊(切削) (夜間)；	3	t
				処分費FB As塊(切削) (夜間)；	3	t
				処分費FC As塊(切削) (夜間)；	3	t
				処分費FD As塊(切削) (夜間)；	3	t
				処分費G 汚泥；	1	t
				処分費H 不燃物；	1	m3
				処分費I 可燃物(木)；	1	t
				処分費J 可燃物(根)；	1	t
				処分費K 可燃物(枝葉)；	1	t
				処分費L 可燃物(竹)；	1	t
				処分費MA 可燃物(草)；	3	t
				処分費MB 可燃物(草)；	3	t
				処分費MC 可燃物(草)；	3	t

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				処分費MD 可燃物(草)； 処分費NA 小動物(20kg未満)； 処分費NB 小動物(20kg以上)；	3 t 5 回 3 回
除雪工	式	1	951,280		
凍結防止工	式	1	951,280	散水車運転A 貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(8:00～17:00))； 散水車運転B 貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(17:00～20:00))； 散水車運転C 貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(20:00～5:00))； 散水車運転D 貸付 4×2 6,500L SUS溶液散布付(5:00～8:00))； 凍結防止液 塩化カルシウム溶液(支給品)； 凍結防止液剤 凍結融解剤 25kg入り(支給品)；	10 H 20 H 50 H 20 H 30,000 L 1 t
直接工事費	式	1	141,057,464		
共通仮設費	式	1	20,578,200		
共通仮設費	式	1	8,589,200		
運搬費	式	1	666,500	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	7,833,400	後尾警戒車A 2t積トラック 一般運転手；	50 日

積算内訳書

工事名	国道2号東部地区他道路維持工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				後尾警戒車B 2t積トラック 一般運転手； 300 H
				後尾警戒車C 2t積トラック 一般運転手（夜間）； 400 H
技術管理費	式	1	89,300	道路施設基本データ作成費 1 式 簡易専用水道検査 1 回
共通仮設費（率計上）	式	1	11,989,000	
純工事費	式	1	161,635,664	
現場管理費	式	1	69,704,000	
工事原価	式	1	231,339,664	
一般管理費等	式	1	35,440,336	
工事価格	式	1	266,780,000	