

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事
工事地名	兵庫県加東市上滝野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	305日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	100,030,681	
河川土工	式	1	40,817,417	
掘削工 (ICT)	m3	250	91,685	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;
盛土工	m3	20	180,620	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 土材料 1 式
盛土工 (ICT)	m3	11,300	36,596,406	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土材料 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	1,134,306	法面整形 (切土部) (ICT) 420 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 1,450 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	2,814,400	土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 1 式
法覆護岸工	式	1	36,244,327	
作業土工	式	1	723,874	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	27,619,523	現場打基礎コンクリート (A-4型) 223 m 18-8-40 (高炉) 底幅35cm 高さ50cm ; 基礎材、型 枠、目地材含む 平ブロック張 1,291 m2 ポーラスコンクリート張 控120mm ; 裏込材、吸出し防止材 、連結金具、目地モルタル含む 現場打天端コンクリート (A-1型) 251 m 18-8-40 (高炉) ; 型枠、目地材含む
護岸付属物工	式	1	103,500	横帯コンクリート (9) 1 箇所 18-8-40 (高炉) B200×H1876 ; 型枠含む

積算内訳書

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
階段護岸工	式	1	6, 982, 630	横帯コンクリート(10) 18-8-40(高炉) B200×H3116 ; 型枠含む	1	箇所
				横帯コンクリート(13) 18-8-40(高炉) B200×H2836 ; 型枠含む	1	箇所
				現場打基礎コンクリート(D-4型) 18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm ; 基礎材、型 枠、目地材含む	37	m
				プレキャスト階段 1:2.0型 水密タイプ° ; 裏込材、調整コンクリート、吸出し 防止材含む	245	m2
				横帯コンクリート(11) 18-8-40(高炉) B200×H3136 ; 型枠含む	1	箇所
				横帯コンクリート(12) 18-8-40(高炉) B200×H3231 ; 型枠含む	1	箇所
植生工	式	1	814, 800	張芝 張芝工 100m2未満 ;	80	m2
				筋芝 筋芝工 300m2以上500m2未満 ;	310	m2
付帯道路工	式	1	5, 480, 596			
坂路工	式	1	1, 855, 952	現場打基礎コンクリート(A-4型) 18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm ; 基礎材、型 枠、目地材含む	33	m
				笠コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	33	m
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=150 ; 基礎材、目地材含む	94	m2
				現場打天端コンクリート(A-3型) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	33	m
堤脚水路工	式	1	3, 624, 644	プレキャストU型側溝 B300×H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	44	m
				自由勾配側溝 B300×H300 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イン べートコンクリート含む	60	m

積算内訳書

工事名		加古川滝見橋上流築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝 B300×H400；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハートコンクリート含む	74	m
				自由勾配側溝 B300×H500；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハートコンクリート含む	17	m
				自由勾配側溝 B300×H600；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハートコンクリート含む	4	m
				自由勾配側溝 B300×H700；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハートコンクリート含む	4	m
				自由勾配側溝 B300×H800；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハートコンクリート含む	7	m
				自由勾配側溝 B300×H900；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハートコンクリート含む	4	m
				自由勾配側溝 B300×H1000；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インハートコンクリート含む	22	m
				現場打ち集水桝 ①-3 B500×L500×H600；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝B300用 L=500；	192	枚
				蓋 グレーチング 蓋 500×500用 T-6；	1	枚
上下水道工	式	1	3, 516, 777			
上水道復旧	式	1	2, 070, 254	水道配水用ポリエチレン管 HPPE φ75；継手、ベント、チズ、ワイヤ、明示テープ、埋設標識シート含む	86	m
				土工(掘削)	86	m

積算内訳書

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				；舗装版切断、舗装版破碎積込、積込、運搬、処分 含む 土工(埋戻)	86	m
				；再生クラッシャーラン、保護砂、舗装含む 仕切弁設置	1	基
				φ75用；仕切弁設置、仕切弁BOX設置含む 不断水ストップ	2	箇所
下水復旧工	式	1	633,269	VU管布設工(本設)	6	m
				VUφ200；継手含む		
				VU管布設工(仮設)	12	m
				VUφ200；継手、ソケット含む		
				HIVP管布設工(本設)	7	m
				HIVPφ50；TSフランジ、管明示テープ、埋設標識シート含 む		
				HIVP管布設工(仮設)	13	m
				HIVPφ50；ベント、ジョイント含む		
				土工(掘削)	19	m
				；舗装版切断、舗装版破碎積込、積込、運搬、処分 含む		
				土工(埋戻)	19	m
				；再生クラッシャーラン、保護砂、舗装含む		
				小型マンホール工(塩化ビニル製)	2	箇所
				マンホール径300mm 底部会合形式；		
				人孔嵩上	1	箇所
				1号組立マンホール；取壊し、処分含む		
上水道撤去	式	1	586,346	上水道撤去	114	m
				DCIPφ75；切断含む		
				土工(掘削)	114	m
				上水道撤去；舗装版破碎積込、運搬、処分含む		
				土工(埋戻)	114	m
				上水道撤去；		
				給水管撤去	4	箇所
				PPφ20；		
				水道メーター撤去	4	箇所

積算内訳書

工事名		加古川滝見橋上流築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					φ 20mm ;	
下水道撤去	式	1	226, 908	下水道撤去	31	m
				VU φ 200 ; 切断含む		
				下水道撤去	28	m
				HIVP φ 50 ; 切断含む		
				土工(掘削)	31	m
				下水道撤去 ; 舗装版破碎積込、運搬、処分含む		
				土工(埋戻)	31	m
付属物設置工	式	1	3, 824, 240	下水道撤去 ;		
				汚水桝・取付管撤去	3	基
				下水道撤去 ;		
階段工	式	1	698, 810	マンホール撤去	3	箇所
				1号人孔 3m以下 ; 取壊し、運搬、処分含む		
				現場打基礎コンクリート(A-4型)	5	m
				18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm ; 基礎材、型		
				枠含む		
				プレキャスト階段(川表)	14	m2
				1:2. 0型 水密タイプ ; 裏込材、調整コンクリート、吸出し		
				防止材含む		
				プレキャスト階段(川裏)	4	m2
				1:2. 5型 水密タイプ ; 裏込材、調整コンクリート、吸出し		
階段工	式	1	698, 810	防止材含む		
				平ブロック張	4	m2
				(川裏)		
				控120mm ; 目地モルタル含む		
				現場打天端コンクリート(A-3型)	2	m
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				横帯コンクリート(1)	2	箇所
階段工	式	1	698, 810	18-8-40(高炉) B200×H3318 ; 型枠含む		
				横帯コンクリート(2)	2	箇所
				18-8-40(高炉) B200×H630 ; 型枠含む		

積算内訳書

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
階段工	式	1	3, 125, 430	現場打基礎コンクリート(D型変形-3) 18-8-40(高炉) 底幅70cm 高さ50cm ; ペーラインコン リート、基礎材、型枠含む	6	m
				プレキャスト階段 1:3.0型 水密タイプ ; 裏込材、調整コンクリート、裏込コン クリート、吸出し防止材含む	62	m2
				平ブロック張 控120mm ; 目地モルタル含む	54	m2
				現場打天端コンクリート(A型変形-2) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	6	m
				小口止コンクリート 18-8-40(高炉) B=300 ; 型枠含む	2	箇所
光ケーブル配管工	式	1	1, 716, 060			
作業土工	式	1	342, 800	; 埋戻し、保護砂、埋設表示シート含む		
配管工	式	1	558, 060	配管設置(埋設部) FEP50×2 ;	213	m
				配管設置(埋設部) FEP80×2 ;	213	m
ハットホル工	式	1	815, 200	ハットホル H2-9型 900×900×900 ; ヘルマウス、鉄蓋、シリンダー錠 含む	2	箇所
構造物撤去工	式	1	6, 561, 212			
防護柵撤去工	式	1	9, 380	防護柵撤去(ガードレール)	7	m
構造物取壊し工	式	1	3, 082, 139	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	38	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	9	m
				舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 ;	36	m
				舗装版破碎	620	m2

積算内訳書

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む 舗装版破碎	2,160 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 20cm；積込含む 殻運搬	31 m3
運搬処理工	式	1	3,469,693	アスファルト殻； 殻運搬	38 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	432 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	31 m3
				アスファルト殻； 殻処分	38 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	432 m3
				コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬	1 式
				上下水道撤去物；積込み、荷卸し含む	
仮設工	式	1	1,870,052		
土留・仮締切工	式	1	131,552	軽量鋼矢板(上水道) 長さ2.0m；設置・撤去、賃料、修理費及び損耗費、 切梁、腹起し含む	1 式
交通管理工	式	1	1,738,500	交通誘導警備員	1 式
道路改良	式	1	25,910,942		
道路土工	式	1	1,779,494		
路床盛土工	m3	310	1,779,494	路床盛土 2.5m未満； 路床盛土 2.5m以上4.0m未満； 土材料	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	2,989,460		
アスファルト舗装工	式	1	2,989,460	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm ;	760 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む	760 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タック コート含む	760 m2
排水構造物工	式	1	21,141,988		
作業土工	式	1	961,388	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	18,460,800	自由勾配側溝 B700×H700 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イン パートコンクリート含む	14 m
				自由勾配側溝 B700×H800 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イン パートコンクリート含む	30 m
				自由勾配側溝 B1000×H1000 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イ ンパートコンクリート含む	7 m
				自由勾配側溝 B1000×H1100 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イ ンパートコンクリート含む	4 m
				自由勾配側溝 B1000×H1200 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イ ンパートコンクリート含む	6 m
				自由勾配側溝 B1000×H1300 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イ ンパートコンクリート含む	4 m
				自由勾配側溝 B1000×H1400 ; 基礎材、均しコンクリート、均し型枠、イ	4 m

積算内訳書

工事名		加古川滝見橋上流築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					インバートコンクリート含む 自由勾配側溝 B1000×H1500；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インバートコンクリート含む	23	m
					自由勾配側溝 土留型 B700×H600；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インバートコンクリート含む	3	m
					自由勾配側溝 土留型 B700×H700；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インバートコンクリート含む	8	m
					自由勾配側溝 土留型 B700×H800；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インバートコンクリート含む	37	m
					自由勾配側溝 土留型 B1000×H900；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インバートコンクリート含む	29	m
					自由勾配側溝 土留型 B1000×H1000；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、インバートコンクリート含む	14	m
					側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝B700用 L=500；	46	枚
					側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝B1000用 L=500；	49	枚
					側溝蓋 グレーチング蓋 自由勾配側溝B700用 L=1000；	23	枚
					側溝蓋 グレーチング蓋 自由勾配側溝B1000用 L=1000；	22	枚
					現場打ち集水桝 (G-2) B1000×L1000×H1200；コンクリート、型枠、基礎材、足掛金物含む	1	箇所
					現場打ち集水桝 (G-3) B1000×L1000×H1200；コンクリート、型枠、基礎材、足掛金物含む	1	箇所
					現場打ち集水桝 (G-4)	1	箇所
集水桝・マンホール工		式	1	1, 719, 800			

積算内訳書

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B1000×L1000×H1200 ; コンクリート、型枠、基礎材、足掛金物含む 現場打ち集水桝(H-1) 1 箇所 B1100×L1100×H1200 ; コンクリート、型枠、鉄筋、基礎材、足掛金物含む 現場打ち集水桝(H-2) 1 箇所 B1100×L1100×H1200 ; コンクリート、型枠、鉄筋、基礎材、足掛金物含む 蓋 3 枚 グレーチング 蓋 1000×1000 T-25 ; 蓋 2 枚 グレーチング 蓋 1100×1100 T-25 ;
直接工事費	式	1	125,941,623	
共通仮設費	式	1	13,627,993	
共通仮設費	式	1	4,484,993	
運搬費	式	1	44,720	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	3,274,273	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 第三者による品質証明費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,166,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,143,000	
純工事費	式	1	139,569,616	
現場管理費	式	1	34,524,000	
工事原価	式	1	174,093,616	

積算内訳書

工事名	加古川滝見橋上流築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	27,446,384	
工事価格	式	1	201,540,000	