

積算内訳書

1. 工事名

工事名	相生有年道路等改築維持工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	18,713,152		
道路維持作業	式	1	8,687,872		
排水施設清掃工	式	1	415,762	側溝清掃(人力)A 無蓋；積込含む	460 m
				側溝清掃(人力)B 有蓋 コンクリート蓋；積込含む	140 m
				側溝清掃(人力)C 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；積込含む	10 m
道路除草工	式	1	4,226,100	除草A 肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下 ；集草、積込、運搬含む	6,000 m2
				除草B 肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下 ；集草、積込、運搬含む	5,000 m2
				除草C 肩掛式 飛石防護有；	20,000 m2
				除草D 肩掛式 飛石防護無；	50,000 m2
機械運転	式	1	1,991,940	ダンプトラックA 2t；	20 時間
				ダンプトラックB 4t；	20 時間
				ダンプトラックC 10t；	20 時間
				バックホA クローラ型 山積0.28m3；	50 時間
				バックホB クローラ型 山積0.45m3；	50 時間
				バックホC クローラ型 山積0.8m3；	50 時間
				クレーン装置付トラックA ベーストラック2t級 吊り2.9t；	20 時間

積算内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急作業	式	1	2,024,670	クレーン装置付トラック	20	時間
				ベーストラック4t級 吊り2.9t；		
				発動発電機	5	日
				2kVA；		
道路付属物工	式	1	29,400	水中ポンプ	5	日
				40m3/h未満 作業時排水；		
				土のう	50	袋
				小型土のう 設置；仕拵含む		
道路土工	式	1	406,150	土のう	10	袋
				大型土のう 設置；製作含む		
				しま鋼板	50	kg
				t=3.2mm；		
掘削工	式	1	158,850	土木一般世話役	20	人
				普通作業員	60	人
				境界鋏	30	枚
				手間のみ 30枚以上；穿孔、充填材含む		
残土処理工	式	1	247,300			
				掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
舗装工	式	1	8,130,930	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
路面切削工	式	1	150,130	路面切削	200	m2
				全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	10	m3
				アスファルト殻(路面切削)；		
				殻処分	10	m3
				アスファルト殻(路面切削)；		

積算内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	7,980,800	表層(歩道) アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満 舗装厚 40mm ;	1,500	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ; タックコート 含む	1,700	m2
構造物撤去工	式	1	564,000			
運搬処理工	式	1	564,000	殻処分A 草 ;	22	t
				殻処分B 草 ;	13	t
仮設工	式	1	924,200			
交通管理工	式	1	924,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員A ;	1	式
				交通誘導警備員 交通誘導警備員B ;	1	式
道路修繕	式	1	12,665,494			
道路土工	式	1	905,498			
掘削工	m3	1,000	317,700	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;	1	式
路体盛土工	m3	130	78,499	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 敷均し(ルース) ;	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
残土処理工	式	1	509,299	整地 敷均し(ルース) ;	1	式
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	11,348,550	
アスファルト舗装工	式	1	11,348,550	下層路盤(車道・路肩部)1,500m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部)1,500m2 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部)1,500m2 再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm；プライムコート含む 基層(車道・路肩部)1,500m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む 中間層(車道・路肩部)1,500m2 再生粗粒度アスファルト混合物ボリマー改質Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む
排水構造物工	式	1	54,840	
側溝工	式	1	54,840	側溝蓋10枚 コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25； 側溝蓋30枚 コンクリート蓋 現場打部300用；
区画線工	式	1	46,950	
区画線工	式	1	46,950	熔融式区画線150m 熔融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；
道路付属施設工	式	1	154,800	
道路付属物工	式	1	154,800	視線誘導標30本 防護柵取付 Φ100；

積算内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	89,410	
構造物取壊し工	式	1	18,200	舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；積込含む
運搬処理工	式	1	71,210	殻運搬 10 m3 アスファルト殻(掘削)；
				殻処分 10 m3 アスファルト殻(掘削)；
仮設工	式	1	65,446	
工事用道路工	式	1	65,446	土のう 29 袋 撤去；
				大型土のう 82 袋 撤去；
直接工事費	式	1	31,378,646	
共通仮設費	式	1	3,463,100	
共通仮設費	式	1	636,100	
運搬費	式	1	172,600	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	79,500	道路施設基本データ 1 式
				道路完成図書作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	384,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,827,000	
純工事費	式	1	34,841,746	
現場管理費	式	1	13,538,000	
工事原価	式	1	48,379,746	

積算内訳書

工事名	相生有年道路等改築維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	9,040,254	
工事価格	式	1	57,420,000	