

積算内訳書

1. 工事名

工事名	余部管内上流維持作業（令和6年度）
工事地名	(自)兵庫県揖保郡太子町吉福地先 (至)兵庫県たつの市揖保町揖保中地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和6年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	22,386,145		
巡視・巡回工		式	1	170,360		
河川巡視工		式	1	170,360	緊急巡視	10 時間・班
					A時間帯；	
					緊急巡視	2 時間・班
					B時間帯；	
					緊急巡視	2 時間・班
					C時間帯；	
					緊急巡視	2 時間・班
					D時間帯；	
除草工		式	1	17,252,610		
堤防除草工		式	1	8,603,260	除草	63,000 m2
					勾配1:1.9未満 防護無し；	
					除草	310,000 m2
					勾配1:1.9以上；	
					集草	53,000 m2
					人力；	
					集草	222,000 m2
					機械；	
高水敷除草工		式	1	1,795,630	除草	2,000 m2
					障害物 防護無し；	
					除草	91,000 m2
					勾配1:1.9以上；	
					集草	2,000 m2
					人力；	
					集草	81,000 m2
					機械；	
現場内処理工		式	1	117,600	運搬	10,000 m2
					市場資材備蓄庫；積込、荷卸含む	
現場外処理工		式	1	5,373,120	運搬	348,000 m2
					揖龍クリーンセンター；積込、荷卸含む	

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	1,363,000	処分費 揖龍クリーンセンター；	100	t
清掃工	式	1	782,285			
塵芥処理工	式	1	768,655	散在塵芥処理 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 堆積塵芥収集(機械処理) 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む	193,000 5	m2 m3
処分費	式	1	13,630	処分費 揖龍クリーンセンター；	1	t
堤防法面補修工	式	1	1,979,300			
植生工	式	1	1,979,300	掘削 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 土砂(根混り土)； 法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無；積込、運搬含む 張芝 改良高麗芝；法面整理、目串打込、目土、かけ土含む	60 60 60 400 400	m3 m3 m3 m2 m2
伐木・伐竹工	式	1	281,190			
伐木工	式	1	61,835	伐木・伐竹 伐木(粗)；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積込み 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 機械施工 揖龍クリーンセンター；	500 500 500	m2 m2 m2
伐竹工	式	1	105,755	伐木・伐竹 伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む	500	m2

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				集積積込み	500 m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む	
				伐木伐竹運搬	500 m2
				機械施工 揖龍クリーンセンター；	
処分費	式	1	113,600	処分費	5 t
				伐採材 揖龍クリーンセンター；	
車止工	式	1	25,640		
車止補修工	式	1	25,640	ワイヤーロープ 取替	10 m
				反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む	
応急対策工	式	1	187,480		
根固め工	式	1	105,540	袋詰玉石	10 袋
				2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品	
				；	
				根固めブロック据付	10 個
				テトラポット 2t型 支給品；積込、運搬含む	
水質事故対策工	式	1	81,940	吸着処理	10 m2
				マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む	
				吸着処理	10 m
				フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む	
樋門施設等補修工	式	1	380,050		
量水板補修工	式	1	296,100	量水板取替	5 m
				AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板	
				W=180mm t=30mm；既設量水板撤去及び新設、量	
				水標、取付基板、アンカー含む	
クラック補修工	式	1	83,950	クラック処理	10 m
				エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シーリング材含む	
防護柵工	式	1	96,960		
防止柵工	式	1	96,960	転落(横断)防止柵	6 m
				柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート削	

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和6年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				孔、充填材含む	
舗装補修工	式	1	119,025		
アスファルト舗装工	式	1	119,025	不陸整正	50 m2
				補足材無し；	
				路盤	50 m2
				再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm；	
				表層（車道・路肩部）	50 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む	
雑作業工	式	1	788,585		
運転費	式	1	417,615	クレーン装置付トラック運転	5 時間
				2t積級 2.0t吊り；	
				クレーン装置付トラック運転	5 時間
				4t積級 2.9t吊り；	
				ダンプトラック運転	10 時間
				2t積級（オンロード・ディーゼル）；	
				ダンプトラック運転	10 時間
				4t積級（オンロード・ディーゼル）；	
				小型バックホ運転	10 時間
				山積0.13m3（クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値））；	
				バックホ運転	10 時間
				山積0.28m3（クローラ型・排出ガス対策型（第2次基準値））；	
				バックホ運転	10 時間
				山積0.45m3（クローラ型・排出ガス対策型（第1次基準値））；	
				掘み装置アタッチメント賃料	5 日
				バックホ（山積0.13m3）用；	
労務費	式	1	336,380	土木一般世話役	5 時間
				特殊作業員	10 時間

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員 100 時間
施工費	式	1	34,590	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	322,660	
交通管理工	式	1	322,660	交通誘導警備員 2 人日 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 20 人日 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	22,386,145	
共通仮設費	式	1	1,618,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,618,000	
純工事費	式	1	24,004,145	
現場管理費	式	1	7,863,000	
工事原価	式	1	31,867,145	
一般管理費等	式	1	6,042,855	
工事価格	式	1	37,910,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	余部管内上流維持作業（令和7年度）
工事地名	(自)兵庫県揖保郡太子町吉福地先 (至)兵庫県たつの市揖保町揖保中地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	河川管理第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	22,386,145		
巡視・巡回工	式	1	170,360		
河川巡視工	式	1	170,360	緊急巡視	10 時間・班
				A時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				B時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				C時間帯；	
				緊急巡視	2 時間・班
				D時間帯；	
除草工	式	1	17,252,610		
堤防除草工	式	1	8,603,260	除草	63,000 m2
				勾配1:1.9未満 防護無し；	
				除草	310,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				集草	53,000 m2
				人力；	
				集草	222,000 m2
				機械；	
高水敷除草工	式	1	1,795,630	除草	2,000 m2
				障害物 防護無し；	
				除草	91,000 m2
				勾配1:1.9以上；	
				集草	2,000 m2
				人力；	
				集草	81,000 m2
				機械；	
現場内処理工	式	1	117,600	運搬	10,000 m2
				市場資材備蓄庫；積込、荷卸含む	
現場外処理工	式	1	5,373,120	運搬	348,000 m2
				揖龍クリーンセンター；積込、荷卸含む	

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	1,363,000	処分費 揖龍クリーンセンター；	100	t
清掃工	式	1	782,285			
塵芥処理工	式	1	768,655	散在塵芥処理 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む 堆積塵芥収集（機械処理） 揖龍クリーンセンター；収集、集積、積込、運搬含む	193,000 5	m2 m3
処分費	式	1	13,630	処分費 揖龍クリーンセンター；	1	t
堤防法面補修工	式	1	1,979,300			
植生工	式	1	1,979,300	掘削 土砂 小規模（標準）； 土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む）； 残土等処分 土砂（根混り土）； 法面整形（盛土部） 法面締固め有 現場制約無；積込、運搬含む 張芝 改良高麗芝；法面整理、目串打込、目土、かけ土含む	60 60 60 400 400	m3 m3 m3 m2 m2
伐木・伐竹工	式	1	281,190			
伐木工	式	1	61,835	伐木・伐竹 伐木（粗）；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む 集積積込み 機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む 伐木伐竹運搬 機械施工 揖龍クリーンセンター；	500 500 500	m2 m2 m2
伐竹工	式	1	105,755	伐木・伐竹 伐竹；下草刈、運搬可能な大きさへの切断含む	500	m2

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				集積積込み	500 m2
				機械施工 除根無し；下草刈に関する集積含む	
				伐木伐竹運搬	500 m2
				機械施工 揖龍クリーンセンター；	
処分費	式	1	113,600	処分費	5 t
				伐採材 揖龍クリーンセンター；	
車止工	式	1	25,640		
車止補修工	式	1	25,640	ワイヤーロープ 取替	10 m
				反射テープ ワイヤーロープ φ16(6×24)；ワイヤーロープ 含む	
応急対策工	式	1	187,480		
根固め工	式	1	105,540	袋詰玉石	10 袋
				2t用(長期性能型) 中詰材；流用材 袋材；支給品	
				；	
				根固めブロック据付	10 個
				テトラポッド 2t型 支給品；積込、運搬含む	
水質事故対策工	式	1	81,940	吸着処理	10 m2
				マット型 手間のみ；設置、撤去、積込含む	
				吸着処理	10 m
				フェンス型 手間のみ；設置、撤去、積込含む	
樋門施設等補修工	式	1	380,050		
量水板補修工	式	1	296,100	量水板取替	5 m
				AKK式 反射式 平板型 SUS W=130mm t=2mm 松板	
				W=180mm t=30mm；既設量水板撤去及び新設、量	
				水標、取付基板、アンカー含む	
クラック補修工	式	1	83,950	クラック処理	10 m
				エポキシ樹脂 6.123kg/100m；シーリング材含む	
防護柵工	式	1	96,960		
防止柵工	式	1	96,960	転落(横断)防止柵	6 m
				柵高 1.1m コンクリート建込 溶融亜鉛メッキ；コンクリート削	

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				孔、充填材含む	
舗装補修工	式	1	119,025		
アスファルト舗装工	式	1	119,025	不陸整正	50 m2
				補足材無し；	
				路盤	50 m2
				再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚100mm；	
				表層（車道・路肩部）	50 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む	
雑作業工	式	1	788,585		
運転費	式	1	417,615	クレーン装置付トラック運転	5 時間
				2t積級 2.0t吊り；	
				クレーン装置付トラック運転	5 時間
				4t積級 2.9t吊り；	
				ダンプトラック運転	10 時間
				2t積級（オンロード・ディゼゑル）；	
				ダンプトラック運転	10 時間
				4t積級（オンロード・ディゼゑル）；	
				小型バックホゑ運転	10 時間
				山積0.13m3（クローラゑ型・排出ガゑス対策型（第2次基準値））；	
				バックホゑ運転	10 時間
				山積0.28m3（クローラゑ型・排出ガゑス対策型（第2次基準値））；	
				バックホゑ運転	10 時間
				山積0.45m3（クローラゑ型・排出ガゑス対策型（第1次基準値））；	
				掘み装置アタッチメント賃料	5 日
				バックホゑ（山積0.13m3）用；	
労務費	式	1	336,380	土木一般世話役	5 時間
				特殊作業員	10 時間

積算内訳書

工事名	余部管内上流維持作業（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				普通作業員 100 時間
施工費	式	1	34,590	溶融式区画線 50 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；
仮設工	式	1	322,660	
交通管理工	式	1	322,660	交通誘導警備員 2 人日 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 20 人日 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	22,386,145	
共通仮設費	式	1	1,618,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,618,000	
純工事費	式	1	24,004,145	
現場管理費	式	1	7,863,000	
工事原価	式	1	31,867,145	
一般管理費等	式	1	6,042,855	
工事価格	式	1	37,910,000	