

積算内訳書

1. 工事名

工事名	姫路管内道路排水施設清掃作業
工事地名	兵庫県姫路市北条1-250(姫路河川国道事務所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	姫路管内道路排水施設清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	33,819,810			
道路清掃工	式	1	33,819,810			
排水施設清掃工	式	1	13,199,050	側溝清掃A1	500	m
				断面積0.125m2未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				側溝清掃A2	910	m
				断面積0.125m2以上0.500m2未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				側溝清掃B1	10	m
				断面積0.125m2未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				側溝清掃B2	10	m
				断面積0.125m2以上0.500m2未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；		
				側溝清掃B3	1,200	m
				断面積0.125m2未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし(夜間)；		
				側溝清掃B4	10	m
				断面積0.125m2以上0.500m2未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし(夜間)；		
				集水桝清掃A1	10	箇所
				側溝清掃車貸与；		
集水桝清掃B1	30	箇所				
側溝清掃車貸与；						
集水桝清掃B2	170	箇所				
側溝清掃車貸与(夜間)；						
管渠清掃A1	150	m				
φ 200mm以上 φ 400未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；						
管渠清掃A2	20	m				
φ 400mm以上 φ 800未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；						

積算内訳書

工事名	姫路管内道路排水施設清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				管渠清掃A3 φ 800mm以上 φ 1000未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；	20	m
				管渠清掃B1 φ 200mm以上 φ 400未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；	700	m
				管渠清掃B2 φ 400mm以上 φ 800未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし；	10	m
				管渠清掃B3 φ 200mm以上 φ 400未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし(夜間)；	2,800	m
				管渠清掃B4 φ 400mm以上 φ 800未満 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし(夜間)；	10	m
橋梁清掃工	式	1	1,400,360	排水管清掃A1 φ 60.5mm～200mm 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 高所作業車なし；	350	m
				排水管清掃B1 φ 60.5mm～200mm 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 高所作業車なし；	10	m
				排水管清掃B2 φ 60.5mm～200mm 排水管清掃車貸与 側溝清掃車貸与 高所作業車なし(夜間)；	300	m
散水車単独運転	式	1	148,820	散水車運転1 貸付機械；	2	日
				散水車運転2 持込機械；	2	日
排水管清掃車単独運転	式	1	420,550	排水管清掃車運転 貸付機械；	13	日
側溝清掃車単独運転	式	1	875,750	側溝清掃車運転 貸付機械；	25	日
雑工	式	1	966,730	普通作業員1	140	時間
				普通作業員2	50	時間

積算内訳書

工事名	姫路管内道路排水施設清掃作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(夜間) ; ダンプトラック運転	7	日
				4t積級 ; ダンプトラック運転	2	日
				2t積級(夜間) ;		
交通規制	式	1	5,186,790	標識車運転1	53	日
				貸付機械 ;		
				標識車運転2	2	日
				貸付機械(夜間) ;		
				標識車運転3	32	日
				持込機械 ;		
				標識車運転4	30	日
				持込機械(夜間) ;		
				交通誘導警備員A	50	時間
				交通誘導警備員B	50	時間
				交通誘導警備員A	150	時間
				(夜間) ;		
				交通誘導警備員B	200	時間
				(夜間) ;		
泥土処分	式	1	11,621,760	泥土	400	t
				泥土処分料 ;		
				泥土積込	400	t
				泥土運搬A	200	t
				泥土運搬B	200	t
直接工事費	式	1	33,819,810			
共通仮設費	式	1	3,806,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,806,000			
純工事費	式	1	37,625,810			
現場管理費	式	1	16,532,000			

積算内訳書

工事名	姫路管内道路排水施設清掃作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	54,157,810	
一般管理費等	式	1	8,602,190	
工事価格	式	1	62,760,000	