

積算内訳書

1. 工事名

工事名	加古川大門地区堤防等整備工事
工事地名	(自) 兵庫県加東市西古瀬地先 (至) 兵庫県加東市大門地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	232日間	自	令和 6年 7月12日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	加古川大門地区堤防等整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	67,149,680		
河川土工	式	1	21,213,338		
掘削工	m3	2,700	1,858,918	掘削	1 式
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；	
				掘削	1 式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
盛土工	m3	2,700	8,747,820	路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				2.5m以上4.0m未満；	
				路体(築堤)盛土	1 式
				4.0m以上；	
				土材料	1 式
法面整形工	式	1	1,192,180	法面整形(切土部)	290 m2
				現場制約無 軟岩I；	
				法面整形(切土部)	440 m2
				現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)	1,170 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
残土処理工	式	1	9,414,420	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	1 式
法覆護岸工	式	1	9,767,000		
作業土工	式	1	569,261	；床掘り、積込、破砕片除去、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	5,579,029	現場打基礎コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) 底幅 35 c m 高さ 50 c m；基	50 m

積算内訳書

工事名	加古川大門地区堤防等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				礎材、型枠、目地材含む 平ブロック張	302	m2
				ポーラスコンクリートブロック張 控120mm；裏込材、吸出し 防止材、連結金具、調整コンクリート、目地モルタル含む 現場打天端コンクリート (A-1型) 18-8-40(高炉)；型枠、目地材含む	47	m
護岸付属物工	式	1	165,950	小口止 (1) 18-8-40(高炉)；型枠含む	1	箇所
				小口止 (A) 18-8-40(高炉)；型枠含む	2	箇所
				小口止 (B) 18-8-40(高炉)；型枠含む	2	箇所
植生工	式	1	3,452,760	張芝 改良高麗芝；目土、目串、かけ土等を含む	1,380	m2
水路工	式	1	5,080,683			
側溝工	式	1	998,833	自由勾配側溝 (支給品) B500×H600；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インハ ートコンクリート、目地モルタル含む	1	m
				自由勾配側溝 (支給品) B500×H700；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インハ ートコンクリート、目地モルタル含む	4	m
				自由勾配側溝 (支給品) B500×H800；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インハ ートコンクリート、目地モルタル含む	4	m
				自由勾配側溝 B500×H900；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インハ	4	m

積算内訳書

工事名	加古川大門地区堤防等整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ートコンクリート、目地モルタル含む 自由勾配側溝 (支給品) B500×H1000；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、イン パートコンクリート、目地モルタル含む	7	m
				自由勾配側溝 B500×H1000；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、イン パートコンクリート、目地モルタル含む	10	m
				側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝用 B500用 L=500mm；	21	枚
				側溝蓋 グレーチング 蓋 自由勾配側溝用 T-25 B500用 L=50 0mm 普通目、ボルト固定なし、滑り止め加工なし ； 支給品運搬	7	枚
				自由勾配側溝；積込み、荷卸し含む	1	式
場所打水路工	式	1	3,783,280	現場打水路 (有筋) B500×H300～1100；基礎砕石、型枠、コンクリート、均 しコンクリート、鉄筋含む	76	m
集水桝工	式	1	298,570	現場打ち集水桝 (A) 700×700×800 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート 、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (C) 700×700×1200 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリー ト、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				蓋 グレーチング 蓋 700×700用 T-14 普通目、ボルト固 定あり、滑り止め加工なし；	2	枚
樋門・樋管本体工	式	1	3,436,550			

積算内訳書

工事名	加古川大門地区堤防等整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	1,787,850	；床掘り、積込、破砕片除去、埋戻し、基面整正、 残土運搬・処分含	
堤外水路工	式	1	1,648,700	均しコンクリート	17 m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m ；型枠含む	
				コンクリート	27 m3
				24-12-25(20) (高炉) ； 型枠	1 式
				一般型枠 ；	
				鉄筋	1.25 t
				SD345 D13 ；	
付属物設置工	式	1	1,020,664		
階段工	式	1	1,020,664	現場打基礎コンクリート	2 m
				(C型)	
				18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm ；基礎材、型 枠含む	
				プレキャスト階段	20 m2
				1:2.0型 水密タイプ° 裏込材、調整コンクリート含む	
				プレキャスト階段	8 m2
				1:3.0型 水密タイプ° 裏込材、調整コンクリート含む	
				平ブ°ロック張	8 m2
				ホ°ラスコンクリートブ°ロック張 控120mm ；吸出し防止材、 連結金具、調整コンクリート、目地モルタル含む	
				横帯コンクリート	2 箇所
				(3)	
				18-8-40(高炉) ；型枠含む	
				横帯コンクリート	2 箇所
				(4)	
				18-8-40(高炉) ；型枠含む	
				現場打天端コンクリート	2 m
				(C型)	
				18-8-40(高炉) ；型枠含む	
付帯道路工	式	1	19,452,918		

積算内訳書

工事名	加古川大門地区堤防等整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工		式	1	2, 858, 714	；床掘り、積込、埋戻し、基面整正、残土運搬・処分含	
防止柵工		式	1	2, 235, 690	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 縦格子型(景観色) コンクリート建込； 門扉 (転落防止柵門扉) 片開き；	174 m 1 基
場所打水路工		式	1	14, 256, 794	現場打水路 (G・Hﾌﾟﾛｯｸ) B2000×H1500～3111 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、均しコンクリート、均し型枠、コンクリート、型枠、鉄筋含 現場打水路 B600×H700～1200 24-12-25(20)(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠、鉄筋含む 現場打水路 B1600×H600 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む 現場打水路 B420×H350 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む 足場 安全ネット必要； 側溝蓋 コンクリート蓋 B600用 B730×L500； 側溝蓋 グレーチング蓋 B600用 T-6 普通目、ボルト固定なし、滑り止め加工なし；	36 m 72 m 3 m 10 m 1 式 112 枚 14 枚
集水桝工		式	1	101, 720	現場打ち集水桝 B600×L600×H500 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、型枠含む 蓋 縞鋼板蓋；	1 箇所 1 枚

積算内訳書

工事名	加古川大門地区堤防等整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
光ケーブル配管工	式	1	2,077,424		
作業土工	式	1	913,336	；床掘り、積込、埋戻し、保護砂、埋設表示シート、基面整正、残土運搬・処分含む	
配管工	式	1	925,888	配管設置(埋設部) FEP 管径 50mm ；	368 m
				配管設置(埋設部) FEP 管径 80mm ；	368 m
ハンドホール工	式	1	238,200	ハンドホール H2-9型；鉄蓋、シリンダー錠、ヘルマウス含む	1 箇所
構造物撤去工	式	1	622,752		
構造物取壊し工	式	1	406,770	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	39 m3
運搬処理工	式	1	215,982	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	39 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	39 m3
仮設工	式	1	4,478,351		
工事用道路工	式	1	363,231	工事用道路盛土 4.0m以上；積込み、運搬含む	1 式
				工事用道路盛土撤去 ；積込み、運搬含む	1 式
				敷鉄板 22×1,524×6,096；設置・撤去、賃料、整備費含む	1 式
汚濁防止工	式	1	2,776,850	汚濁防止フェンス 設置・撤去；賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	1,338,270	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	67,149,680		

積算内訳書

工事名	加古川大門地区堤防等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,403,000	
共通仮設費	式	1	897,000	
運搬費	式	1	208,000	仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	689,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,506,000	
純工事費	式	1	73,552,680	
現場管理費	式	1	21,039,000	
工事原価	式	1	94,591,680	
一般管理費等	式	1	16,168,320	
工事価格	式	1	110,760,000	