

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 加古川大堰3号ゲート修繕工事  |
| 工事地名 | 兵庫県加古川市八幡町中西条地先 |

## 2. 工事内容

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 1) 事務所名  | 姫路河川国道事務所 防災課                        |
| 2) 主 工 種 | 水門設備（河川用水門）                          |
| 3) 工 期   | 620日間 自 令和 6年 6月18日<br>至 令和 8年 2月27日 |
| 4) 工事概要  |                                      |

## 積算内訳書

| 工事名          | 加古川大堰３号ゲート修繕工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|----------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 製作工          | 式              | 1   | 38,334,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 河川用水門設備製作    | 式              | 1   | 38,334,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 水門設備（主ゲート３号） | 式              | 1   | 38,334,000 | 主電動機（上段扉用） 2 台<br>6P 440V仕様；取付ボルト類一式含む<br>主電動機（下段扉用） 2 台<br>6P 440V仕様；取付ボルト類一式含む<br>主開度計 1 式<br>；主開度計（左岸）、開度検出用ロープリール（左、右岸）、同調装置（左、右岸）、取付ボルト類一式含む<br>電動油圧押し式ブレーキ（上段扉用） 2 台<br>；取付ボルト類一式含む<br>電動油圧押し式ブレーキ（下段扉用） 2 台<br>；取付ボルト類一式含む<br>電気防食材 70 個<br>下部水密部用（上流側）；<br>電気防食材 230 個<br>下部水密部用（下流側）；<br>電気防食材 8 個<br>側面部・溶接線部用； |
| 純製作費         | 式              | 1   | 38,334,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 製作原価         | 式              | 1   | 38,334,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 据付工          | 式              | 1   | 13,572,975 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 河川用水門輸送工     | 式              | 1   | 137,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 輸送工          | 式              | 1   | 137,000    | 輸送 1 式<br>；現場発生品の輸送含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 河川用水門設備据付    | 式              | 1   | 10,532,093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |                |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

# 積算内訳書

| 工事名        | 加古川大堰3号ゲート修繕工事 |     |            |                                                    |   |    |
|------------|----------------|-----|------------|----------------------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                            |   |    |
| 河川用水門据付工   | 式              | 1   | 10,532,093 | 主電動機取替（上段扉用）                                       | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 主電動機取替（下段扉用）                                       | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 主開度計・開度検出用ロープリール取替（下段扉用）                           | 1 | 式  |
|            |                |     |            | ；同調装置取替含む                                          |   |    |
|            |                |     |            | 電動油圧押上式ブレーキ取替（上段扉用）                                | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 電動油圧押上式ブレーキ取替（下段扉用）                                | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 水密ゴム取替                                             | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 電気防食材取替                                            | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 下部水密部・側面部・溶接線部；電気防食材取替、充填材の充填（下部水密部）、質量計測、摩耗状況確認含む |   |    |
|            |                |     |            | 直接経費（水門設備）                                         | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 河川用水門設備；                                           |   |    |
|            |                |     |            | 扉体調査                                               | 1 | 門分 |
|            |                |     |            | たわみ度測定；                                            |   |    |
|            |                |     |            | 処分費                                                | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 水密ゴム；運搬費含む                                         |   |    |
| 仮設工        | 式              | 1   | 2,903,882  |                                                    |   |    |
| 予備ゲート据付・撤去 | 式              | 1   | 2,903,882  | 予備ゲート据付・撤去                                         | 1 | 式  |
|            |                |     |            | ；オイルフェンス据付・撤去含む                                    |   |    |
|            |                |     |            | 直接経費（水門設備）                                         | 1 | 式  |
|            |                |     |            | 河川用水門設備；                                           |   |    |
| 共通仮設費      | 式              | 1   | 2,173,000  |                                                    |   |    |
| 共通仮設費（率計上） | 式              | 1   | 2,173,000  |                                                    |   |    |
| 純工事費       | 式              | 1   | 15,745,975 |                                                    |   |    |
| 現場管理費      | 式              | 1   | 3,374,000  |                                                    |   |    |
| 据付間接費      | 式              | 1   | 12,230,000 |                                                    |   |    |
|            |                |     |            |                                                    |   |    |

## 積算内訳書

|            |                  |     |            |         |
|------------|------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 加古川大堰 3 号ゲート修繕工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 据付工事原価     | 式                | 1   | 31,349,975 |         |
| 設計技術費      | 式                | 1   | 1,825,000  |         |
| 工事原価       | 式                | 1   | 71,508,975 |         |
| 一般管理費等     | 式                | 1   | 10,011,025 |         |
| 工事価格       | 式                | 1   | 81,520,000 |         |
|            |                  |     |            |         |