

単 価 合 意 書

令和6年4月30日に契約した波賀町防災戸倉地区中下流部道路改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年6月25日

発注者 住所 兵庫県姫路市北条1丁目250

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

姫路河川国道事務所長 池田 大介

受注者 住所 兵庫県姫路市北平野5丁目5番7号

氏名 株式会社 大浦組

代表取締役 大谷 正人

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		51,726,811	
道路土工						
		式	1		23,243,361	
掘削工						
		m3	60		101,035	
掘削	軟岩 片切掘削					
		式	1		15,620	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満					
		式	1		85,415	
掘削工(ICT)						
		m3	50		41,126	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		式	1		19,120	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		式	1		3,781	
掘削	土砂 片切掘削					
		式	1		15,330	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	1		2,895	
路体盛土工						
		m3	370		3,334,212	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		1,878,500	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		21,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,348,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		85,362	
路体盛土工(ICT)						
		m3	4,100		16,195,280	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		934,800	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		14,344,400	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		916,080	
路床盛土工						
		m3	20		144,484	
路床盛土	2.5m未満					
		式	1		112,120	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		28,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		4,164	
路床盛土工(ICT)						
		m3	1,200		2,645,580	
路床盛土(ICT)						
		式	1		394,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,959,900	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		291,480	
法面整形工(ICT)						
		式	1		781,644	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,590	491.6	781,644	
法面工		式	1		351,549	
植生工		式	1		351,549	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,590	221.1	351,549	
擁壁工		式	1		1,348,823	
作業土工		式	1		24,457	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,324,366	
重力式擁壁 (1号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	8	65,981	527,848	
重力式擁壁 (2号)	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m3	12	65,981	791,772	
カーボートル補強筋	SD345 D13	t	0.03	158,225	4,746	
排水構造物工		式	1		4,642,210	
作業土工		式	1		217,976	
側溝工		式	1		1,321,761	
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	m	18	8,886	159,948	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プ レキャストU型側溝	PU3-B300-H300 (横断)	m	35	8,886	311,010	
プ レキャストU型側溝	PU3-B400-H400	m	48	11,083	531,984	
プ レキャストU型側溝	PU3-B400-H400 (横断)	m	9	11,083	99,747	
側溝蓋	プ レキャストU型側溝用コンクリート蓋 PC4-B300 L=500	枚	70	2,343	164,010	
側溝蓋	プ レキャストU型側溝用コンクリート蓋 PC4-B400 L=500	枚	18	3,059	55,062	
管渠工		式	1		261,882	
鉄筋コンクリート台付管	D600	m	9	29,098	261,882	
集水桝・マンホール工		式	1		1,041,067	
現場打ち街渠桝 (L-1)	B500-L800-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	1	105,030	105,030	
現場打ち街渠桝 (R-1)	B600-L800-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	120,617	120,617	
現場打ち街渠桝 (R-2)	B600-L800-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	110,196	110,196	
現場打ち街渠桝 (R-3)	B600-L800-H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	54,028	54,028	
現場打ち街渠桝 (R-4)	B600-L800-H700 18-8-40(高炉)	箇所	1	58,623	58,623	
蓋 (街渠桝蓋)	グレーチング 蓋 500×800用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	1	109,017	109,017	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋 (街渠樹蓋)	グレーチング 蓋 600×800用 T-25 普通目 ボルト固定	枚	4	120,889	483,556	
場所打水路工		式	1		212,209	
既設L型水路嵩上 (A)	18-8-40(高炉) h=50～210	m	11	5,314	58,454	
既設L型水路嵩上 (B)	18-8-40(高炉) h=50～150	m	35	4,393	153,755	
排水工		式	1		626,817	
縦排水 (排水溝)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 PU1-B 240-H240(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	5	19,293	96,465	
縦排水 (排水溝)	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 PU1-B 600-H600(ソケット付) 18-8-40(高炉)	m	12	44,196	530,352	
防草コンクリート		式	1		960,498	
張りコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	242	3,969	960,498	
舗装工		式	1		15,372,889	
アスファルト舗装工 (車道舗装)		式	1		7,220,214	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	m2	881	629	554,149	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m2	859	1,095	940,605	
上層路盤(車道・路肩部)	再生加熱As混合物(安定処理材)25 仕上り厚 90mm 3.0m超	m2	858	2,637	2,262,546	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	840	1,509	1,267,560	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギョップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	821	2,674	2,195,354	
アスファルト舗装工 (路肩舗装)		式	1		907,492	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm	m2	275	629	172,975	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギョップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	267	2,751	734,517	
アスファルト舗装工 (取付道路舗装)		式	1		132,369	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm	m2	30	956	28,680	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 150mm	m2	30	705.3	21,159	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギョップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	30	2,751	82,530	
オーバーレイ工 (本線)		式	1		5,071,721	
上層路盤(車道・路肩部)	再生加熱As混合物(安定処理材)25 仕上り厚 36mm 3.0m超	m2	258	1,233	318,114	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	563	1,509	849,567	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギョップアスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,460	2,674	3,904,040	
オーバーレイ工 (取付道路A)		式	1		628,402	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	再生加熱As混合物(安定処理材)25 仕上り厚 29mm 3.0m超	m2	4	1,051	4,204	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	100	1,509	150,900	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギョップ [®] アスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	177	2,674	473,298	
オーバーレイ工 (取付道路B)		式	1		566,424	
上層路盤(車道・路肩部)	再生加熱As混合物(安定処理材)25 仕上り厚 89mm 3.0m超	m2	56	2,611	146,216	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 3.0m超	m2	80	1,509	120,720	
表層(車道・路肩部)	密粒度ギョップ [®] アスコン(13F) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	112	2,674	299,488	
路面切削工 (本線)		式	1		710,295	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	1,070	480.1	513,707	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	34	3,227	109,718	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	34	2,555	86,870	
路面切削工 (取付道路)		式	1		135,972	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	223	480.1	107,062	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	5	3,227	16,135	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	5	2,555	12,775	
縁石工		式	1		60,060	
縁石工		式	1		60,060	
アスカーフ	再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満	m	55	1,092	60,060	
防護柵工		式	1		2,889,682	
路側防護柵工		式	1		2,889,682	
カーブレール	塗装品(白色) Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無	m	340	7,861	2,672,740	
カーブレール	塗装品(白色) Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無	m	19	11,418	216,942	
標識工		式	1		37,560	
小型標識工		式	1		37,121	
標識柱	単柱式 径76.3 柱長さ 4.08m 2基以下(既設流用)	基	1	32,660	32,660	
標識板	2.0m2未満 警戒標識(既設流用) 単柱式	枚	1	4,461	4,461	
運搬処理工		式	1		439	
現場発生品運搬	警戒標識	式	1		439	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		388,468	
区画線工		式	1		388,468	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	510	298.8	152,388	
高視認性区画線	リブ式(溶融式) 実線 20cm	m	260	908	236,080	
道路付属施設工		式	1		322,392	
道路付属物工		式	1		14,652	
視線誘導標	スノーボール併用型 両面反射 φ100mm 防護柵取付 10本未満 (既設流用)	本	8	1,388	11,104	
距離標	設置 カートレール添架 パネル式(金具 固定) (既設流用)	枚	2	1,774	3,548	
照明工		式	1		279,786	
照明柱設置	鋼管テーパーポール H=10m (支給品)	基	1	98,143	98,143	
照明柱移設	鋼管テーパーポール H=10m (既設流用)	基	1	36,103	36,103	
照明柱基礎	φ500×2000 18-8-40(高炉)	箇所	1	28,428	28,428	
照明柱基礎移設	500×500×2000 (既設流用)	箇所	1	41,142	41,142	
作業土工		式	1		75,970	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		27,954	
現場発生品運搬	視線誘導標・距離標・照明柱					
		式	1		27,424	
現場発生品運搬	照明柱					
		式	1		530	
CCTV設備工						
		式	1		610,090	
CCTV装置設置工						
		式	1		55,551	
CCTVカメラ装置設置	支給品					
		台	1	55,551	55,551	
無停電電源設備設置工						
		式	1		99,955	
無停電電源装置設置	支給品					
		台	1	99,955	99,955	
引込開閉器箱設置工						
		式	1		18,713	
引込開閉器箱設置	支給品					
		台	1	18,713	18,713	
支柱設置工						
		式	1		297,964	
支柱設置	φ 267.4×t6.6 L=4.5m (支給品)					
		箇所	1	297,964	297,964	
光ケーブル敷設工						
		式	1		30,289	
光地中配線	SM-4C(支給品)					
		m	2	240.7	481	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光屋外管内配線	SM-4C					
		m	1	720.1	720	
光屋外管内配線	SM-4C(支給品)					
		m	2	393.9	787	
光ケーブル成端	5タープ以下					
		箇所	1	28,301	28,301	
配管・配線工						
		式	1		100,642	
地中配管	FEP30					
		m	2	325.1	650	
地中配管	FEP40					
		m	4	345.9	1,383	
地中配管	HIVE16					
		m	2	454.3	908	
屋外配管	#38(支給品)					
		m	3	1,422	4,266	
屋外配管	#50(支給品)					
		m	0.3	2,604	781	
屋外管内配線	UTPケーブル					
		m	2	546.4	1,092	
屋外管内配線	UTPケーブル(支給品)					
		m	4	503.4	2,013	
屋外管内配線	屋外用UTPケーブル(支給品)					
		m	5	503.4	2,517	
屋外管内配線	CV 2sq-3C(支給品)					
		m	5	1,204	6,020	
屋外管内配線	CV 5.5sq-3C					
		m	10	1,499	14,990	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外管内配線	CV 5.5sq-3C(支給品)	m	8	1,204	9,632	
屋外管内配線	IV 5.5sq	m	8	347.7	2,781	
屋外管内配線	IV 5.5sq(支給品)	m	3	262.6	787	
屋外露出配線	屋外用UTPケーブル(支給品)	m	0.6	787.8	472	
屋外露出配線	CV 2sq-3C(支給品)	m	0.6	1,926	1,155	
屋外露出配線	CV 5.5sq-3C	m	0.7	2,222	1,555	
架空配線	CV 5.5sq-3C	径間	1	28,980	28,980	
異種管継手	FEP40-#38	個	2	10,330	20,660	
運搬処理工		式	1		6,976	
現場発生品運搬	CCTV設備(カメラ設備・無停電電源装置)	式	1		4,034	
現場発生品運搬	CCTV設備(支柱)	式	1		2,942	
構造物撤去工		式	1		903,244	
防護柵撤去工		式	1		272,874	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-4E	m	219	1,246	272,874	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去工						
		式	1		142,099	
標識撤去	警戒標識 単柱式					
		基	1	17,335	17,335	
標識撤去	警戒標識 複柱式					
		基	4	31,191	124,764	
道路付属物撤去工						
		式	1		5,857	
視線誘導標撤去	スノーボール併用型 防護柵取付 10本未満					
		本	8	552.7	4,421	
距離標撤去	ガードレール添架 パネル式(金具固定)					
		枚	2	718.1	1,436	
構造物取壊し工						
		式	1		229,220	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	14	7,059	98,826	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m3	0.2	14,263	2,852	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					
		m	180	587.5	105,750	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm					
		m2	120	181.6	21,792	
運搬処理工						
		式	1		253,194	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	15	3,486	52,290	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.2	4,286	857	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	12	6,474	77,688	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	15	3,620	54,300	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.2	4,984	996	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	12	2,129	25,548	
現場発生品運搬	警戒標識、視線誘導標・距離標	式	1		878	
現場発生品運搬	警戒標識、ガードレール	式	1		40,637	
情報ボックス工		式	1		28,228	
管路工(管路部)		式	1		28,228	
マンホール嵩上げ	φ600 調整高さh=0.05m	箇所	1	28,228	28,228	
仮設工		式	1		1,528,255	
交通管理工		式	1		1,528,255	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		837,135	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		691,120	
直接工事費		式	1		51,726,811	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		8,119,523	
共通仮設費		式	1		1,959,058	
運搬費		式	1		214,954	
建設機械運搬費		式	1		214,954	
技術管理費		式	1		1,117,908	
道路施設基本データ作成費		式	1		53,285	
保守管理(ICT)		式	1		26,099	
システム初期費(ICT)		式	1		1,038,524	
現場環境改善費(率計上)		式	1		626,196	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,160,465	
純工事費		式	1		59,846,334	
現場管理費		式	1		21,240,826	
工事原価		式	1		81,087,160	
一般管理費等		式	1		14,092,840	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		95,180,000	
消費税相当額		式	1		9,518,000	
工事費計		式	1		104,698,000	