

積算内訳書

1. 工事名

工事名	東播海岸維持作業
工事地名	(自)兵庫県神戸市垂水区塩屋町地先 (至)兵庫県神戸市垂水区狩口台地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	東播海岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	9,981,844			
排水構造物工	式	1	453,350			
集水桝・マンホール工	式	1	453,350	蓋	5	枚
				鋳鉄製 T-14 φ600；転落防止用梯子、無収縮モルタル含む		
養浜工	式	1	5,080,270			
養浜維持工	式	1	5,080,270	掘削(砂)	400	m3
				機械施工；		
				掘削(砂)	200	m3
				人力施工；		
				埋戻し(砂)	400	m3
				機械施工；		
				埋戻し(砂)	200	m3
				人力施工；		
養浜敷均し	200	m2				
機械施工；						
養浜敷均し	200	m2				
人力施工；						
海岸施設補修工	式	1	731,014			
海岸施設補修工	式	1	188,414	コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				充てん工法	1	構造物
				20m未満 エポキシ樹脂；カッター、清掃、プライマー、充填材、仕上げ含む		
護岸漏水補修	5	箇所				
水抜き孔 径75mm；吸出防止材含む						
断面修復工	式	1	542,600	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ポリマーセメントモルタル		

積算内訳書

工事名	東播海岸維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、 鉄筋ケレン、防錆処理、プライマー含む 左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 無収縮モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、鉄 筋ケレン、防錆処理、プライマー含む	1	構造物
清掃工	式	1	327,813			
排水施設清掃工	式	1	317,466	側溝清掃(人力) 人力 無蓋；積込含む 側溝清掃(人力) 人力 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；蓋取外し、設置、 積込含む	180 180	m m
残土処理工	式	1	10,347	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 1	式 式
構造物撤去工	式	1	56,685			
排水構造物撤去工	式	1	56,685	蓋版撤去 マンホール蓋 φ600；コンクリート切断含む	15	枚
撤去物処理工	式	1	9,235			
運搬処理工	式	1	9,235	現場発生品運搬 マンホール蓋 φ600；	1	回
雑作業工	式	1	3,179,577			
労務費	式	1	2,797,200	普通作業員 特殊作業員	100 20	人 人
機械運転費	式	1	382,377	ダンプトラック 2t積； クレーン装置付トラック 2t積 2.0t吊； クレーン装置付トラック 4t積 2.0t吊；	30 5 30	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	東播海岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				小型バックホ 山積0.13m3(ｸﾛｰﾗ型・排ｶﾞｽ対策第2次基準値)； 発動発電機 2kVA； 5時間
				5時間
仮設工	式	1	143,900	
交通管理工	式	1	143,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,981,844	
共通仮設費	式	1	962,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	962,000	
純工事費	式	1	10,943,844	
現場管理費	式	1	4,427,000	
工事原価	式	1	15,370,844	
一般管理費等	式	1	3,249,156	
工事価格	式	1	18,620,000	