

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 加古川大堰関連維持作業
工事地名	兵庫県加古川市加古川水系下流部(加古川大堰管理区域)

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 河川管理第二課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 加古川大堰関連維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	15, 437, 135		
堰関連施設維持工		式	1	3, 634, 812		
除草工		式	1	1, 922, 085	施設除草 16, 000 m2 機械除草(肩掛式)；集草・積込・公園内運搬含む 施設除草 2, 000 m2 人力除草；集草・積込・公園内運搬含む 運搬A 30 台 2t積(加古川市内)；木枝葉・幹 直径20cm以下、長さ1. 5m以下 運搬B 1 台 2t積(加古川市内)；幹 直径20cm超え30cm未満、長さ1. 5m超え 運搬C 1 台 2t積(三木市内)；木枝葉・幹	
植栽維持工		式	1	1, 400, 667	高木せん定A 10 本 幹周30cm未満；集積・積込・運搬含む 高木せん定B 20 本 幹周30cm以上60cm未満；集積・積込・運搬含む 高木せん定C 20 本 幹周60cm以上90cm未満；集積・積込・運搬含む 高木せん定D 10 本 幹周90cm以上120cm未満；集積・積込・運搬含む 高木せん定E 5 本 幹周120cm以上150cm未満；集積・積込・運搬含む 高木せん定F 5 本 幹周150cm以上180cm未満；集積・積込・運搬含む 高木せん定G 2 本 幹周180cm以上210cm未満；集積・積込・運搬含む 寄植せん定A 500 m2 中木；集積・積込・運搬含む 寄植せん定B 30 m2 低木；集積・積込・運搬含む	

積算内訳書

工事名	R 8 加古川大堰関連維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
処分費	式	1	312,060	処分費 A 木枝葉・幹(加古川市内)；木枝葉・幹 直径20cm 以下、長さ1.5m以下	25	t
				処分費 B 幹(直径10cm超え)(加古川市内)；幹 直径20cm 超え30cm未満、長さ1.5m超え	1	t
				処分費 C 木枝葉・幹(三木市内)；木枝葉・幹	1	t
伐木・伐竹工	式	1	1,640,210			
伐木工	式	1	1,497,110	伐木 A 幹周30cm未満 除根作業なし；積込・運搬含む	3	本
				伐木 B 幹周30cm以上60cm未満 除根作業なし；積込・運 搬含む	3	本
				伐木 C 幹周60cm以上90cm未満 除根作業なし；積込・運 搬含む	3	本
				伐木 D 幹周90cm以上120cm未満 除根作業なし；積込・ 運搬含む	3	本
				伐木 E 幹周120cm以上150cm未満 除根作業なし；積 込・運搬含む	3	本
				伐木 F 幹周150cm以上180cm未満 除根作業なし；積込・ 運搬含む	2	本
				伐木 G 幹周180cm以上210cm未満 除根作業なし；積込・ 運搬含む	1	本
処分費	式	1	143,100	処分費 A 木枝葉・幹(加古川市内)；木枝葉・幹 直径20cm 以下、長さ1.5m以下	10	t
				処分費 B	5	t

積算内訳書

工事名	R 8 加古川大堰関連維持作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					幹(直径10cm超え)(加古川市内)；幹 直径20cm 超え30cm未満、長さ1.5m超え	
清掃工	式	1	915,880			
塵芥処理工	式	1	48,530	堆積塵芥収集(機械処理)	10	m3
				；収集・集積・積込み 運搬(堆積塵芥)	10	m3
建設発生土処理工	式	1	610,300	塵芥(加古川大堰)；可燃物・木くずの混成		
処分費	式	1	257,050	土砂運搬・積込	100	m3
				仮置土砂(加古川大堰)；建設発生土(砂質土)		
				処分費	5	t
				可燃物・木くずの混合ゴミ(高砂市内)；可燃物・ 木くずの混成		
				残土等処分費	100	m3
				；建設発生土(砂質土)		
堰施設補修工	式	1	1,573,170			
取壊し工	式	1	386,370	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				人力 無筋構造物；積込含む 殻運搬	10	m3
				コンクリート殻 2t車 7.3km；コンクリート塊(無筋)		
処分費	式	1	42,300	処分費		
コンクリート工	式	1	358,500	コンクリート殻(無筋)；コンクリート塊(無筋)		
				コンクリート工	10	m3
アスファルト舗装工	式	1	786,000	無筋構造物 18-8-40(高炉)；		
				上層路盤	100	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 250mm；		
				基層	100	m2
				再生粗粒度アスコン (20) 舗装厚50mm 1.4m未満(1 層当り平均仕上り厚50mm以下)；プライムコート含む		
表層	100	m2				
				再生密粒度アスコン (13) 舗装厚50mm 1.4m未満(1 層当り平均仕上り厚50mm以下)；タックコート含む		

積算内訳書

工事名	R 8 加古川大堰関連維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
警報看板設置工	式	1	1,449,000		
警報看板設置工	式	1	1,449,000	警報看板設置 アルミ板t=2 高リブ付 1500×1500 無反射シート；取り付け金具を含み、支柱を含まない。取り外しを含む。	6 枚
応急対策工	式	1	141,580		
水質事故対策工	式	1	141,580	吸着処理A マット型 設置・撤去；労務費のみ	2 m2
				吸着処理B フェノス型 設置・撤去；労務費のみ	20 m
加古川大堰放流時巡視工	式	1	1,389,043		
巡視運転工	式	1	1,389,043	巡視運転A 5:00～22:00のはじめの8時間；運転手(一般)含む	60 時間
				巡視運転B 5:00～22:00の8時間を超える部分；運転手(一般)含む	30 時間
				巡視運転C 22:00～5:00のはじめの8時間；運転手(一般)含む	60 時間
				巡視運転D 22:00～5:00の8時間を超える部分；運転手(一般)含む	30 時間
				事前訓練	1 回
				燃料 ガソリン；ガソリン・レギュラー	100 L
				任意保険料	1 式
雑作業工	式	1	4,629,760		
運転費	式	1	3,587,670	クレーン装置付トラック運転 2t積2t吊；労務費・燃料費含む	30 時間

積算内訳書

工事名	R 8 加古川大堰関連維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クレーン装置付トラック運転 4t積2.9t吊；労務費・燃料費含む	100	時間
				ダンプトラック運転 2t積(オンロード・ディーゼル)；労務費・燃料費含む	80	時間
				ダンプトラック運転 4t積(オンロード・ディーゼル)；労務費・燃料費含む	30	時間
				肩掛式草刈機運転 カット径255mm；労務費・燃料費含む	70	時間
				チェンソー運転 鋸長500mm；労務費・燃料費含む	100	時間
				小型バックホ運転 山積0.13m3(クローラ型・排ガス対策1次基準値)；労務費・燃料費含む	100	時間
				高所作業車運転 トラック架装 伸縮バーム式 作業床高12m；労務費・燃料費含む	100	時間
労務費	式	1	1,042,090	運転手(一般)	10	時間
				普通作業員	100	時間
				軽作業員	10	時間
				造園工	200	時間
仮設工	式	1	63,680			
交通管理工	式	1	63,680	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	15,437,135			
共通仮設費	式	1	1,075,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	1,075,000			
純工事費	式	1	16,512,135			
現場管理費	式	1	5,753,000			

積算内訳書

工事名	R 8 加古川大堰関連維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	22, 265, 135	
一般管理費等	式	1	4, 474, 865	
工事価格	式	1	26, 740, 000	