単　価　合　意　書

令和８年２月１６日に契約したＲ７加古川滝野大橋周辺他舗装他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年８月２１日

発注者　住所　兵庫県姫路市北条１丁目２５０

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長　富本　和也

受注者　住所　兵庫県丹波市氷上町稲継２９０

氏名　株式会社　西田土木

代表取締役　西田　憲明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		30,286,446	
道路土工		式	1		3,531,728	
掘削工		m3	140		40,530	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		40,530	
路体盛土工		m3	90		518,580	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		518,580	
法面整形工		式	1		928,050	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m2	690	1,345	928,050	
植生工		式	1		1,958,880	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	1,120	1,749	1,958,880	
残土処理工		式	1		85,688	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		8,968	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		76,720	
舗装工		式	1		20,409,816	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装準備工(ICT)		式	1		808,689	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	6,790	119.1	808,689	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		21,080	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	8	746.1	5,968	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	8	1,889	15,112	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部)		式	1		35,646	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	6	976	5,856	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,499	14,994	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,466	14,796	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (市道部)		式	1		136,458	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	66	1,668	110,088	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	15	1,758	26,370	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)		式	1		19,407,943	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	6,790	354.7	2,408,413	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	10,410	1,633	16,999,530	
縁石工		式	1		2,180,173	
作業土工		式	1		219,337	
縁石工		式	1		1,960,836	
舗装止	C種(150×150×600)	m	308	4,493	1,383,844	
舗装止	18-8-40(高炉)	m	41	13,128	538,248	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	4	5,594	22,376	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/205×250～100×600(片面R)B種 切下	m	0.6	7,576	4,545	
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	3	3,941	11,823	
防護柵工		式	1		2,084,885	
作業土工		式	1		73,112	
防止柵工		式	1		2,011,773	
車止めｹﾞｰﾄ	片開式 W=3.0m	基	0	2,140,693	0	
車止めｹﾞｰﾄ基礎	片開式 W=3.0m	基	5	194,133	970,665	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車止めｹﾞｰﾄ	片開式 W=3.5m	基	0	2,238,417	0	
車止めﾊﾞﾘｶｰ	自転車通行可能用 W=0.73m、H=0.65m	基	8	112,950	903,600	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m	m	6	22,918	137,508	
区画線工		式	1		1,281	
区画線工		式	1		1,281	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2	640.6	1,281	
構造物撤去工		式	1		492,379	
構造物取壊し工		式	1		328,891	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.1	30,539	3,053	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	5	612.3	3,061	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	590	534.4	315,296	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	14	534.4	7,481	
運搬処理工		式	1		163,488	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	31	2,666	82,646	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	7,871	787	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	31	2,570	79,670	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.1	3,856	385	
仮設工		式	1		1,586,184	
交通管理工		式	1		1,586,184	
交通誘導警備員		式	1		1,586,184	
直接工事費		式	1		30,286,446	
共通仮設費		式	1		10,884,819	
共通仮設費		式	1		7,105,498	
技術管理費		式	1		6,726,542	
施工調査費		式	1		17,085	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		567,944	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		6,141,513	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		378,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,779,321	
純工事費		式	1		41,171,265	
現場管理費		式	1		11,229,956	
工事原価		式	1		67,551,007	
一般管理費等		式	1		10,848,993	
工事価格		式	1		78,400,000	
消費税相当額		式	1		7,840,000	
工事費計		式	1		86,240,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
道路修繕 【河高地区】		式	1		9,411,439	
舗装工		式	1		5,313,887	
舗装打換え工		式	1		5,313,887	
不陸整正	補足材無し	m2	2,910	158.1	460,071	
表層 (県道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	33	1,672	55,176	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,655	0	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,870	1,672	4,798,640	
区画線工		式	1		924,613	
区画線工		式	1		924,613	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,150	373.5	429,525	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	8	402.6	3,220	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	647	4,529	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	867.3	3,469	
溶融式区画線 (歩道帯表示)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	381	1,270	483,870	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		2,644,603	
構造物取壊し工		式	1		1,752,418	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	206	651.3	134,167	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,910	556.1	1,618,251	
運搬処理工		式	1		892,185	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	145	2,904	421,080	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	145	3,249	471,105	
仮設工		式	1		528,336	
交通管理工		式	1		528,336	
交通誘導警備員		式	1		528,336	
直接工事費		式	1		9,411,439	
共通仮設費		式	1		1,565,172	
共通仮設費		式	1		112,662	
現場環境改善費（率計上）		式	1		112,662	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
共通仮設費（率計上）		式	1		1,452,510	
純工事費		式	1		10,976,611	
現場管理費		式	1		4,173,175	
工事原価		式	1		15,149,786	