単　価　合　意　書

令和８年２月１６日に契約したＲ７加古川滝野大橋周辺他舗装他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年10月5日

発注者　住所　兵庫県姫路市北条１丁目２５０

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 姫路河川国道事務所長　富本　和也

受注者　住所　兵庫県丹波市氷上町稲継２９０

氏名　株式会社　西田土木

代表取締役　西田　憲明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
舗装		式	1		29,628,985	
道路土工		式	1		2,573,860	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	式	0		0	
掘削工		m3	300		64,470	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		64,470	
路体盛土工		m3	90		518,580	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		518,580	
法面整形工		式	1		497,650	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m2	370	1,345	497,650	
植生工		式	1		1,171,830	
張芝	張芝工 500m2以上	m2	670	1,749	1,171,830	
残土処理工		式	1		321,330	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		33,630	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		287,700	
舗装工		式	1		20,587,680	
舗装準備工(ICT)		式	1		821,790	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	6,900	119.1	821,790	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (歩道部)		式	1		44,915	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	0	746.1	0	
上層路盤(歩道部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	13	998	12,974	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	0	1,889	0	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	13	2,457	31,941	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (乗入部)		式	1		35,646	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm	m2	6	976	5,856	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,499	14,994	
表層(車道・路肩部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	6	2,466	14,796	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 (市道部)		式	1		143,130	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	70	1,668	116,760	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	15	1,758	26,370	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(ICT)		式	1		19,542,199	
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	6,570	354.7	2,330,379	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	10,540	1,633	17,211,820	
縁石工		式	1		2,324,684	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		354,103	
縁石工		式	1		1,970,581	
舗装止	C種(150×150×600)	m	299	4,493	1,343,407	
舗装止	18-8-40(高炉)	m	41	13,128	538,248	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	B種(180/205×250×600)	m	9	5,594	50,346	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	180/205×250～100×600(片面R)B種 切下	m	0	7,576	0	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	199/205×100×600 乗入	m	5	7,716	38,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	A種(120×120×600)	m	0	3,941	0	
防護柵工		式	1		2,097,951	
作業土工		式	1		73,112	
防止柵工		式	1		2,024,839	
車止めｹﾞｰﾄ基礎	片開式 W=3.0m	基	0	194,133	0	
車止めｹﾞｰﾄ基礎	片開式 W=3.0m	基	5	194,181	970,905	
車止めﾊﾞﾘｶｰ	自転車通行可能用 W=0.73m、H=0.65m	基	7	112,950	790,650	
車止めﾊﾞﾘｶｰ	自転車通行可能用 W=0.73m、H=0.65m 基礎変形型	基	1	114,569	114,569	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m	m	0	22,918	0	
転落(横断)防止柵	柵高 1.1m	m	7	21,245	148,715	
区画線工		式	1		1,281	
区画線工		式	1		1,281	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2	640.6	1,281	
構造物撤去工		式	1		388,975	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		259,794	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.3	30,539	9,161	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	0	612.3	0	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	450	534.4	240,480	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10cm	m2	19	534.4	10,153	
運搬処理工		式	1		129,181	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	2,666	63,984	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	7,871	2,361	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	24	2,570	61,680	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	3,856	1,156	
仮設工		式	1		1,654,554	
交通管理工		式	1		1,654,554	
交通誘導警備員		式	1		1,654,554	
直接工事費		式	1		29,628,985	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		12,058,648	
共通仮設費		式	1		7,599,843	
技術管理費		式	1		6,726,542	
施工調査費		式	1		17,085	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		567,944	
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)		式	1		6,141,513	
営繕費		式	1		296,258	
快適ﾄｲﾚ		式	1		296,258	
現場環境改善費		式	1		206,020	
現場環境改善費(積上計上)		式	1		206,020	
現場環境改善費（率計上）		式	1		371,023	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,458,805	
工事費		式	1		41,687,633	
現場管理費		式	1		12,695,895	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		69,819,370	
一般管理費等		式	1		11,280,630	
工事価格		式	1		81,100,000	
消費税相当額		式	1		8,110,000	
工事費計		式	1		89,210,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
舗装補 (河高地区】		式	1		9,412,775	
舗装工		式	1		5,313,887	
舗装打換え工		式	1		5,313,887	
不陸整正	補足材無し	m2	2,910	158.1	460,071	
表層 (県道部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	33	1,672	55,176	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	0	1,655	0	
表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	2,870	1,672	4,798,640	
区画線工		式	1		923,343	
区画線工		式	1		923,343	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,150	373.5	429,525	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	8	402.6	3,220	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	7	647	4,529	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	4	867.3	3,469	
溶融式区画線 (歩道帯表示)	溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	380	1,270	482,600	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		2,647,209	
構造物取壊し工		式	1		1,755,024	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	210	651.3	136,773	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,910	556.1	1,618,251	
運搬処理工		式	1		892,185	
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	145	2,904	421,080	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	145	3,249	471,105	
仮設工		式	1		528,336	
交通管理工		式	1		528,336	
交通誘導警備員		式	1		528,336	
直接工事費		式	1		9,412,775	
共通仮設費		式	1		1,678,925	
共通仮設費		式	1		223,731	
安全費		式	1		110,933	

単　価　表

区分・工種・種別・細別	規　格	契約単位	数　量	合意単価	金　額	摘要(合意条件)
全管理員	JR工事管理者	式	1		67,119	
全管理員	JR列車見張員	式	1		43,814	
環境改善費（率計上）		式	1		112,798	
設費（率計上）		式	1		1,455,194	
		式	1		11,091,700	
理費		式	1		4,344,142	
		式	1		15,435,842	



