

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号区画線修繕その他工事
工事地名	(自)兵庫県揖保郡太子町上太田地先 (至)兵庫県宍粟市波賀町戸倉地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	153日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号区画線修繕その他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	15,261,950			
舗装工	式	1	1,863,000			
薄層カー舗装工	式	1	1,863,000	薄層カー舗装 樹脂系すべり止め舗装 RPN-301(カートップ 全面) ；	300	m2
区画線工	式	1	11,339,750			
区画線工	式	1	11,339,750	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 セヅラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装有； ペイント式区画線	7,000 2,000 500 500 7,000 500 500 500	m m m m m m m m

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 9 号区画線修繕その他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	2,059,200	
交通管理工	式	1	2,059,200	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	15,261,950	
共通仮設費	式	1	3,130,930	
共通仮設費	式	1	643,930	
安全費	式	1	468,930	標識車 1 式 2tトラック 電光標識板 発動発電機 運転時間9時間 ；
現場環境改善費（率計上）	式	1	175,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,487,000	
純工事費	式	1	18,392,880	
現場管理費	式	1	9,339,000	
工事原価	式	1	27,731,880	
一般管理費等	式	1	5,898,120	
工事価格	式	1	33,630,000	