

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事
工事地名	兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	263日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	28,399,880		
街路樹維持作業		式	1	28,399,880		
剪定		式	1	6,656,715	剪定A 高木 夏期 幹周 30cm以上60cm未満 50本以上； 集積、積込、運搬含む50 本 剪定B 高木 夏期 幹周 60cm以上90cm未満 50本以上； 集積、積込、運搬含む50 本 剪定C 中木 円筒形 H=200cm以上300cm未満 50本以上 ；集積、積込、運搬含む50 本 剪定D 中木 球形 H=100cm以上200cm未満 50本以上； 集積、積込、運搬含む100 本 剪定E 中木 球形 H=100cm以上200cm未満 50本以上（ 夜間）；集積、積込、運搬含む100 本 剪定F 低木 球形 H=100cm未満 50本以上；集積、積込、 運搬含む50 本 剪定G 中木 寄植 1000m2以上；集積、積込、運搬含む10,000 m2 剪定H 中木 寄植 1000m2以上（夜間）；集積、積込、運 搬含む2,000 m2 剪定I 低木 寄植 1000m2以上；集積、積込、運搬含む10,000 m2	
伐採		式	1	829,770	伐採A チェーンソー伐採 幹周20cm未満；積込、運搬含む10 本 伐採B チェーンソー伐採 幹周20cm以上30cm未満；積込、運搬 含む10 本	

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐採C チェーンソー伐採 幹周30cm以上60cm未満；積込、運搬含む	10	本
				伐採D チェーンソー伐採 幹周60cm以上90cm未満；積込、運搬含む	10	本
				伐採E チェーンソー伐採 幹周：90cm以上120cm未満；積込、運搬含む	10	本
				伐採F 低木 チェーンソー伐採 幹周：20cm未満；積込、運搬含む	10	本
抜根	式	1	34, 275	抜根A 低木 人力抜根 幹周：20cm未満；掘上、積込、運搬含む	50	本
剪除	式	1	141, 300	剪除 ；積込含む	100	本
芽かき	式	1	211, 800	芽かき ；積込含む	500	本
除草	式	1	2, 842, 700	除草A 肩掛式；集積、積込含む	8, 000	m2
				除草B 抜根 1000m2以上；障害物の除去、集積、積込、運搬含む	10, 000	m2
				除草C 抜根 1000m2以上（夜間）；障害物の除去、集積、積込、運搬含む	1, 000	m2
防草処理	式	1	733, 920	防草シート設置A 平面(1:2.0超) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2；U字アンカーピン、粘着テープ 含む	100	m2
				防草シート設置B 法面(1:2.0以下) t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m2；U字アンカーピン、粘着テープ 含む	100	m2
				防草シート端部処理A	50	m

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト部；コーキング材、アスファルトビニールシート含む 防草シート端部処理B	50	m
				コンクリート部；コーキング材、コンクリートビニールシート含む 防草シート端部処理C	50	箇所
				ガードレール支柱際部処理；支柱用カバーシート、大頭釘、 粘着テープ含む		
				防草シート端部処理D	50	m
				天端部処理；粘着テープ含む		
機械運転	式	1	7,329,750	巡回	2	日
				ライトバン 1.5L；造園工、一般運転手、燃料費含む		
				トラック運転A	10	H
				2t；一般運転手、燃料費含む		
				クレーン装置付きトラック運転A	10	H
				4t積(2.9t吊)；特殊運転手、燃料費含む		
				高所作業車運転A	50	H
				トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m；特殊運転手、 燃料費含む		
				高所作業車運転B	50	H
				トラック架装リフト・ブーム型 作業床高12m（夜間）；特 殊運転手、燃料費含む		
				小型バックホ運転	50	H
				クローラ型 山積0.13m3(平積0.1m3)；特殊運転手、 燃料費含む		
				バックホ運転A	50	日
				4.0m3；一般運転手、燃料費含む		
				バックホ運転B	200	H
				4.0m3（夜間）；一般運転手、燃料費含む		
普通作業員	式	1	3,672,900	普通作業員A	90	日
				普通作業員B	100	H
				普通作業員C	250	H
				(夜間)；		
交通管理工	式	1	3,835,750	交通誘導警備員A	90	日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員B	150	H

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				交通誘導警備員A（夜間）；		
				交通誘導警備員C	90	日
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員D	50	H
				交通誘導警備員B（夜間）；		
処分費	式	1	2,111,000	処分費AA	1	t
				可燃物（幹）；		
				処分費AB	1	t
				可燃物（幹）；		
				処分費AC	1	t
				可燃物（幹）；		
				処分費AD	1	t
				可燃物（幹）；		
				処分費AE	1	t
				可燃物（幹）；		
				処分費AF	1	t
				可燃物（幹）；		
				処分費AG	1	t
				可燃物（幹）；		
				処分費AH	1	t
				可燃物（幹）；		
				処分費BA	1	t
				可燃物（根）；		
				処分費BB	1	t
				可燃物（根）；		
				処分費BC	1	t
				可燃物（根）；		
				処分費BD	1	t
				可燃物（根）；		
				処分費BE	1	t
				可燃物（根）；		
				処分費BF	1	t
				可燃物（根）；		
				処分費BG	1	t

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				可燃物(根) ; 処分費BH	1 t
				可燃物(根) ; 処分費CA	10 t
				可燃物(枝葉) ; 処分費CB	10 t
				可燃物(枝葉) ; 処分費CC	3 t
				可燃物(枝葉) ; 処分費CD	3 t
				可燃物(枝葉) ; 処分費CE	20 t
				可燃物(枝葉) ; 処分費CF	30 t
				可燃物(枝葉) ; 処分費CG	3 t
				可燃物(枝葉) ; 処分費CH	10 t
				可燃物(枝葉) ; 処分費DA	1 t
				可燃物(竹) ; 処分費DB	1 t
				可燃物(竹) ; 処分費DC	1 t
				可燃物(竹) ; 処分費DD	1 t
				可燃物(竹) ; 処分費DE	1 t
				可燃物(竹) ; 処分費DF	1 t
				可燃物(竹) ; 処分費DG	1 t
				可燃物(竹) ; 処分費DH	1 t

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				可燃物(竹) ; 処分費EA	1 t
				可燃物(草) ; 処分費EB	1 t
				可燃物(草) ; 処分費EC	1 t
				可燃物(草) ; 処分費ED	1 t
				可燃物(草) ; 処分費EE	1 t
				可燃物(草) ; 処分費EF	1 t
				可燃物(草) ; 処分費EG	1 t
				可燃物(草) ; 処分費EH	1 t
				可燃物(草) ; 処分費F	5 m3
				不燃物(混合廃棄物) ;	
直接工事費	式	1	28,399,880		
共通仮設費	式	1	7,611,400		
共通仮設費	式	1	4,004,400		
安全費	式	1	4,004,400	標識車	15 日
				2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 ; 後尾警戒車A	150 H
				2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 ; 後尾警戒車B	200 H
				2tトラック 一般 電光表示板 発動発電機 (夜間) ;	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,607,000		

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号 2 9 号街路樹維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	36,011,280	
現場管理費	式	1	16,423,000	
工事原価	式	1	52,434,280	
一般管理費等	式	1	10,175,720	
工事価格	式	1	62,610,000	