

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事
工事地名	兵庫県姫路市北条1丁目250番地(姫路河川国道事務所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	防災課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備		式	1	28,753,340			
道路照明維持補修工		式	1	22,130,950			
補修費		式	1	11,493,663	道路照明器具撤去	15	台
					道路照明器具取付(労務)	15	台
					道路照明器具撤去(夜間)	29	台
					道路照明器具取付(労務)(夜間)	29	台
					LED道路照明器具(材料)	4	台
					KCE050-2 ;		
					LED道路照明器具(材料)	20	台
					KCE070-2 ;		
					LED道路照明器具(材料)	1	台
					KCE090-2H ;		
					LED道路照明器具(材料)	1	台
					KCE090-2C ;		
					LED道路照明器具(材料)	7	台
					KCE100-2 ;		
					LED道路照明器具(材料)	5	台
					KCE100-3 ;		
					LED道路照明器具(材料)	5	台
					KCE150-3 ;		
					LED道路照明器具用ケーブル(材料)	41	本
					蛍光ランプ 取替(夜間)	94	個
					FHF-32 ;		
					結線ボックス(材料)	2	個
					単独用 ;		
					結線ボックス(材料)	1	個
					連続用 ;		
					自動点滅器取替(電子式 受台付)	1	個
					100V 3A 金具(ハット 取付) ;		
					自動点滅器取替(電子式 受台付)	1	個
					200V 3A 金具(ハット 取付) ;		
					自動点滅器取替(電子式 受台付)	1	個

積算内訳書

工事名		R 8 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				100V 3A ニップル(ボール直付) ; 自動点滅器取替(電子式 受台付)	1 個
				200V 3A ニップル(ボール直付) ; 自動点滅器取替(電子式 本体のみ)	5 個
				100V 3A 金具、ニップル共通 ; 自動点滅器取替(電子式 本体のみ)	8 個
				200V 3A 金具、ニップル共通 ; 自動点滅器取替(電子式 本体のみ)	2 個
				200V 6A 金具、ニップル共通 ; 管理番号札(材料)	1 枚
				ステンバンド付 ; 管理番号札(材料)	1 枚
				シート式 ; 名称銘板(材料)	1 枚
				クリスキャップ(材料)	5 個
				M24 ; ターミナルキャップ(材料)	1 個
				28mm ; ケーブル(材料)	8 m
				VVR1.6mm-3C(自動点滅器用) ; ケーブル(材料)	17 m
				VVR2.0mm-2C(電源用) ; 道路照明柱撤去	2 基
				8~12m 350kg以下 ; 道路照明柱建柱	1 基
				8~12m 350kg以下 ; 道路照明柱撤去(夜間)	1 基
				8~12m 350kg以下 ; 道路照明柱建柱(夜間)	1 基
				8~12m 350kg以下 ; 道路照明柱(材料)	1 本
				IA8B-S めっき ; 道路照明柱(材料)	1 本
				IA8.3B-S めっき ;	

積算内訳書

工事名	R 8 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				道路照明柱(材料) IA10B-S めっき ;	1	本
				道路照明柱(材料) IA10.3B-S めっき ;	1	本
				道路照明柱(材料) IA10B-C めっき ;	1	本
				道路照明柱運搬 20本未満 1本/回 ;	1	本
				ブリンカーライト撤去	1	台
				ブリンカーライト設置(労務)	1	台
				ブリンカーライト(材料) LED 自立形2灯式 ;	1	台
				ブリンカーライト支柱(材料) φ89.1×t4.2 L=750 HDZT63 ;	1	本
補修移動費	式	1	2,062,910	補修移動 姫路維持管内 ライトバン ;	16	回
				補修移動 姫路維持管内 ライトバン+高所作業車 ;	15	回
				補修移動 山崎維持管内 ライトバン ;	1	回
				補修移動 山崎維持管内 ライトバン+高所作業車 ;	6	回
				補修移動(夜間) 姫路維持管内 ライトバン ;	3	回
				補修移動(夜間) 姫路維持管内 ライトバン+高所作業車 ;	14	回
現地作業費	式	1	548,857	現地作業	43	時間
				現地作業(夜間)	8	時間
巡回費	式	1	2,082,290	巡回点検 姫路維持管内 ;	3	回
				巡回点検 山崎維持管内 ;	3	回
				巡回点検(夜間) 姫路維持管内 ;	12	回

積算内訳書

工事名	R 8 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				巡回点検(夜間) 山崎維持管内；	12	回
				トンネル巡回点検 姫路維持管内；	1	回
				トンネル巡回点検 山崎維持管内；	1	回
トンネル照明器具清掃費	式	1	3,808,230	トンネル照明器具清掃(夜間) 夢前トンネル(上) 168灯；時間の制約あり	1	回
				トンネル照明器具清掃(夜間) 夢前トンネル(下) 179灯；時間の制約あり	1	回
				トンネル照明器具清掃(夜間) 山田トンネル 133灯；時間的制約あり	1	回
				トンネル照明器具清掃(夜間) 山田南トンネル 121灯；時間の制約あり	1	回
				トンネル照明器具清掃(夜間) 城山トンネル(上) 219灯；区分開閉器6台清掃含む	1	回
				トンネル照明器具清掃(夜間) 城山トンネル(下) 223灯；区分開閉器6台清掃含む	1	回
				トンネル照明器具清掃(夜間) 王子トンネル(上) 146灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃(夜間) 王子トンネル(下) 128灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 福田トンネル(上) 89灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 福田トンネル(下) 98灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 引原トンネル 21灯；	1	回
				トンネル照明器具清掃 兵坂トンネル 84灯；	1	回
附帯工事費	式	1	2,135,000	道路照明灯復旧 姫路維持管内；補修移動、交通誘導警備員、標識 車、後尾警戒車含む	1	回
				道路照明灯復旧	1	回

積算内訳書

工事名	R 8 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					山崎維持管内；補修移動、交通誘導警備員含む ブリンカーライト復旧	
					1	回
					姫路維持管内；補修移動、交通誘導警備員含む ブリンカーライト復旧	
					1	回
仮設工		式	1	6,622,390	山崎維持管内；補修移動、交通誘導警備員含む	
交通管理工		式	1	6,622,390	交通誘導警備員A	
					交通誘導警備員B	
					交通誘導警備員A（夜間）	
					交通誘導警備員B（夜間）	
					標識車	
					2tトラック 電光標識H=1.67m 回転灯付； 後尾警戒車	
					2tトラック 電光標識H=1.67m 回転灯付； 標識車（夜間）	
					2tトラック 電光標識H=1.67m 回転灯付； 後尾警戒車（夜間）	
					2tトラック 電光標識H=1.67m 回転灯付；	
直接工事費		式	1	28,753,340		
共通仮設費		式	1	3,807,225		
共通仮設費		式	1	64,225		
技術管理費		式	1	64,225	道路施設基本データ作成費	1 式
共通仮設費（率計上）		式	1	3,743,000		
純工事費		式	1	32,560,565		
現場管理費		式	1	15,547,000		

積算内訳書

工事名	R 8 姫路河川国道事務所管内道路照明施設維持補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	48,107,565	
一般管理費等	式	1	9,002,435	
工事価格	式	1	57,110,000	