

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 東播海岸維持作業
工事地名	(自)兵庫県神戸市垂水区塩屋町地先 (至)兵庫県明石市船上町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 東播海岸維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持	式	1	27,386,432		
排水構造物工	式	1	1,487,850		
集水桝・マンホール工	式	1	1,487,850	蓋	15 枚
				鋳鉄製 T-14 φ600；転落防止用梯子、無収縮モルタル含む	
養浜工	式	1	17,274,025		
養浜維持工	式	1	17,274,025	掘削(砂)	1,100 m3
				機械施工；	
				掘削(砂)	700 m3
				人力施工；	
				埋戻し(砂)	1,100 m3
				機械施工；	
				埋戻し(砂)	700 m3
				人力施工；	
				養浜敷均し	700 m2
				機械施工；	
				養浜敷均し	700 m2
				人力施工；	
海岸施設補修工	式	1	896,889		
海岸施設補修工	式	1	197,789	コンクリート	1 m3
				18-8-40(高炉)；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				充てん工法	1 構造物
				20mm未満 エポキシ樹脂；	
				護岸漏水補修	5 箇所
				水抜き孔 径75mm；吸出防止材含む	
断面修復工	式	1	699,100	左官工法	1 構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、	

積算内訳書

工事名	R 8 東播海岸維持作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				鉄筋ケレン、防錆処理、プライマー含む 左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.1m3 無収縮モルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、鉄筋ケレン、防錆処理、プライマー含む	1 構造物
清掃工	式	1	1,045,651		
排水施設清掃工	式	1	1,037,740	側溝清掃(人力) 人力 無蓋；積込含む 側溝清掃(人力) 人力 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	550 m 550 m
残土処理工	式	1	7,911	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	214,800		
排水構造物撤去工	式	1	214,800	蓋版撤去 マンホール蓋 φ600；コンクリート切断含む	50 枚
撤去物処理工	式	1	9,746		
運搬処理工	式	1	9,746	現場発生品運搬 マンホール蓋 φ600；	1 回
雑作業工	式	1	6,298,271		
労務費	式	1	5,450,600	普通作業員 特殊作業員	180 人 40 人
機械運転費	式	1	847,671	ダンプトラック 2t積； クレーン装置付トラック 2t積 2.0t吊； クレーン装置付トラック 4t積 2.0t吊； 小型バックホ 山積0.13m3(クローラ型・排ガス対策第2次基準値)；	100 時間 20 時間 30 時間 5 時間

積算内訳書

工事名	R 8 東播海岸維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				発動発電機 5 時間 2kVA ;
仮設工	式	1	159,200	
交通管理工	式	1	159,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	27,386,432	
共通仮設費	式	1	2,445,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,445,000	
純工事費	式	1	29,831,432	
現場管理費	式	1	11,085,000	
工事原価	式	1	40,916,432	
一般管理費等	式	1	7,793,568	
工事価格	式	1	48,710,000	