

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事
工事地名	兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 番地（姫路河川国道事務所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	39,352,881		
道路維持作業	式	1	30,837,176		
巡回工	式	1	737,160	巡回パトロール ライトバン1500cc持込；	12 日
排水施設清掃工	式	1	638,064	側溝清掃(人力)A 無蓋；積込含む 側溝清掃(人力)B 有蓋 コンクリート蓋；積込含む 側溝清掃(人力)C 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；積込含む 側溝清掃(人力)D 用水路；積込含む	330 m 100 m 100 m 100 m
道路除草工	式	1	16,558,600	除草A 肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離23.5km以下 ；集草、積込、運搬含む 除草B 肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離30.0km以下 ；集草、積込、運搬含む 除草C 肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離28.0km以下 ；集草、積込、運搬含む 除草D 肩掛式 飛石防護有 2t積 運搬距離21.5km以下 ；集草、積込、運搬含む 除草E 肩掛式 飛石防護有； 除草F 肩掛式 飛石防護無；	40,000 m2 40,000 m2 2,000 m2 10,000 m2 10,000 m2 25,000 m2
機械運転	式	1	1,475,498	ダンプトラックA 2t； ダンプトラックB 4t；	14 時間 14 時間

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック 10t ;	14	時間
				バックホウA クローラ型 山積0.28m3 ;	36	時間
				バックホウB クローラ型 山積0.45m3 ;	36	時間
				バックホウC クローラ型 山積0.8m3 ;	36	時間
				クレーン装置付トラックA ベーストラック2t級 吊り2.9t ;	14	時間
				クレーン装置付トラックB ベーストラック4t級 吊り2.9t ;	14	時間
				発動発電機 2kVA ;	4	日
				水中ポンプ 120m3/h未満 作業時排水 ;	4	日
応急作業	式	1	11,400,638	整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
				土のう 小型土のう 設置 ; 仕拵含む	36	袋
				土のう 大型土のう 設置 ; 製作含む	7	袋
				しま鋼板 t=3.2mm ;	36	kg
				仮囲い撤去 撤去 ;	220	m
				立入り防護柵設置 H=1800 基礎ブロック無 ;	450	m
				防塵対策万能塀再設置 流用品 ;	220	m
				土木一般世話役 普通作業員	14 43	人 人
				境界鋲 手間のみ 10枚以上30枚未満 ; 穿孔、充填材含む	21	枚
道路付属物工	式	1	27,216			

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路土工	式	1	295,488		
掘削工	m3	360	114,480	掘削	1 式
残土処理工	式	1	181,008	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離0.3km以下；	
舗装工	式	1	6,642,417	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
路面切削工	式	1	107,837	路面切削	143 m2
				全面切削 t=5cm 段差すりつけ撤去作業無；	
				殻運搬(路面切削)	7 m3
				アスファルト殻(路面切削)；	
アスファルト舗装工	式	1	6,534,580	殻処分	7 m3
				アスファルト殻(路面切削)；	
				表層(歩道)	1,070 m2
				アスファルト混合物 開粒度As混合物(13) 1.4m未満	
				舗装厚 40mm；	
				表層(車道・路肩部)	1,210 m2
				再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；タックコート含む	
				不陸整正	100 m2
				RC-30 補足材有り 46mm以上53mm未満；	
構造物撤去工	式	1	849,000	表層(車道・路肩部)	100 m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ	
				ライムコート含む	
運搬処理工	式	1	849,000	殻処分A	23 t
				草；	
				殻処分B	28 t

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				草；
仮設工	式	1	728,800	
交通管理工	式	1	728,800	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
道路修繕	式	1	7,001,870	
道路土工	式	1	662,948	
掘削工	m3	740	235,320	掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	m3	90	54,474	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	373,154	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
舗装工	式	1	3,054,129	
アスファルト舗装工	式	1	3,054,129	下層路盤(車道・路肩部) 390 m2 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 390 m2 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 390 m2 再生瀝青安定処理25 仕上り厚 80mm；プライムコート含む

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タック コート含む	390	m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスファルト混合物 ^ホ リマー改質Ⅱ型(20)DS5 000 舗装厚 50mm 3.0m超 ; タックコート含む	390	m2
排水構造物工	式	1	43,932			
側溝工	式	1	43,932	側溝蓋 コンクリート蓋 自由勾配側溝300用 T-25 ;	7	枚
				側溝蓋 コンクリート蓋 現場打部300用 ;	21	枚
区画線工	式	1	38,236			
区画線工	式	1	38,236	溶融式区画線 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 ;	110	m
道路付属施設工	式	1	3,062,872			
道路付属物工	式	1	3,062,872	視線誘導標 防護柵取付 Φ100 ;	21	本
				単管 ^ハ イ [°] A 3000×48.6×2.4 ;	20	本
				単管 ^ハ イ [°] B 4000×48.6×2.4 ;	20	本
				A型 ^ハ リケート [°] 鋼製 750×580 ; 養生材含む	40	台
				土木一般世話役	40	人
				普通作業員	60	人
構造物撤去工	式	1	75,915			
構造物取壊し工	式	1	14,931	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m ; 積込含む	71	m2

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	60,984	殻運搬	8	m3
				アスファルト殻(掘削) ; 殻処分 アスファルト殻(掘削) ;	8	m3
仮設工	式	1	63,838			
工事用道路工	式	1	63,838	土のう	21	袋
				撤去 ; 大型土のう 撤去 ;	59	袋
河川修繕	式	1	20,229,278			
河川修繕工	式	1	20,229,278			
河床修繕工	式	1	8,484,966	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ;		
				コンクリート	126	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				均しコンクリート	63	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				盛土	90	m3
帯工	式	1	9,372,732	4.0m以上 ;		
				砕石	86	m3
				再生クラッシュラン RC-40 ; 材料のみ		
				かごマット(スロープ 型)	41	m2
				t=30cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径5~15cm ;		
帯工	式	1	9,372,732	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				砕石	168	m3
				再生クラッシュラン RC-40 ; 材料のみ		
帯工(上流部)	式	1	9,372,732	帯工(上流部)	68	m3
				H=2.4m 18-8-40(高炉) ;		
				帯工(中流部)	15	m3

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				H=1.3m 18-8-40(高炉) ; 帯工(下流部)	49	m3
				H=2.4m 18-8-40(高炉) ; 足場	1	式
				単管足場 ;		
護岸工	式	1	1,674,980	コンクリート(間知)ブロック積	30	m2
				JIS滑面 150kg/個未満 ; 裏込碎石	10	m3
				C-40 ; 現場打天端コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉) ; 小口止めコンクリート	7	m3
				18-8-40(高炉) ; 足場	1	式
				単管足場 ;		
撤去工	式	1	356,814	コンクリート構造物取壊し	43	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	339,786	殻運搬	43	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	43	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
直接工事費	式	1	66,584,029			
共通仮設費	式	1	5,661,710			
共通仮設費	式	1	974,710			
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	80,110	道路施設基本データ作成費用	1	式
				道路完成図書作成費	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	700,000			

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路他改築維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,687,000	
純工事費	式	1	72,245,739	
現場管理費	式	1	25,302,000	
工事原価	式	1	97,547,739	
一般管理費等	式	1	16,762,261	
工事価格	式	1	114,310,000	