

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R8 相生有年道路整備工事
工事地名	自) 兵庫県相生市若狭野町若狭野地先 至) 兵庫県赤穂市有年原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	115,182,788		
道路土工	式	1	188,760		
残土処理工	式	1	188,760	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
地盤改良工	式	1	46,080		
置換工	式	1	46,080	置換	20 m3
				RC-40；掘削、路体(築堤)盛土含む	
法面工	式	1	1,612		
植生工	式	1	1,612	種子散布	4 m2
				肥料無し 100m2未満；法面清掃含む	
擁壁工	式	1	5,473,529		
作業土工	式	1	403,189	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	3,343,540	重力式擁壁	36 m3
				1-GW 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；コンクリート、型 枠、水抜きパイプ、吸出し防止材、足場含む	
				重力式擁壁	10 m3
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；基礎材、コンクリート、 型枠、水抜きパイプ、吸出し防止材、用心鉄筋、足 場含む	
プレキャスト擁壁工	式	1	1,726,800	プレキャスト擁壁	4 m
				幅 220 c m 2.0mを超え3.5m以下；基礎材、基礎 コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、連結金具含 む	
				プレキャスト擁壁	4 m
				幅 235 c m 2.0mを超え3.5m以下；基礎材、基礎 コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル、連結金具含	

積算内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					む	
舗装工		式	1	10,632,816		
切削オーバーレイ工		式	1	10,632,816	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (20) ; 積込、タックコート含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削) ; 殻処分 アスファルト殻(切削) ;	3,020 m2 151 m3 151 m3
区画線工		式	1	112,000		
区画線工		式	1	112,000	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;	280 m
石・ブロック積(張)工		式	1	480,302		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1	480,302	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 300cm ; 基 礎材、目地材、型枠、コンクリート含む コンクリート(間知)ブロック積 ; 胴込・裏込コンクリート、水抜パイプ、吸出防止材、目 地材含む 胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	6 m 10 m2 3 m3 0.4 m3
排水構造物工		式	1	48,646,330		
作業土工		式	1	262,650	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工		式	1	45,820,020	管(函)渠型側溝 φ300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	31 m

積算内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				自由勾配側溝(片土留) 600×1200；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、インパ ートコンクリート、打継コンクリート、打継型枠、目地モルタル含 む	500	m
				側溝蓋 自由勾配側溝 コンクリート蓋 幅600用 L=500 歩道用 (T-6)；	300	枚
				側溝蓋 自由勾配側溝 グレーチング 蓋 幅600用 L=1000 歩 道用(T-6) 細目 滑り止め；	100	枚
管渠工	式	1	495, 120	鉄筋コンクリート台付管 D300；基礎材、敷モルタル含む	2	m
				鉄筋コンクリート台付管 D800；基礎材、敷モルタル含む	9	m
集水桝・マンホール工	式	1	266, 540	現場打ち集水桝 集水桝B 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；基礎 材、コンクリート、型枠、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 集水桝J-2 18-8-40(高炉) 法面作業補正無；基 礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				蓋 集水桝J-2 縞鋼板蓋 560×530 t=9mm；	1	枚
場所打水路工	式	1	1, 030, 010	現場打水路 U1-B400-H300～500 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、目地材含む	29	m
				L型水路 L1-B400-H300～500 18-8-40(高炉)；基礎材、コン クリート、型枠、目地材含む	6	m
吐口工	式	1	771, 990	吐口 ；基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				鋼製フラップゲート 800×800 角型；	1	箇所
縁石工	式	1	183, 260			

積算内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	183,260	歩車道境界ブロック (B2-1) B種(180/205×250×600) ;	20 m
構造物撤去工	式	1	13,020		
構造物取壊し工	式	1	7,523	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込み含む	0.9 m3
運搬処理工	式	1	5,497	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	0.9 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0.9 m3
仮設工	式	1	49,405,079		
工事用道路工	式	1	11,909,530	仮設舗装 (車道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) ; 路盤 含む	1 式
				仮設舗装 (歩道部) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) ; 路盤 含む	1 式
土留・仮締切工	式	1	23,901,479	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 7m 鋼矢板打込長 6.5m ; 賃料含む	36 枚
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 7.5m 鋼矢板打込長 7m ; 賃料含む	94 枚
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5m ; 賃料含む	106 枚
				鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m ; 賃料含む	44 枚
				油圧式杭圧入引抜機据付・解体	1 式
				土のう積 製作・積立・撤去 ;	1 式
				大型土のう	1 式

積算内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				設置・撤去 流用土； 積込(ルーズ) 土のうち詰土；	1	式
水替工	式	1	170,640	ポンプ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；設置、撤去 含む	1	式
防護施設工	式	1	9,272,030	仮囲い 万能堀設置 高さ 3m；単管パイプ、パイプジョイント、 仮囲い鋼板含む	1	式
交通管理工	式	1	4,151,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	115,182,788			
共通仮設費	式	1	14,283,391			
共通仮設費	式	1	3,191,391			
運搬費	式	1	1,258,171	建設機械運搬費 ；積込、取卸し含む 仮設材運搬費 ；積込み、取卸し含む	1 1	式 式
技術管理費	式	1	1,049,220	平板載荷試験費 道路施設基本データ作成費用	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	884,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,092,000			
純工事費	式	1	129,466,179			
現場管理費	式	1	38,011,000			
工事原価	式	1	168,597,929			

積算内訳書

工事名	R8 相生有年道路整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	28,962,071	
工事価格	式	1	197,560,000	

積算内訳書

工事名	R 8 相生有年道路整備工事（A地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	759,750	
構造物撤去工	式	1	703,650	
構造物取壊し工	式	1	509,700	コンクリート構造物取壊し 30 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む
運搬処理工	式	1	193,950	殻運搬 30 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 30 m3 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	56,100	
交通管理工	式	1	56,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	759,750	
共通仮設費	式	1	99,000	
共通仮設費	式	1	14,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	14,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	85,000	
純工事費	式	1	858,750	
現場管理費	式	1	262,000	
工事原価	式	1	1,120,750	