

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事
工事地名	兵庫県加東市大門地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	212日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	115,916,556	
河川土工	式	1	39,510,483	
掘削工	m3	2,750	4,721,490	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上3,000m3未 満；破砕片除去含む 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	6,800	2,417,400	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；積込含む
盛土工	m3	30	274,320	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 土材料 1 式
盛土工(ICT)	m3	3,900	11,816,220	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 4.0m以上； 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,596,020	法面整形(切土部)(ICT) 540 m2 ロ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 380 m2 軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT) 1,370 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	18,685,033	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 軟岩；

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工	式	1	40,624,210		
作業土工	式	1	530,356	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込含む	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	16,492,024	現場打基礎コンクリート (A型) 18-8-40(高炉) 底幅 35cm 高さ 50cm；基礎砕石、型枠、目地板含む	113 m
				平ブロック張 ポーラスコンクリートブロック張 控120mm；裏込材、吸出し防止材、連結金具、目地モルタル含む	689 m2
				現場打天端コンクリート (A-1型) 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	114 m
ポーラスコンクリート吹付	式	1	15,774,340	ポーラスコンクリート吹付 t=110 300m2未満；法面清掃、吸出し防止材、ハニカム状フレキシブル型枠、ポーラスコンクリート含む	267 m2
				現場打天端コンクリート (B-3型変形) 18-8-40(高炉)；型枠、ポーライコンクリート、目地板含む	115 m
護岸付属物工	式	1	4,549,350	横帯コンクリート 2型 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	2 箇所
				横帯コンクリート 5型 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	1 箇所
				横帯コンクリート 6型 18-8-40(高炉)；型枠、目地板含む	1 箇所
				平張コンクリート t=150 18-8-40(高炉)；基礎砕石、目地板、吸出し防止材含む	429 m2

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	3,278,140	張芝	690	m2
				張芝工 500m2以上；		
				張芝	220	m2
				改良高麗芝；目土、目串、かけ土等含む		
				筋芝	720	m2
				筋芝工 500m2以上；		
付帯道路工	式	1	19,990,973			
作業土工	式	1	684,188	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
防止柵工	式	1	148,264	転落(横断)防止柵	9	m
				柵高 1.1m プレキャストコンクリートブロック建込 景観色塗装；充填材含む		
				基礎ブロック、鋼管基礎	4	基
アスファルト舗装工	式	1	1,880,501	基礎ブロック□300-450；		
				下層路盤(車道・路肩部)	706	m2
				再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm；		
アスファルト舗装工	式	1	1,383,591	表層(車道・路肩部)	706	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；プライムコート含む		
				下層路盤(車道・路肩部)	360	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,383,591	再生クッション RC-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	360	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；プライムコート含む		
堤脚水路工	式	1	12,377,760	張りコンクリート	75	m2
				18-8-40 (高炉) t=100 コンクリート夜間割増無；		
				現場打水路	9	m
堤脚水路工	式	1	12,377,760	B1000×H1100 24-12-25(20) (高炉)；基礎碎石、均しコンクリート型枠、均しコンクリート、コンクリート、型枠、鉄筋含む		
				自由勾配側溝	13	m
				横断 B300×H300 スリット付用；基礎碎石、目地モルタル、基礎コンクリート型枠、基礎コンクリート、型枠、インバートコン		

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				リート含む 自由勾配側溝	19 m
				縦断 B300×H300 スリット付；基礎碎石、目地モルタル、基礎コンクリート型枠、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート含む	
				自由勾配側溝	5 m
				横断 B700×H700 スリット付用；基礎碎石、目地モルタル、基礎コンクリート型枠、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート含む	
				自由勾配側溝	24 m
				縦断 B700×H700 スリット付；基礎碎石、目地モルタル、基礎コンクリート型枠、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート含む	
				自由勾配側溝	10 m
				横断 B900×H900 スリット付用；基礎碎石、目地モルタル、基礎コンクリート型枠、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート含む	
				自由勾配側溝	67 m
				縦断 B900×H900 スリット付；基礎碎石、目地モルタル、基礎コンクリート型枠、基礎コンクリート、型枠、インバートコンクリート含む	
				側溝蓋 車道用 コンクリート B300 L=500 スリット付；	10 枚
				側溝蓋 車道用 グレーチング嵩上げタイプ B300 L=1000 T-25	5 枚
				；	
				側溝蓋 車道用 グレーチングボルト固定 B300 L=1000 T-25；	7 枚
				側溝蓋 車道用 コンクリート B700 L=500 スリット付；	12 枚
				側溝蓋 車道用 グレーチング嵩上げタイプ B700 L=1000 T-25	6 枚
				；	
				側溝蓋	2 枚

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				車道用 グレーチングボルト固定 B700 L=1000 T-25 ; 側溝蓋	33	枚
				車道用 コンクリート B900 L=500 スリット付 ; 側溝蓋	17	枚
				車道用 グレーチング 嵩上げタイプ B900 L=1000 T-25 ; 側溝蓋	5	枚
集水桝工	式	1	957, 070	車道用 グレーチングボルト固定 B900 L=1000 T-25 ; 現場打ち集水桝 (3) B1200-L1200-H1300 18-8-40(高炉) ; 基礎碎石、 型枠、足掛け金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (4) B1100-L1100-H1300 18-8-40(高炉) ; 基礎碎石、 型枠、足掛け金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (5) B900-L900-H1100 18-8-40(高炉) ; 基礎碎石、型 枠、足掛け金物含む	1	箇所
				蓋 グレーチング ボルト固定式・すべり止め型T-14 1200 ×1200用 2分割 ;	1	組
				蓋 グレーチング ボルト固定式・すべり止め型T-14 1100 ×1100用 2分割 ;	1	組
				蓋 グレーチング ボルト固定式 すべり止め型 T-14 900 ×900用 ;	1	枚
小型重力式擁壁工(構造物単位)	式	1	327, 600	小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) ; 基礎碎石、 型枠含む	3	m3
縁石工	式	1	2, 231, 999	境界ブロック C種(150×150×600) ; 基礎碎石、敷モルタル、目地モル	451	m

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				タル含む
付属物設置工	式	1	1, 524, 568	
階段工	式	1	1, 524, 568	コンクリートブロック基礎 (A型) 18-8-40(高炉) 底幅35cm 高さ50cm ; 基礎碎石、 型枠含む 4 m プレキャスト階段 1:2.0型 水密タイプ ; 裏込材、調整コンクリート、吸出し 防止材含む 20 m2 プレキャスト階段 1:3.0型 水密タイプ ; 裏込材、調整コンクリート、吸出し 防止材含む 8 m2 平ブロック張 ホーラスコンクリートブロック張 控120mm ; 裏込材、吸出し 防止材、連結金具、目地モルタル含む 17 m2 横帯コンクリート (1) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 2 箇所 横帯コンクリート (2) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 2 箇所 現場打天端コンクリート (B型) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 2 m 現場打天端コンクリート (C型) 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 2 m
光ケーブル配管工	式	1	1, 254, 015	
作業土工	式	1	611, 360	; 掘削、埋戻し、保護砂、埋設表示シート含む

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配管工	式	1	408,455	配管設置(埋設部) FEP50×2条；	151	m
				配管設置(埋設部) FEP80×2条；	151	m
ハンドホール工	式	1	234,200	ハンドホール H2-6型 900×900×600；基礎碎石、鉄蓋、シンダー錠、ベルマウス含む	1	箇所
上下水道工	式	1	5,991,108			
作業土工	式	1	1,974,580	；床掘り、埋戻し、基面整正、保護砂、碎石含む		
上水道設置工	式	1	587,142	上水道管設置 HPPE管 φ75；管吊込据付、継手接合、管切断、ケーシングワイヤ、埋設標識シート、管明示テープ 含む	83	m
上水道撤去工	式	1	605,353	上水道管撤去	77	m
				ダクタイル鋳鉄管(DICP) φ75；管切断含む		
				舗装版切断	150	m
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎(小規模)	42	m2
下水道設置工	式	1	2,261,992	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む		
				仮復旧舗装工	42	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50；プライムコート、下層路盤含む		
				VU管布設工	77	m
				φ200；継手含む		
				管基礎(保護砂)下水	21	m3
				スクリーニングス；		
				組立人孔	2	箇所
				1号組立マンホール；基礎碎石、インバートコンクリート、鋳鉄蓋含む		
				小型人孔	3	箇所
				φ300 塩化ビニル製マンホール；硬質塩化ビニル製内蓋、鋳鉄製防護蓋含む		
				取付管設置	4	箇所

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				本管 φ 200 支管 φ 150 ; 公共汚水ます (宅地枳) φ 200 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 積込含む 仮復旧舗装工 再生粗粒度アスコン(20) t=50 ; プライムコート、下層路盤 含む	1 130 51 51	箇所 m m2 m2
下水道撤去工	式	1	562, 041	污水管撤去 VU φ 200 ; マンホール撤去 1号人孔 ; 積込含む 小型人孔撤去 φ 300 塩化ビニル製マンホール ; 枳蓋含む 取付管撤去 VU φ 150 ; 公共汚水ます撤去 (宅地枳) φ 200 ; 枳蓋含む 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ; 積込含む 仮復旧舗装工 再生粗粒度アスコン(20) t=50 ; プライムコート、下層路盤 含む 現場発生品運搬 上下水道撤去物(鉄くず) ; 積込、荷卸し含む	99 4 1 7 4 170 58 58 1	m 箇所 箇所 箇所 箇所 m m2 m2 式
構造物撤去工	式	1	1, 536, 745			

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物取壊し工	式	1	948, 460	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む	68 m3 350 m2
運搬処理工	式	1	588, 285	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)；	68 m3 3 m3 25 m3 68 m3 3 m3 25 m3
仮設工	式	1	5, 484, 454		
工事用道路工	式	1	126, 035	工事用道路撤去 敷砂利 t=200；積込、運搬、整地含む	1 式
土留・仮締切工	式	1	1, 002, 019	軽量鋼矢板 長さ2. 0m；建込、引抜、賃料、修理費、損耗費含む 軽量鋼矢板 長さ2. 5m；建込、引抜、賃料、修理費、損耗費含む	1 式 1 式
汚濁防止工	式	1	3, 046, 000	汚濁防止フェンス 設置・撤去；基本料、賃料含む	1 式
交通管理工	式	1	1, 310, 400	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1 式
直接工事費	式	1	115, 916, 556		
共通仮設費	式	1	15, 960, 206		
共通仮設費	式	1	7, 801, 206		

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋下流左岸築堤護岸工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬費	式	1	42,966	仮設材運搬費 ；積込、荷卸し含む	1 式
準備費	式	1	5,766,240	土砂等運搬 根混じり土；	1 式
				残土等処分 根混じり土；	1 式
				伐木・伐竹 伐竹；	1 式
				集積積み	1 式
				伐木伐竹運搬 竹；	1 式
				伐木伐竹運搬 竹(根)；	1 式
				木根等処分費 竹；	1 式
				木根等処分費 竹(根)；	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	846,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,159,000		
純工事費	式	1	131,876,762		
現場管理費	式	1	30,807,000		
工事原価	式	1	162,683,762		
一般管理費等	式	1	27,326,238		
工事価格	式	1	190,010,000		