

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事
工事地名	兵庫県加東市大門地先

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	198日間	自	契約締結日の翌日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	82,523,665	
河川土工	式	1	19,458,024	
掘削工	m3	150	325,125	掘削 1 式 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；破砕片除去含む 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	m3	360	149,076	掘削(ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	m3	930	6,122,967	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式
盛土工(ICT)	m3	3,400	10,347,560	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 土材料 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,622,582	法面整形(切土部)(ICT) 560 m2 ロ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(切土部)(ICT) 100 m2 軟岩I； 法面整形(盛土部)(ICT) 1,910 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	890,714	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩；
法覆護岸工	式	1	38,994,750	
作業土工	式	1	1,160,160	；床掘り、破砕片除去、積込、埋戻し含む

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	37,364,500	現場打基礎コンクリート (D型変形) 18-8-40(高炉) 底幅 54cm 高さ 50cm ; 型枠、目 地材、ペーラインコンクリート含む	161	m
				平ブロック張 ホースコンクリートブロック 控180mm ; 裏込材、吸出し防 止材、連結金具、目地モルタル含む	1,188	m2
				現場打天端コンクリート (B-3型) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	159	m
護岸付属物工	式	1	470,090	横帯(隔壁)コンクリート (C) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	3	箇所
				小口止 (C) 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地材含む	1	箇所
構造物撤去工	式	1	5,362,466			
作業土工	式	1	145,718	；床掘り、破砕片除去、積込含む		
構造物取壊し工	式	1	3,430,140	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	304	m3
				大型土のう 撤去 ; 運搬、整地含む	49	袋
運搬処理工	式	1	1,786,608	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	304	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	304	m3
仮設工	式	1	18,708,425			
工事用道路工	式	1	6,022,703	工事用道路盛土 4.0m以上 ; 積込、運搬含む	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				費含む 大型土のう 1 式 製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応；積込、 運搬含む 大型土のう 1 式 撤去；運搬、整地含む 工事用道路盛土撤去 1 式 ；運搬、整地含む
土留・仮締切工	式	1	8, 107, 412	大型土のう 1 式 製作・設置 耐候性 短期仮設(1年)対応；積込、 運搬、遮水シート設置含む 大型土のう 1 式 撤去；運搬、整地、遮水シート撤去含む
汚濁防止工	式	1	3, 299, 110	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去；基本料、賃料含む
交通管理工	式	1	1, 279, 200	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	82, 523, 665	
共通仮設費	式	1	9, 326, 860	
共通仮設費	式	1	3, 022, 860	
運搬費	式	1	1, 210, 860	仮設材運搬費 1 式 敷鉄板；積込、取卸し含む
技術管理費	式	1	1, 146, 000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	666, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6, 304, 000	
純工事費	式	1	91, 850, 525	

積算内訳書

工事名	R 8 大門橋上流周辺他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	23, 853, 000	
工事原価	式	1	115, 703, 525	
一般管理費等	式	1	20, 876, 475	
工事価格	式	1	136, 580, 000	