積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８姫路管内国道２号２９号舗装修繕工事
工事地名	兵庫県姫路市北条１丁目２５０番地（姫路河川国道事務所管内）

２．工事内容

１）　事務所名　姫路河川国道事務所　道路管理第二課 ２）　主 工 種　舗装工事 ３）　工　　期　194日間　自　契約締結日の翌日 至　令和 9年 2月28日	
４）　工事概要	

積算内訳書

工事名	Ｒ８姫路管内国道２号２９号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	60,174,304			
舗装工	式	1	56,594,558			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	42,299,035	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ （夜間）切削厚8cm＋2cm 二層 改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm 再生改質粗粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm；路面清掃、廃材積込、ﾀｯｸｺｰﾄ含む	4,750	m2
				殻運搬（路面切削） （夜間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）（上り～処分場）；	380	m3
				殻運搬（路面切削） （夜間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在）（上り～仮置き場）；	95	m3
				殻運搬（路面切削） （昼間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在）（仮置き場～処分場）；	95	m3
				殻処分 （夜間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）（上り）；	380	m3
				殻処分 （昼間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在）（上り）；	95	m3
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	2,817,893	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・橋面防水 （夜間）切削厚6cm＋2cm 二層 改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm；路面清掃、廃材積込、ﾀｯｸｺｰﾄ、塗膜防水含む	235	m2
				殻運搬（路面切削） （夜間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）（上り～処分場）；	14	m3
				殻運搬（路面切削） （夜間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在）（上り～仮置き場）；	5	m3
				殻運搬（路面切削） （昼間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在）（仮置き場～処分場）；	5	m3
				殻処分 （夜間）ｱｽﾌｧﾙﾄ殻（切削）（上り）；	14	m3

積算内訳書

工事名	Ｒ８姫路管内国道２号２９号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 (昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り)；	5	m3
舗装版ｸﾗｯｸ補修工	式	1	11,477,630	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 (夜間)W=100cm；	5,210	m
区画線工	式	1	1,007,246			
区画線工	式	1	1,007,246	溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	280	m
				溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	1,200	m
				溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	30	m
仮設工	式	1	2,572,500			
交通管理工	式	1	2,572,500	交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員A；	1	式
				交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	60,174,304			
共通仮設費	式	1	15,584,520			
共通仮設費	式	1	7,108,520			
運搬費	式	1	148,300	建設機械運搬費	1	式
安全費	式	1	4,459,000	標識車 (夜間)2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機；賃料、基本料､燃料費含む	1	式
				後尾警戒車 (夜間)2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８姫路管内国道２号２９号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				電機；賃料、基本料、燃料費含む
技術管理費	式	1	1,394,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式 道路工事完成図等作成費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,107,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,476,000	
純工事費	式	1	75,758,824	
現場管理費	式	1	23,338,000	
工事原価	式	1	145,548,210	
一般管理費等	式	1	23,131,790	
工事価格	式	1	168,680,000	

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	7,353,936			
舗装工	式	1	6,672,071			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	2,251,250	舗装版切断 (夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm； 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ (夜間)切削厚10cm 二層 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)5cm 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)5cm；路面清掃、廃材積込、ﾀｯｸｺｰﾄ含む 殻運搬(路面切削) (夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)； 殻処分 (夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)；	11 264 26 26	m m2 m3 m3
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	3,755,515	舗装版切断 (夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚8cm； 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ・橋面防水 (夜間)切削厚6cm＋2cm 二層 ﾎﾟｰﾗｽｱｽｺﾝ(13)4cm 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm；路面清掃、廃材積込、ﾀｯｸｺｰﾄ、塗膜防水含む 殻運搬(路面切削) (夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)； 殻運搬(路面切削) (夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り～仮置き場)； 殻運搬(路面切削) (昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(仮置き場～処分場)； 殻処分 (夜間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)； 殻処分 (昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り)；	18 301 18 6 6 18 6	m m2 m3 m3 m3 m3 m3
舗装版ｸﾗｯｸ補修工	式	1	665,306	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ張 (夜間)W=100cm；	302	m

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
区画線工	式	1	176,665			
区画線工	式	1	176,665	溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装有； 溶融式区画線 (夜間)溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算厚1.5mm 排水性舗装有；	9 48 60 45 21	m m m m m
仮設工	式	1	505,200			
交通管理工	式	1	505,200	交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員A； 交通誘導警備員 (夜間)交通誘導警備員B；	1 1	式 式
直接工事費	式	1	7,353,936			
共通仮設費	式	1	2,692,560			
共通仮設費	式	1	1,056,560			
運搬費	式	1	145,160	建設機械運搬費	1	式
安全費	式	1	711,400	標識車 (夜間)2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機；賃料、燃料費含む	1	式

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				後尾警戒車　1　式 (夜間)2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発電機；賃料､燃料費含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	200,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,636,000	
純工事費	式	1	10,046,496	
現場管理費	式	1	4,524,000	
工事原価	式	1	14,570,496	

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	9,136,552			
舗装工	式	1	8,212,843			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	8,118,996	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm； 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削厚10cm 二層 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20) 5cm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)5cm；路面清掃、廃材積込、ﾀｯｸｺｰﾄ含む 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)；	6 1,270 127 127	m m2 m3 m3
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	93,847	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ･橋面防水 切削厚6cm＋2cm 二層 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20)4cm；路面清掃、廃材積込、ﾀｯｸｺｰﾄ、塗膜防水含む 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り～処分場)； 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り～処分場)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(上り)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ混在)(上り)；	9 0.6 0.2 0.6 0.2	m2 m3 m3 m3 m3
区画線工	式	1	455,709			
区画線工	式	1	455,709	溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	380 14	m m

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				溶融式区画線　420　m 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；
仮設工	式	1	468,000	
交通管理工	式	1	468,000	交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	9,136,552	
共通仮設費	式	1	2,381,650	
共通仮設費	式	1	394,650	
運搬費	式	1	195,000	建設機械運搬費　1　式
安全費	式	1	86,650	標識車　1　式 2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機；賃料､燃料費 含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	113,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,987,000	
純工事費	式	1	11,518,202	
現場管理費	式	1	5,148,000	
工事原価	式	1	16,666,202	

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	3,971,969			
舗装工	式	1	3,393,422			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	3,393,422	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm； 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削厚10cm 二層 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20) 5cm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)5cm；路面清掃、廃材積込、ﾀｯｸｺｰﾄ含む 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(下り～処分場)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(下り)；	6 528 53 53	m m2 m3 m3
区画線工	式	1	250,947			
区画線工	式	1	250,947	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	60 260 9 180	m m m m
仮設工	式	1	327,600			
交通管理工	式	1	327,600	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	3,971,969			

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	1,268,990	
共通仮設費	式	1	325,990	
運搬費	式	1	216,000	建設機械運搬費　1　式
安全費	式	1	51,990	標識車　1　式 2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機；賃料､燃料費含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	58,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	943,000	
純工事費	式	1	5,240,959	
現場管理費	式	1	2,553,000	
工事原価	式	1	7,793,959	

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	3,740,739			
舗装工	式	1	3,424,226			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	3,424,226	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚10cm； 切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 切削厚10cm 二層 再生改質密粒度ｱｽｺﾝⅡ型(20) 5cm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)5cm；路面清掃、廃材積込、ﾀｯｸｺｰﾄ含む 殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(下り～処分場)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削)(下り)；	7 528 53 53	m m2 m3 m3
区画線工	式	1	129,313			
区画線工	式	1	129,313	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色；	190 5 93	m m m
仮設工	式	1	187,200			
交通管理工	式	1	187,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
直接工事費	式	1	3,740,739			
共通仮設費	式	1	1,255,990			

積算内訳書

工事名	R8姫路管内国道2号29号舗装修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	372,990	
運搬費	式	1	266,000	建設機械運搬費　1　式
安全費	式	1	51,990	標識車　1　式 2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機；賃料､燃料費含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	55,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	883,000	
純工事費	式	1	4,996,729	
現場管理費	式	1	2,424,000	
工事原価	式	1	7,420,729	