

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	兵庫県姫路市大塩町宮前 7（姫路維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	731日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	110, 199, 159		
道路維持作業		式	1	109, 209, 579		
道路巡回工		式	1	13, 838, 650	巡視 一般運転手、土木一般世話役； 車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	245 回 3, 500 L
巡回整備工		式	1	81, 922, 290	巡回整備A 貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人； 巡回整備B 貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人； 巡回整備C 2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般)作業員2人； 巡回整備D 2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般)作業員2人； 巡回整備E 貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人； 巡回整備F 貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人（夜間）； 発煙筒A 緊急保安炎筒（5分用）；材料のみ 発煙筒B 一挙動式道路作業用信号炎管(15分用）；材料のみ 発炎筒飛翔抑制材 フレアクストップ ス φ2.5cm×3cm；材料のみ	540 日 150 H 15 日 3 H 150 H 650 H 10, 000 本 5, 000 本 10, 000 個
道路除草工		式	1	68, 000	除草 肩掛け式；集草、積込含む	500 m2

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草処理工	式	1	38,746	防草シート設置A 平面(1:2.0超)；U字アンカーピシ、粘着テープ 含む	1	m2
				防草シート設置B 法面(1:2.0以下)；U字アンカーピシ、粘着テープ 含む	1	m2
				防草シート端部処理A アスファルト部；コーキング材、アスファルトピシネット含む	1	m
				防草シート端部処理B コンクリート部；コーキング材、コンクリートピシネット含む	1	m
				防草シート端部処理C ガードレール支柱際部処理；支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ 含む	1	箇所
				防草シート端部処理D 天端部処理；粘着テープ 含む	1	m
				防草シート t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m 2；材料のみ	1	m2
				シート固定ピシ コンクリート端部専用ピシネット；材料のみ	1	セット
				防草シート用接着剤 接着剤 15kg/缶；材料のみ	1	缶
路面維持	式	1	166,496	加熱合材A 再生細粒度As(13)；材料のみ	1	t
				加熱合材B 再生密粒度As(20)；材料のみ	1	t
				加熱合材C 再生粗粒度As(20)；材料のみ	1	t
				加熱合材D 密粒度As改質Ⅱ型(20)；材料のみ	1	t
				加熱合材E 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)；材料のみ	1	t
				加熱合材F 開粒度As(13)；材料のみ	1	t
				常温合材 全天候型 20kg入り；材料のみ	1	袋

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				据付舗装材	1	袋
				混合タイプ；材料のみ		
				油吸着材A	1	袋
				路面用液体吸着材(10kg/袋)；材料のみ		
				油吸着材B	1	枚
				不織布 65×65×4；材料のみ		
				目地補修	1	kg
				加熱注入式；材料のみ		
				路面補修材	1	セット
				MMA系補修材 10kg/セット；材料のみ		
				弾性補修材	1	袋
				密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ；材料のみ		
				弾性舗装材	1	袋
				密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ；材料のみ		
				クラック抑制シート	1	m2
				幅100cm；材料のみ		
				舗装版切断A	1	m
				アスファルト舗装 t=15cm以下；		
				舗装版切断B	1	m
				アスファルト舗装 t=15cm以下（夜間）；		
				舗装版取壊しA	1	m2
				アスファルト舗装 小型ブレード t=4cm超え10cm以下（夜間）；積込含む		
				舗装版取壊しB	1	m2
				アスファルト舗装 小型ブレード t=15cm以上30cm以下（夜間）；積込含む		
				人力被覆	1	m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50（夜間）；タックコート含む		
				切削オーバーレイA	1	m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50（夜間）；積込、タックコート含む		
				切削オーバーレイB	1	m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 粗		

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒度As改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)；積込、タックコート 含む	
				区画線A 溶融式 実線 15cm 白；	1 m
				区画線B 溶融式 実線 45cm 白；	1 m
				区画線C 溶融式 破線 15cm 白；	1 m
				区画線D 溶融式 矢印・記号・文字 15cm 換算 白；	1 m
				区画線E 溶融式 実線 15cm 白（夜間）；	1 m
				区画線F 溶融式 実線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間） ；	1 m
				区画線G 溶融式 実線 20cm 白（夜間）；	1 m
				区画線H 溶融式 実線 20cm 排水性舗装路面 白（夜間） ；	1 m
				区画線I 溶融式 実線 45cm 白（夜間）；	1 m
				区画線J 溶融式 破線 15cm 白（夜間）；	1 m
				区画線K 溶融式 破線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間） ；	1 m
				区画線L 溶融式 破線 45cm 白（夜間）；	1 m
				区画線M 溶融式 矢印・記号・文字 15cm換算 白(夜間)；	1 m
構造物維持	式	1	635,030	コンクリートA 18-8-40(高炉)；材料のみ	1 m3
				コンクリートB	1 m3

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				24-12-25(20) (高炉) ; 材料のみ	
				型枠A	1 m2
				鉄筋・無筋構造物 ;	
				型枠B	1 m2
				小型構造物 ;	
				超速硬コンクリートA	1 m3
				240kg/cm2 (夜間) ; 材料のみ	
				超速硬コンクリートB	1 セット
				超速硬性コンクリート用パッキ詰め(3パッキ骨材込) ; 材料のみ	
				セメント	1 袋
				普通ポルトランドセメント 25kg ; 材料のみ	
				セメント用骨材	1 m3
				砂 ; 材料のみ	
				断面修復材	1 セット
				ポリマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り ; 材料のみ	
				基礎碎石	1 m3
				再生クラッシュ RC-30 ; 材料のみ	
				縁石据直	1 m
				180/210×300×600 ; 再利用撤去、再利用設置含む	
				歩車道境界ブロックA	1 個
				B種(180/205×250×600) ; 材料のみ	
				歩車道境界ブロックB	1 個
				C種(180/210×300×600) ; 材料のみ	
				基礎ブロックA	1 個
				180×180×450 ; 材料のみ	
				基礎ブロックB	1 個
				200×200×450 ; 材料のみ	
				コンクリート取壊し	1 m3
				鉄筋構造物 小型プレート (夜間) ; 積込含む	
				ネットフェンス取替A	1 m
				アンクル型 H=1.8m めっき ; 撤去・設置含む	

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ネットフェンス取替B アングル型 H=1.5m めっき；撤去・設置含む	1	m
				ネットフェンス取替C 丸パイプ型 H=0.8m めっき（夜間）；撤去・設置含む	1	m
				ネットフェンス H=2.0m 塗装 ベースプレート型式 合成樹脂被覆； 材料のみ	1	m
				遮音壁取替 遮音板 4m以下；手間のみ	1	m2
				遮音板 遮音板 95×500×1960（アボルトなし）4m以下；材 料のみ	1	枚
				遮音壁据直A 遮音板 設置高さ4m以下；	1	m2
				遮音壁据直B 遮音板 設置高さ4m以下（夜間）；	1	m2
				笠木据直A 設置高さ4m以下；	1	m
				笠木据直B 設置高さ4m以下（夜間）；	1	m
				ボルト・ナット 遮音壁部材 M20×400 めっきN.2W.1；材料のみ	1	本
				差し筋アンカー 伸縮装置部材 D16×750；材料のみ	1	本
				一液型ポキシ樹脂系浸透性固化材 かため太郎 300ml 缶；材料のみ	1	本
				排水樋 漏水対策材 アクリレン W=350 勾配型；材料のみ	1	m
				取付金具A アルミ U型バンド φ139.8用 ボルトナット含む；材料の み	1	組
				取付金具B アルミ U型バンド φ76.3用 ボルト含む；材料のみ	1	組

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
安全施設維持	式	1	11,684,354	取付金具C アルミ U型バンド φ89.1用 ボルト含む；材料のみ	1	組
				配管材 DV継手 ソケット φ200；材料のみ	1	個
				ガードレール取替A レール めっき A種 4m；	1	枚
				ガードレール取替B レール めっき A種 2m；	1	枚
				ガードレール取替C 袖レール めっき A種；	1	枚
				ガードレール取替D レール めっき B種 4m；	1	枚
				ガードレール取替E 袖レール めっき B種；	1	枚
				ガードレール取替F レール 塗装 C種 4m；	1	枚
				ガードレール取替G レール 塗装 C種 2m；	1	枚
				ガードレール取替H 袖レール 塗装 C種；	1	枚
				ガードレール取替I 分離帯用袖レール めっき SB種；	1	枚
				ガードレール取替J 分離帯用袖レール めっき SB種（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替K レール めっき A種 4m（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替L レール めっき A種 2m（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替M 袖レール めっき A種（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替N 分離帯用袖レール めっき Am種；	1	枚
				ガードレール取替O 分離帯用袖レール めっき Am種（夜間）；	1	枚

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ガードレール取替P	1	本
				支柱 めっき A-4E；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替Q	1	本
				支柱 めっき Am-4E；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替R	1	本
				支柱 めっき A-2B；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替S	1	本
				支柱 めっき B-4E；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替T	1	本
				支柱 塗装 C-4E；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替U	1	本
				支柱 塗装 C-2B；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替V	1	本
				支柱 めっき A-4E（夜間）；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替W	1	本
				支柱 めっき Am-4E（夜間）；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替X	1	本
				支柱 めっき A-2B（夜間）；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替Y	1	本
				分離帯用支柱 めっき SAm-2E（夜間）；支柱キャップ 含む		
				ガードレール取替Z	1	枚
				レール 景観型塗装 SB種 4m；		
				ガードレール取替AA	1	枚
				レール 景観型塗装 SB種 4m（夜間）；		
				ガードレール取替AB	1	枚
				レール めっき A種 1m；		
				ガードレール取替AC	1	枚
				レール めっき A種 1m（夜間）；		
				ガードレール取替AD	1	枚
				レール 景観型塗装 A種 4m；		
				ガードレール取替AE	1	枚
				レール 景観型塗装 A種 4m（夜間）；		
				ガードレール取替AF	1	枚

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種；	
				ガードレール取替AG	1 枚
				分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種（夜間）；	
				ガードレール取替AH	1 枚
				レール めっき S種 4m；	
				ガードレール取替AI	1 枚
				レール めっき S種 4m（夜間）；	
				ガードレール取替AJ	1 枚
				分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm；	
				ガードレール取替AK	1 枚
				分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm（夜間）；	
				ガードレール取替AL	1 本
				支柱 景観型塗装 A-4E；支柱キャップ 含む	
				ガードレール取替AM	1 本
				支柱 景観型塗装 A-4E（夜間）；支柱キャップ 含む	
				ガードレール取替AN	1 本
				分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E；支柱キャップ 含む	
				ガードレール取替AO	1 本
				分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E（夜間）；支柱キャップ 含む	
				ガードレール取替AP	1 枚
				袖レール 景観型塗装 S種；	
				ガードレール取替AQ	1 枚
				袖レール 景観型塗装 S種（夜間）；	
				ガードレール取替AR	1 枚
				レール めっき A種 3m；	
				ガードレール取替AS	1 枚
				レール めっき A種 3m（夜間）；	
				ガードレール取替AT	1 枚
				平袖レール めっき A種 L=1300（夜間）；	
				ガードレール取替AU	1 本
				支柱 景観型塗装 SB-2E（夜間）；	
				ガードレールA	1 個

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ブラケット 4.5×70×31×300；材料のみ	
				ガードレールB	1 個
				間隔材 めっき A種；材料のみ	
				ガードレールC	1 枚
				端末保護装置 L=500；材料のみ	
				ガードレールD	1 本
				ボルト・ナット めっき M20×170；材料のみ	
				ガードレールE	1 本
				ボルト・ナット めっき M20×145；材料のみ	
				ガードレールF	1 本
				ボルト・ナット めっき M16×35；材料のみ	
				ガードレールG	1 本
				支柱 めっき A-MO 脱着式；材料のみ	
				ガードレールH	1 個
				ブラケット めっき SB種 4.5×362×290；材料のみ	
				ガードレールI	1 個
				ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290；材料のみ	
				ガードレールJ	1 個
				間隔材 めっき SAm；材料のみ	
				ガードレール支柱キャップ A	1 個
				樹脂性(白色) φ114.3mm；材料のみ	
				ガードレール支柱キャップ B	1 個
				樹脂性(景観色) φ114.3mm；材料のみ	
				ガードレール支柱キャップ C	1 個
				樹脂性(景観色) φ139.8mm；材料のみ	
				樹脂アンカー	1 本
				ガードレール部材 R-25SN；材料のみ	
				アンカーボルト	1 本
				寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1；材料のみ	
				アンカーキャップ	1 個
				ネジ込みタイプ M24用；材料のみ	
				親子バント A	1 組
				アルミ φ34×φ114.3；材料のみ	

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				親子バンドB		1 組
				アルミ φ34×φ139.8；材料のみ		
				ガードレール用基礎ブロック		1 個
				基礎ブロック 300×500 H=500；材料のみ		
				ボックスビーム取替A		1 本
				支柱 めっき Am-2B（夜間）；		
				ボックスビーム取替B		1 本
				支柱 めっき Am-2E（夜間）；		
				ボックスビーム据直		1 m
				（夜間）；手間のみ		
				ボックスビームA		1 m
				ビーム Am 200×200×4.5 めっき；材料のみ		
				ボックスビームB		1 組
				ジョイント Am めっき；材料のみ		
				ボックスビームC		1 枚
				パドル めっき Am；材料のみ		
				ボックスビームD		1 本
				ボルト・ナット めっき M16×30；材料のみ		
				横断防止柵取替A		10 m
				めっき H=0.8m(Co建込式)；		
				横断防止柵取替B		10 m
				景観型塗装 H=0.8m(Co建込式)；		
				転落防止柵取替A		10 m
				めっき H=1.1m(Co建込式)；		
				歩道柵連結バンド		1 本
				連結バンド；材料のみ		
				トンネル点検路手摺		1 m
				H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき；材料のみ		
				視線誘導標取替A		30 本
				φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式；		
				視線誘導標取替B		30 本
				φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式；		
				視線誘導標取替C		30 本
				φ100 両面 Gr用 ボルト式；		

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標取替D	30	本
				φ 100 両面 歩道柵 ボルト式；		
				視線誘導標取替E	30	本
				φ 100 片面 Gr用 ボルト式 防塵型；		
				視線誘導標取替F	30	本
				φ 100 片面 Gr用 ボルト式 防塵型（夜間）；		
				視線誘導標取替G	30	本
				φ 100 片面 トンネル縁石用着脱式 防塵型（夜間）		
				；		
				視線誘導標取替H	30	本
				φ 100 片面 防護柵用 ハンド式 防塵型（夜間）		
				；		
				視線誘導標取替I	30	本
				φ 100 片面 フックハンド式 防塵型（夜間）；		
				視線誘導標取替J	30	本
				φ 100 片面 ボックスビーム用 ボルト式 防塵型（夜間）		
				；		
				視線誘導標取替K	30	本
				ライトポストⅡ型 ベースプレート式；		
				視線誘導標A	1	基
				ガイトボーイ NL型 片面高輝度反射；材料のみ		
				視線誘導標B	1	基
				ガイトベース GB3；材料のみ		
				視線誘導標C	1	本
				φ 140 両面 Co建込用 青色 自発光式；材料のみ		
				線形誘導標取替	30	本
				400×300 高輝度反射シート φ 60.5 Co柱（夜間）		
				；		
				距離標取替A	1	本
				100m標 片面 側壁用（夜間）；		
				距離標取替B	1	本
				100m標 片面 Gr用 ハンド式；		
				距離標取替C	1	本

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				100m標 片面 べース式 H=530（夜間）；	
				車線分離標設置A	30 本
				φ 80×800 固定式（貼付式）；	
				車線分離標設置B	30 本
				φ 80×800 1本脚 可変式（穿孔式）；	
				車線分離標設置C	30 本
				φ 80×800 1本脚 可変式（穿孔式）（夜間）；	
				車線分離標取替A	30 本
				φ 80×800 1本脚 可変式（穿孔式）；	
				車線分離標取替B	30 本
				φ 80×800 固定式（貼付式）；	
				車線分離標	1 個
				ウォーターバリアード 1500×800×560；材料のみ	
				クッションドラム	1 個
				丸形 φ 580×H820；材料のみ	
				眩光防止網据直A	1 m
				Gb用；手間のみ	
				眩光防止網据直B	1 m
				Gb用（夜間）；手間のみ	
				眩光防止網据直C	1 m
				Gr用；手間のみ	
				眩光防止網据直D	1 m
				Gr用（夜間）；手間のみ	
				眩光防止板	1 組
				防眩板 ガードレール用 350×650；材料のみ	
				眩光防止網A	1 m
				ガードレール 両面型用4mパネル（めっき） 中間支柱；	
				材料のみ	
				眩光防止網B	1 m
				ボックスビーム 両面型用3mパネル（めっき） 中間支柱	
				；材料のみ	
				支柱A	1 m
				アルミ φ 50 t=2；材料のみ	
				支柱B	1 m

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アルミ φ34 t=2；材料のみ		
				支柱C	1	m
				単柱 φ76.3 t=3.2 めっき；材料のみ		
				支柱D	1	m
				単柱 φ89.1 t=3.2 めっき；材料のみ		
				標識板A	1	m2
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型；材料のみ		
				標識板B	1	m2
				案内標識 アルミ カﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ型；材料のみ		
				標識板C	1	m2
				案内標識 封入ﾚﾝｽﾞ型；材料のみ		
				道路鋸	1	個
				小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm；材料のみ		
				逆走防止矢印板	1	枚
機械運搬及び作業	式	1	599,033	370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式；材料のみ		
				点字シート	1	枚
				貼付式 300×300；材料のみ		
				反射テープ	1	m
				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ W=50.8mm；材料のみ		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	1	H
				2t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	1	H
				2t（夜間）；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	1	H
				4t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	1	H
				4t（夜間）；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	1	H
				8t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸF	1	H
				8t（夜間）；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸG	1	H
				10t；		

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラックH 10t（夜間）；	1	H
				軽トラック	1	日
				高所作業車A トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m；	1	H
				高所作業車B トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m（夜間）；	1	H
				高所作業車C トラック架装リフト・ブーム型（直伸・屈伸型）22m～23m；	1	日
				高所作業車D 自走式リフト（クローラ）垂直式 6m；	1	日
				高所作業車E トラック架装リフト（直伸式）12m（幅広デッキ旋回タイプ）；	1	H
				高所作業車F トラック架装リフト（直伸式）12m（幅広デッキ旋回タイプ）（夜間）；	1	H
				路面清掃車A ブラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m3；	1	H
				路面清掃車B ブラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m3（夜間）；	1	H
				散水車A 借上タンク容量3800L；	1	H
				散水車B 借上タンク容量3800L（夜間）；	1	H
				クレーン装置付きトラックA 4t積（2.9吊）；	1	H
				クレーン装置付きトラックB 4t積（2.9吊）（夜間）；	1	H
				ライトバンA 1.5L；	1	H
				ライトバンB 1.5L（夜間）；	1	H
				バクカー車A 4m3；	1	H

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハッカー車B 4m3（夜間）；	1	H
				ハッカー車C 8m3；	1	H
				ハッカー車D 8m3（夜間）；	1	H
				小型ハックホA クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)；	1	日
				小型ハックホB クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)（夜間）；	1	日
				土木一般世話役	1	H
				普通作業員A	1	日
				普通作業員B	1	H
				普通作業員C （夜間）；	1	H
				軽作業員	1	H
				一般運転手A	1	H
				一般運転手B （夜間）；	1	H
				交通誘導警備員A	1	日
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員B	1	H
				交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員C	1	H
				交通誘導警備員A（夜間）；		
				交通誘導警備員D	1	日
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員E	1	H
				交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員F	1	H
				交通誘導警備員B（夜間）；		
				上水道点検	1	回
				受水槽60m3、高架水槽12m3；		
				受水槽清掃	1	回

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					受水槽60m3、高架水槽12m3；
処分費	式	1	256,980	処分費AA	1 t
				As塊(切削)；	
				処分費AB	1 t
				As塊(切削)；	
				処分費AC	1 t
				As塊(切削)；	
				処分費AD	1 t
				As塊(切削)；	
				処分費BA	1 t
				As塊(掘削)；	
				処分費BB	1 t
				As塊(掘削)；	
				処分費BC	1 t
				As塊(掘削)；	
				処分費BD	1 t
				As塊(掘削)；	
				処分費CA	1 t
				Co塊(有筋)；	
				処分費CB	1 t
				Co塊(有筋)；	
				処分費CC	1 t
				Co塊(有筋)；	
				処分費CD	1 t
				Co塊(有筋)；	
				処分費DA	1 t
				Co塊(無筋)；	
				処分費DB	1 t
				Co塊(無筋)；	
				処分費DC	1 t
				Co塊(無筋)；	
				処分費DD	1 t
				Co塊(無筋)；	

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				処分費EA As塊(切削)（夜間）；	1	t	
				処分費EB As塊(切削)（夜間）；	1	t	
				処分費EC As塊(切削)（夜間）；	1	t	
				処分費ED As塊(切削)（夜間）；	1	t	
				処分費F 汚泥；	1	t	
				処分費G 不燃物；	1	m3	
				処分費H 可燃物(木)；	1	t	
				処分費I 可燃物(根)；	1	t	
				処分費J 可燃物(枝葉)；	1	t	
				処分費K 可燃物(竹)；	1	t	
				処分費LA 可燃物(草)；	1	t	
				処分費LB 可燃物(草)；	1	t	
				処分費LC 可燃物(草)；	1	t	
				処分費LD 可燃物(草)；	1	t	
				処分費MA 小動物(20kg未満)；	1	回	
				処分費MB 小動物(20kg以上)；	1	回	
除雪工	式	1	989, 580				

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
凍結防止工	式	1	989, 580	散水車運転A 貸付 4×2 6, 500L SUS溶液散布付(8:00～17:00))；	10 H
				散水車運転B 貸付 4×2 6, 500L SUS溶液散布付(17:00～20:00)；	20 H
				散水車運転C 貸付 4×2 6, 500L SUS溶液散布付(20:00～5:00))；	50 H
				散水車運転D 貸付 4×2 6, 500L SUS溶液散布付(5:00～8:00) ；	20 H
				凍結防止液 塩化カルシウム溶液(支給品)；	30, 000 L
				凍結防止液剤 凍結融解剤 25kg入り(支給品)；	1 t
直接工事費	式	1	110, 199, 159		
共通仮設費	式	1	17, 244, 320		
共通仮設費	式	1	7, 442, 320		
運搬費	式	1	152, 300	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	7, 194, 800	後尾警戒車A 2t積トラック 一般運転手；	30 日
				後尾警戒車B 2t積トラック 一般運転手；	300 H
				後尾警戒車C 2t積トラック 一般運転手（夜間）；	400 H
技術管理費	式	1	95, 220	道路施設基本データ作成費用	1 式
				簡易専用水道検査	1 回
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 802, 000		

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	127, 443, 479	
現場管理費	式	1	59, 201, 000	
工事原価	式	1	186, 644, 479	
一般管理費等	式	1	29, 465, 521	
工事価格	式	1	216, 110, 000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	兵庫県姫路市大塩町宮前 7（姫路維持出張所管内）

2. 工事内容

1) 事務所名	姫路河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	731日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和10年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	110, 199, 159		
道路維持作業		式	1	109, 209, 579		
道路巡回工		式	1	13, 838, 650	巡視 一般運転手、土木一般世話役； 車両管理費(燃料費) ガソリン(油脂類費含む)；	245 回 3, 500 L
巡回整備工		式	1	81, 922, 290	巡回整備A 貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人； 巡回整備B 貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員2人； 巡回整備C 2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般)作業員2人； 巡回整備D 2tトラック(電光掲示板) 運転手(一般)作業員2人； 巡回整備E 貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人； 巡回整備F 貸付 標識車(大型LED装置付)運転手(一般)作業員1人（夜間）； 発煙筒A 緊急保安炎筒（5分用）；材料のみ 発煙筒B 一挙動式道路作業用信号炎管(15分用）；材料のみ 発炎筒飛翔抑制材 フレアクストップ ス φ2.5cm×3cm；材料のみ	540 日 150 H 15 日 3 H 150 H 650 H 10, 000 本 5, 000 本 10, 000 個
道路除草工		式	1	68, 000	除草 肩掛け式；集草、積込含む	500 m2

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草処理工	式	1	38,746	防草シート設置A 平面(1:2.0超)；U字アンカーピョン、粘着テープ 含む	1	m2
				防草シート設置B 法面(1:2.0以下)；U字アンカーピョン、粘着テープ 含む	1	m2
				防草シート端部処理A アスファルト部；コーキング材、アスファルトピョンセット含む	1	m
				防草シート端部処理B コンクリート部；コーキング材、コンクリートピョンセット含む	1	m
				防草シート端部処理C ガードレール支柱際部処理；支柱用カバーシート、大頭釘、粘着テープ 含む	1	箇所
				防草シート端部処理D 天端部処理；粘着テープ 含む	1	m
				防草シート t=2mm 幅1m・2m×長25m 二層構造 目付量310g/m 2；材料のみ	1	m2
				シート固定ピョン コンクリート端部専用ピョンセット；材料のみ	1	セット
				防草シート用接着剤 接着剤 15kg/缶；材料のみ	1	缶
路面維持	式	1	166,496	加熱合材A 再生細粒度As(13)；材料のみ	1	t
				加熱合材B 再生密粒度As(20)；材料のみ	1	t
				加熱合材C 再生粗粒度As(20)；材料のみ	1	t
				加熱合材D 密粒度As改質Ⅱ型(20)；材料のみ	1	t
				加熱合材E 再生粗粒度As改質Ⅱ型(20)；材料のみ	1	t
				加熱合材F 開粒度As(13)；材料のみ	1	t
				常温合材 全天候型 20kg入り；材料のみ	1	袋

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				据付舗装材	1	袋
				混合タイプ；材料のみ		
				油吸着材A	1	袋
				路面用液体吸着材(10kg/袋)；材料のみ		
				油吸着材B	1	枚
				不織布 65×65×4；材料のみ		
				目地補修	1	kg
				加熱注入式；材料のみ		
				路面補修材	1	セット
				MMA系補修材 10kg/セット；材料のみ		
				弾性補修材	1	袋
				密粒舗装補修材 20kg入り 転圧タイプ；材料のみ		
				弾性舗装材	1	袋
				密粒舗装補修材 20kg入り 充填タイプ；材料のみ		
				クランク抑制シート	1	m2
				幅100cm；材料のみ		
				舗装版切断A	1	m
				アスファルト舗装 t=15cm以下；		
				舗装版切断B	1	m
				アスファルト舗装 t=15cm以下（夜間）；		
				舗装版取壊しA	1	m2
				アスファルト舗装 小型ブレード t=4cm超え10cm以下（夜間）；積込含む		
				舗装版取壊しB	1	m2
				アスファルト舗装 小型ブレード t=15cm以上30cm以下（夜間）；積込含む		
				人力被覆	1	m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50（夜間）；タックコート含む		
				切削オーバーレイA	1	m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50（夜間）；積込、タックコート含む		
				切削オーバーレイB	1	m2
				密粒度As改質Ⅱ型(20) 目標 Ds≧5000 t=50 粗		

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粒度As改質Ⅱ型(20) t=50(夜間)；積込、タックコート 含む 区画線A 1 m 溶解式 実線 15cm 白； 区画線B 1 m 溶解式 実線 45cm 白； 区画線C 1 m 溶解式 破線 15cm 白； 区画線D 1 m 溶解式 矢印・記号・文字 15cm 換算 白； 区画線E 1 m 溶解式 実線 15cm 白（夜間）； 区画線F 1 m 溶解式 実線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間） ； 区画線G 1 m 溶解式 実線 20cm 白（夜間）； 区画線H 1 m 溶解式 実線 20cm 排水性舗装路面 白（夜間） ； 区画線I 1 m 溶解式 実線 45cm 白（夜間）； 区画線J 1 m 溶解式 破線 15cm 白（夜間）； 区画線K 1 m 溶解式 破線 15cm 排水性舗装路面 白（夜間） ； 区画線L 1 m 溶解式 破線 45cm 白（夜間）； 区画線M 1 m 溶解式 矢印・記号・文字 15cm換算 白(夜間)；	
構造物維持	式	1	635, 030	コンクリートA 1 m3 18-8-40(高炉)；材料のみ コンクリートB 1 m3	

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内	訳	
				24-12-25(20) (高炉) ; 材料のみ			
				型枠A	1	m2	
				鉄筋・無筋構造物 ;			
				型枠B	1	m2	
				小型構造物 ;			
				超速硬コンクリートA	1	m3	
				240kg/cm2 (夜間) ; 材料のみ			
				超速硬コンクリートB	1	セット	
				超速硬性コンクリート用パッキ詰め(3パッキ骨材込) ; 材料のみ			
				セメント	1	袋	
				普通ポルトランドセメント 25kg ; 材料のみ			
				セメント用骨材	1	m3	
				砂 ; 材料のみ			
				断面修復材	1	セット	
				ポリマーセメントモルタル(軽量速硬タイプ) 22kg入り ; 材料のみ			
				基礎碎石	1	m3	
				再生クラッシュ RC-30 ; 材料のみ			
				縁石据直	1	m	
				180/210×300×600 ; 再利用撤去、再利用設置含む			
				歩車道境界ブロックA	1	個	
				B種(180/205×250×600) ; 材料のみ			
				歩車道境界ブロックB	1	個	
				C種(180/210×300×600) ; 材料のみ			
				基礎ブロックA	1	個	
				180×180×450 ; 材料のみ			
				基礎ブロックB	1	個	
				200×200×450 ; 材料のみ			
				コンクリート取壊し	1	m3	
				鉄筋構造物 小型プレート (夜間) ; 積込含む			
				ネットフェンス取替A	1	m	
				アングル型 H=1.8m めっき ; 撤去・設置含む			

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ネットフェンス取替B アングル型 H=1.5m めっき；撤去・設置含む	1	m
				ネットフェンス取替C 丸パイプ型 H=0.8m めっき（夜間）；撤去・設置含む	1	m
				ネットフェンス H=2.0m 塗装 ベースプレート型式 合成樹脂被覆； 材料のみ	1	m
				遮音壁取替 遮音板 4m以下；手間のみ	1	m2
				遮音板 遮音板 95×500×1960（アボルトなし）4m以下；材 料のみ	1	枚
				遮音壁据直A 遮音板 設置高さ4m以下；	1	m2
				遮音壁据直B 遮音板 設置高さ4m以下（夜間）；	1	m2
				笠木据直A 設置高さ4m以下；	1	m
				笠木据直B 設置高さ4m以下（夜間）；	1	m
				ボルト・ナット 遮音壁部材 M20×400 めっきN.2W.1；材料のみ	1	本
				差し筋アンカー 伸縮装置部材 D16×750；材料のみ	1	本
				一液型ポキシ樹脂系浸透性固化材 かため太郎 300ml 缶；材料のみ	1	本
				排水樋 漏水対策材 アクリレン W=350 勾配型；材料のみ	1	m
				取付金具A アルミ U型バンド φ139.8用 ボルトナット含む；材料の み	1	組
				取付金具B アルミ U型バンド φ76.3用 ボルト含む；材料のみ	1	組

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
安全施設維持	式	1	11,684,354	取付金具C アルミ U型バンド φ89.1用 ボルト含む；材料のみ	1	組
				配管材 DV継手 ソケット φ200；材料のみ	1	個
				ガードレール取替A レール めっき A種 4m；	1	枚
				ガードレール取替B レール めっき A種 2m；	1	枚
				ガードレール取替C 袖レール めっき A種；	1	枚
				ガードレール取替D レール めっき B種 4m；	1	枚
				ガードレール取替E 袖レール めっき B種；	1	枚
				ガードレール取替F レール 塗装 C種 4m；	1	枚
				ガードレール取替G レール 塗装 C種 2m；	1	枚
				ガードレール取替H 袖レール 塗装 C種；	1	枚
				ガードレール取替I 分離帯用袖レール めっき SB種；	1	枚
				ガードレール取替J 分離帯用袖レール めっき SB種（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替K レール めっき A種 4m（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替L レール めっき A種 2m（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替M 袖レール めっき A種（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替N 分離帯用袖レール めっき Am種；	1	枚
				ガードレール取替O 分離帯用袖レール めっき Am種（夜間）；	1	枚

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ガードレール取替P 支柱 めっき A-4E；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替Q 支柱 めっき Am-4E；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替R 支柱 めっき A-2B；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替S 支柱 めっき B-4E；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替T 支柱 塗装 C-4E；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替U 支柱 塗装 C-2B；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替V 支柱 めっき A-4E（夜間）；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替W 支柱 めっき Am-4E（夜間）；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替X 支柱 めっき A-2B（夜間）；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替Y 分離帯用支柱 めっき SAm-2E（夜間）；支柱キャップ 含む	1	本
				ガードレール取替Z レール 景観型塗装 SB種 4m；	1	枚
				ガードレール取替AA レール 景観型塗装 SB種 4m（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替AB レール めっき A種 1m；	1	枚
				ガードレール取替AC レール めっき A種 1m（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替AD レール 景観型塗装 A種 4m；	1	枚
				ガードレール取替AE レール 景観型塗装 A種 4m（夜間）；	1	枚
				ガードレール取替AF	1	枚

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種；	
				ガードレール取替AG	1 枚
				分離帯用袖レール 景観型塗装 Am種（夜間）；	
				ガードレール取替AH	1 枚
				レール めっき S種 4m；	
				ガードレール取替AI	1 枚
				レール めっき S種 4m（夜間）；	
				ガードレール取替AJ	1 枚
				分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm；	
				ガードレール取替AK	1 枚
				分離帯用袖レール 景観型塗装 SBm（夜間）；	
				ガードレール取替AL	1 本
				支柱 景観型塗装 A-4E；支柱キャップ 含む	
				ガードレール取替AM	1 本
				支柱 景観型塗装 A-4E（夜間）；支柱キャップ 含む	
				ガードレール取替AN	1 本
				分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E；支柱キャップ 含む	
				ガードレール取替AO	1 本
				分離帯用支柱 景観型塗装 Am-4E（夜間）；支柱キャップ 含む	
				ガードレール取替AP	1 枚
				袖レール 景観型塗装 S種；	
				ガードレール取替AQ	1 枚
				袖レール 景観型塗装 S種（夜間）；	
				ガードレール取替AR	1 枚
				レール めっき A種 3m；	
				ガードレール取替AS	1 枚
				レール めっき A種 3m（夜間）；	
				ガードレール取替AT	1 枚
				平袖レール めっき A種 L=1300（夜間）；	
				ガードレール取替AU	1 本
				支柱 景観型塗装 SB-2E（夜間）；	
				ガードレールA	1 個

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）																											
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																								
				ブラケット 4.5×70×31×300；材料のみ																								
				ガードレールB 1 個																								
				間隔材 めっき A種；材料のみ																								
				ガードレールC 1 枚																								
				端末保護装置 L=500；材料のみ																								
				ガードレールD 1 本																								
				ボルト・ナット めっき M20×170；材料のみ																								
				ガードレールE 1 本																								
				ボルト・ナット めっき M20×145；材料のみ																								
				ガードレールF 1 本																								
				ボルト・ナット めっき M16×35；材料のみ																								
				ガードレールG 1 本																								
				支柱 めっき A-M0 脱着式；材料のみ																								
				ガードレールH 1 個																								
				ブラケット めっき SB種 4.5×362×290；材料のみ																								
				ガードレールI 1 個																								
				ブラケット 景観型塗装 SB種 4.5×362×290；材料のみ																								
				ガードレールJ 1 個																								
				間隔材 めっき SAm；材料のみ																								
				ガードレール支柱キャップ A 1 個																								
				樹脂性(白色) φ114.3mm；材料のみ																								
				ガードレール支柱キャップ B 1 個																								
				樹脂性(景観色) φ114.3mm；材料のみ																								
				ガードレール支柱キャップ C 1 個																								
樹脂性(景観色) φ139.8mm；材料のみ																												
樹脂アンカー 1 本																												
ガードレール部材 R-25SN；材料のみ																												
アンカーボルト 1 本																												
寸切ボルト M24×260 めっき N.1 W.1；材料のみ																												
アンカーキャップ 1 個																												
ネジ 込みタイプ M24用；材料のみ																												
親子バント A 1 組																												
アルミ φ34×φ114.3；材料のみ																												

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				親子バンドB		1 組
				アルミ φ34×φ139.8；材料のみ		
				ガードレール用基礎ブロック		1 個
				基礎ブロック 300×500 H=500；材料のみ		
				ボックスビーム取替A		1 本
				支柱 めっき Am-2B（夜間）；		
				ボックスビーム取替B		1 本
				支柱 めっき Am-2E（夜間）；		
				ボックスビーム据直		1 m
				（夜間）；手間のみ		
				ボックスビームA		1 m
				ビーム Am 200×200×4.5 めっき；材料のみ		
				ボックスビームB		1 組
				ジョイント Am めっき；材料のみ		
				ボックスビームC		1 枚
				パドル めっき Am；材料のみ		
				ボックスビームD		1 本
				ボルト・ナット めっき M16×30；材料のみ		
				横断防止柵取替A		10 m
				めっき H=0.8m(Co建込式)；		
				横断防止柵取替B		10 m
				景観型塗装 H=0.8m(Co建込式)；		
				転落防止柵取替A		10 m
				めっき H=1.1m(Co建込式)；		
				歩道柵連結バンド		1 本
				連結バンド；材料のみ		
				トンネル点検路手摺		1 m
				H=800 φ48.6 支柱BP式 めっき；材料のみ		
				視線誘導標取替A		30 本
				φ100 片面 土中式 支柱径φ34 防塵式；		
				視線誘導標取替B		30 本
				φ100 片面 コンクリート建込 支柱径φ34 防塵式；		
				視線誘導標取替C		30 本
				φ100 両面 Gr用 ボルト式；		

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				視線誘導標取替D	30	本
				φ 100 両面 歩道柵 ボール式；		
				視線誘導標取替E	30	本
				φ 100 片面 Gr用 ボール式 防塵型；		
				視線誘導標取替F	30	本
				φ 100 片面 Gr用 ボール式 防塵型（夜間）；		
				視線誘導標取替G	30	本
				φ 100 片面 トンネル縁石用着脱式 防塵型（夜間）		
				；		
				視線誘導標取替H	30	本
				φ 100 片面 防護柵用 ハンド式 防塵型（夜間）		
				；		
				視線誘導標取替I	30	本
				φ 100 片面 フックハンド式 防塵型（夜間）；		
				視線誘導標取替J	30	本
				φ 100 片面 ボックスビーム用 ボール式 防塵型（夜間）		
				；		
				視線誘導標取替K	30	本
				ライトポストⅡ型 ベースプレート式；		
				視線誘導標A	1	基
				ガイトボーイ NL型 片面高輝度反射；材料のみ		
				視線誘導標B	1	基
				ガイトベース GB3；材料のみ		
				視線誘導標C	1	本
				φ 140 両面 Co建込用 青色 自発光式；材料のみ		
				線形誘導標取替	30	本
				400×300 高輝度反射シート φ 60.5 Co柱（夜間）		
				；		
				距離標取替A	1	本
				100m標 片面 側壁用（夜間）；		
				距離標取替B	1	本
				100m標 片面 Gr用 ハンド式；		
				距離標取替C	1	本

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				100m標 片面 べース式 H=530（夜間）；	
				車線分離標設置A	30 本
				φ 80×800 固定式（貼付式）；	
				車線分離標設置B	30 本
				φ 80×800 1本脚 可変式（穿孔式）；	
				車線分離標設置C	30 本
				φ 80×800 1本脚 可変式（穿孔式）（夜間）；	
				車線分離標取替A	30 本
				φ 80×800 1本脚 可変式（穿孔式）；	
				車線分離標取替B	30 本
				φ 80×800 固定式（貼付式）；	
				車線分離標	1 個
				ウォーターバリアード 1500×800×560；材料のみ	
				クッションドラム	1 個
				丸形 φ 580×H820；材料のみ	
				眩光防止網据直A	1 m
				Gb用；手間のみ	
				眩光防止網据直B	1 m
				Gb用（夜間）；手間のみ	
				眩光防止網据直C	1 m
				Gr用；手間のみ	
				眩光防止網据直D	1 m
				Gr用（夜間）；手間のみ	
				眩光防止板	1 組
				防眩板 ガードレール用 350×650；材料のみ	
				眩光防止網A	1 m
				ガードレール 両面型用4mパネル（めっき） 中間支柱；	
				材料のみ	
				眩光防止網B	1 m
				ボックスビーム 両面型用3mパネル（めっき） 中間支柱	
				；材料のみ	
				支柱A	1 m
				アルミ φ 50 t=2；材料のみ	
				支柱B	1 m

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アルミ φ34 t=2；材料のみ		
				支柱C	1	m
				単柱 φ76.3 t=3.2 めっき；材料のみ		
				支柱D	1	m
				単柱 φ89.1 t=3.2 めっき；材料のみ		
				標識板A	1	m2
				案内標識 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型；材料のみ		
				標識板B	1	m2
				案内標識 アルミ カﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ型；材料のみ		
				標識板C	1	m2
				案内標識 封入ﾚﾝｽﾞ型；材料のみ		
				道路鋸	1	個
				小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm；材料のみ		
				逆走防止矢印板	1	枚
機械運搬及び作業	式	1	599,033	370×800 Gr用 高輝度反射 貼付式；材料のみ		
				点字シート	1	枚
				貼付式 300×300；材料のみ		
				反射テープ	1	m
				ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰﾄﾞ W=50.8mm；材料のみ		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸA	1	H
				2t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸB	1	H
				2t（夜間）；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸC	1	H
				4t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸD	1	H
				4t（夜間）；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸE	1	H
				8t；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸF	1	H
				8t（夜間）；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸG	1	H
				10t；		

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラックH	1	H
				10t（夜間）；		
				軽トラック	1	日
				高所作業車A	1	H
				トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m；		
				高所作業車B	1	H
				トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m（夜間）；		
				高所作業車C	1	日
				トラック架装リフト・ブーム型（直伸・屈伸型）22m～23m；		
				高所作業車D	1	日
				自走式リフト（クローラ）垂直式 6m；		
				高所作業車E	1	H
				トラック架装リフト（直伸式）12m（幅広デッキ旋回タイプ）；		
				高所作業車F	1	H
				トラック架装リフト（直伸式）12m（幅広デッキ旋回タイプ）（夜間）；		
				路面清掃車A	1	H
				ブラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m3；		
				路面清掃車B	1	H
				ブラシ・四輪式 ホッパ 容量1.5m3（夜間）；		
				散水車A	1	H
				借上タンク容量3800L；		
散水車B	1	H				
借上タンク容量3800L（夜間）；						
クレーン装置付きトラックA	1	H				
4t積（2.9吊）；						
クレーン装置付きトラックB	1	H				
4t積（2.9吊）（夜間）；						
ライトバンA	1	H				
1.5L；						
ライトバンB	1	H				
1.5L（夜間）；						
バクカー車A	1	H				
4m3；						

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ハッカー車B 4m3（夜間）；	1	H
				ハッカー車C 8m3；	1	H
				ハッカー車D 8m3（夜間）；	1	H
				小型ハックホA クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)；	1	日
				小型ハックホB クロー型 山積0.08m3(平積0.06m3)（夜間）；	1	日
				土木一般世話役	1	H
				普通作業員A	1	日
				普通作業員B	1	H
				普通作業員C （夜間）；	1	H
				軽作業員	1	H
				一般運転手A	1	H
				一般運転手B （夜間）；	1	H
				交通誘導警備員A 交通誘導警備員A；	1	日
				交通誘導警備員B 交通誘導警備員A；	1	H
				交通誘導警備員C 交通誘導警備員A（夜間）；	1	H
				交通誘導警備員D 交通誘導警備員B；	1	日
				交通誘導警備員E 交通誘導警備員B；	1	H
				交通誘導警備員F 交通誘導警備員B（夜間）；	1	H
				上水道点検 受水槽60m3、高架水槽12m3；	1	回
				受水槽清掃	1	回

積算内訳書

工事名		R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					受水槽60m3、高架水槽12m3；
処分費	式	1	256,980	処分費AA	1 t
				As塊(切削)；	
				処分費AB	1 t
				As塊(切削)；	
				処分費AC	1 t
				As塊(切削)；	
				処分費AD	1 t
				As塊(切削)；	
				処分費BA	1 t
				As塊(掘削)；	
				処分費BB	1 t
				As塊(掘削)；	
				処分費BC	1 t
				As塊(掘削)；	
				処分費BD	1 t
				As塊(掘削)；	
				処分費CA	1 t
				Co塊(有筋)；	
				処分費CB	1 t
				Co塊(有筋)；	
				処分費CC	1 t
				Co塊(有筋)；	
				処分費CD	1 t
				Co塊(有筋)；	
				処分費DA	1 t
				Co塊(無筋)；	
				処分費DB	1 t
				Co塊(無筋)；	
				処分費DC	1 t
				Co塊(無筋)；	
				処分費DD	1 t
				Co塊(無筋)；	

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				処分費EA As塊(切削)（夜間）；	1	t	
				処分費EB As塊(切削)（夜間）；	1	t	
				処分費EC As塊(切削)（夜間）；	1	t	
				処分費ED As塊(切削)（夜間）；	1	t	
				処分費F 汚泥；	1	t	
				処分費G 不燃物；	1	m3	
				処分費H 可燃物(木)；	1	t	
				処分費I 可燃物(根)；	1	t	
				処分費J 可燃物(枝葉)；	1	t	
				処分費K 可燃物(竹)；	1	t	
				処分費LA 可燃物(草)；	1	t	
				処分費LB 可燃物(草)；	1	t	
				処分費LC 可燃物(草)；	1	t	
				処分費LD 可燃物(草)；	1	t	
				処分費MA 小動物(20kg未満)；	1	回	
				処分費MB 小動物(20kg以上)；	1	回	
除雪工	式	1	989, 580				

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
凍結防止工	式	1	989, 580	散水車運転A	10	H
				貸付 4×2 6, 500L SUS溶液散布付 (8:00～17:00) ；		
				散水車運転B	20	H
				貸付 4×2 6, 500L SUS溶液散布付 (17:00～20:00) ；		
				散水車運転C	50	H
				貸付 4×2 6, 500L SUS溶液散布付 (20:00～5:00) ；		
				散水車運転D	20	H
				貸付 4×2 6, 500L SUS溶液散布付 (5:00～8:00) ；		
凍結防止液	30, 000	L				
塩化カルシウム溶液 (支給品) ；						
凍結防止液剤	1	t				
凍結融解剤 25kg入り (支給品) ；						
直接工事費	式	1	110, 199, 159			
共通仮設費	式	1	17, 244, 320			
共通仮設費	式	1	7, 442, 320			
運搬費	式	1	152, 300	建設機械運搬費	1	式
安全費	式	1	7, 194, 800	後尾警戒車A	30	日
				2t積トラック 一般運転手 ；		
				後尾警戒車B	300	H
				2t積トラック 一般運転手 ；		
後尾警戒車C	400	H				
2t積トラック 一般運転手（夜間） ；						
技術管理費	式	1	95, 220	道路施設基本データ作成費用	1	式
				簡易専用水道検査	1	回
共通仮設費（率計上）	式	1	9, 802, 000			

積算内訳書

工事名	R 8 姫路管内国道 2 号東部地区他道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	127, 443, 479	
現場管理費	式	1	59, 201, 000	
工事原価	式	1	186, 644, 479	
一般管理費等	式	1	29, 465, 521	
工事価格	式	1	216, 110, 000	