積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８姫路管内交通安全施設等設置工事
工事地名	兵庫県姫路市北条１丁目２５０（姫路河川国道事務所管内）

２．工事内容

１）　事務所名	姫路河川国道事務所　道路管理第二課
２）　主 工 種	道路維持工事
３）　工　　期	自　　契約締結日の翌日 至　　令和 9年 1月29日
４）　工事概要	

積算内訳書

工事名	Ｒ８姫路管内交通安全施設等設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	27,116,140			
舗装工	式	1	16,908			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	16,908	下層路盤(歩道部) (昼間)再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) (昼間)再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m 以上；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む	6 6	m2 m2
防護柵工	式	1	9,162,000			
路側防護柵工	式	1	6,057,000	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ (昼間)Gp-Bp-2E 景観色塗装 100m以上 一連長さ21m以上；樹脂ｷｬｯﾌﾟ含む	300	m
防止柵工	式	1	3,105,000	転落(横断)防止柵 (昼間)縦格子型 H=0.8m 景観色塗装土中建込；	300	m
標識工	式	1	7,403,700			
小型標識工	式	1	1,040,600	標識柱 (昼間)単柱式 径76.3 柱長さ4.0m ﾒｯｷ品 5基以上 標識基礎600×600×600；作業土工、基礎砕石、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ含む 標識板 (昼間)585×585 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ；取付金具含む	10 10	基 枚
大型標識工	式	1	6,363,100	標識基礎 (昼間)片持式の基礎 4.0m3未満 1000×1200×1700；作業土工、基礎砕石、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 片持標識柱 (昼間)逆L型柱 H=5.95m めっき品 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 400kg未満/基； 標識板 (昼間)案内標識板 800×3100 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反	1 1 2	基 基 枚

積算内訳書

工事名	Ｒ８姫路管内交通安全施設等設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				射ｼｰﾄ；取付金具含む		
				標識板	2	枚
				(夜間)案内標識板 1200×2000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ；取付金具含む		
				標識板	1	枚
				(夜間)案内標識板 1200×2800 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ；取付金具含む		
				標識板	3	枚
				(夜間)案内標識板 2100×1000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ；取付金具含む		
				標識板	1	枚
				(夜間)案内標識板 2400×1000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ；取付金具含む		
				標識板	1	枚
				(夜間)案内標識板 3200×3500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ；取付金具含む		
区画線工	式	1	3,443,200			
区画線工	式	1	3,443,200	溶融式区画線	1,000	m
				(昼間)溶融式手動 実線 15cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1,000	m
				(昼間)溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1,000	m
				(夜間)溶融式手動 実線 20cm 白 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1,000	m
				(夜間)溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 白 厚1.5mm 排水性舗装無；		
道路付属施設工	式	1	4,469,650			
道路付属物工	式	1	4,469,650	視線誘導標	30	本
				(昼間)防護柵取付 両面 反射体径φ100 ﾊﾞﾝﾄﾞ		

積算内訳書

工事名	Ｒ８姫路管内交通安全施設等設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				式； 自発光式道路鋲交換 (昼間)赤色 両面発光 埋込式 φ140mm ｶｰﾌﾞ用 ； 車線分離標 (昼間)円形φ80 高さ800mm ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上； 車線分離標 (夜間)円形φ80 高さ800mm ﾍﾞｰｽ径φ250 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	61 30 30	個 本 本
構造物撤去工	式	1	272,682			
標識撤去工	式	1	254,720	標識撤去 (夜間)案内標識板 1200×2000； 標識撤去 (夜間)案内標識板 1200×2800； 標識撤去 (夜間)案内標識板 2100×1000； 標識撤去 (夜間)案内標識板 2400×1000； 標識撤去 (夜間)案内標識板 3200×3500；	2 1 3 1 1	基 基 基 基 基
構造物取壊し工	式	1	8,257	舗装版切断 (昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 (昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 4cm 機械施工；積込み含む	10 6	m m2
運搬処理工	式	1	9,705	殻運搬 (昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 (昼間)ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 現場発生品運搬 (夜間)標識板；積込み､取卸し含む	0.2 0.2 1	m3 m3 式

積算内訳書

工事名	Ｒ８姫路管内交通安全施設等設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	2,348,000	
交通管理工	式	1	2,348,000	交通誘導警備員　1　式 (昼間)交通誘導警備員A； 交通誘導警備員　1　式 (昼間)交通誘導警備員B； 交通誘導警備員　1　式 (夜間)交通誘導警備員A； 交通誘導警備員　1　式 (夜間)交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	27,116,140	
共通仮設費	式	1	5,850,100	
共通仮設費	式	1	2,290,100	
安全費	式	1	1,613,880	標識車　1　式 (夜間)2tﾄﾗｯｸ 電光標識板 発動発電機；燃料費 、基本料、賃料含む 後尾警戒車　1　式 (夜間)2tﾄﾗｯｸ 一般運転手 電光標識板 発動発 電機；燃料費、基本料、賃料含む
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	612,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,560,000	
純工事費	式	1	32,966,240	
現場管理費	式	1	15,063,000	
工事原価	式	1	48,029,240	

積算内訳書

工事名	Ｒ８姫路管内交通安全施設等設置工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	9,620,760	
工事価格	式	1	57,650,000	